



MESTO SKALICA

**MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA**

Bod programu: 2.

Číslo materiálu: 11/2024

Zasadnutie dňa: 21.02.2024

Návrh

kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

Obsah materiálu:

1. *Dôvodová správa*
2. *Materiál*
3. *Návrh na rozhodnutie MsZ*

Materiál sa predkladá na základe:

§12 rokovacieho poriadku MsZ

Materiál vypracoval:

*Ing. Anton Bobrík
prednosta MsÚ*

Materiál predkladá:

*Ing. Anton Bobrík
prednosta MsÚ*

1. DŮVODOVÁ SPRÁVA:

Podľa § 5 rokovacieho poriadku MsZ kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva býva spravidla prvým bodom rokovania mestského zastupiteľstva (ďalej len "MsZ").

Podľa § 12 rokovacieho poriadku MsZ kontrolu plnenia uznesení MsZ vykonáva prednosta mestského úradu a hlavný kontrolór mesta.

Hlavný kontrolór mesta predkladá kontrolu plnenia uznesení MsZ podľa § 18 d) ods. 1 v nadväznosti na § 18 f) ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a v rámci schváleného plánu kontrolnej činnosti.

Prednosta mestského úradu oboznamuje MsZ po začatí rokovania s kontrolou uznesení a so stavom plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení z posledného zasadnutia MsZ.

Úlohy vyplývajúce z uznesení MsZ, po ich schválení, sa premietajú do úloh vecne príslušných oddelení mestského úradu, ktorých vedúci písomne predkladajú stanoviská k plneniu daných úloh z prijatých uznesení.

Uznesenia, ktoré z časového hľadiska alebo z hľadiska ich obsahu sa považujú za splnené sa vypúšťajú zo sledovania.

Všetky prijaté uznesenia MsZ a nariadenia mesta sú zverejnené na webovom sídle mesta.

2. MATERIÁL:

Kontrola plnenia uznesení MsZ

K dnešnému dňu je v sledovaní celkom 18 uznesení MsZ, z toho:

- z r. 2020 - 3 uznesenia MsZ, a to č. 88/2020, 173/2020, 174/2020.
- z r. 2021 - 1 uznesenie MsZ, a to č. 164/2021.
- z r. 2022 – 1 uznesenie MsZ, a to č. 58/2022.
- z r. 2023 – 11 uznesení MsZ a to č. 34/2023, 35/2023, 38/2023, 39/2023, 102/2023, 138/2023, 149/2023, 151/2023, 160/2023, 171/2023, 172/2023.
- z r. 2024 – 2 uznesenia Msz a to č. 5/2024, 13/2024.

Za sledované obdobie bolo prijatých 807 uznesení MsZ a splnených celkom 798 uznesení.

Stav plnenia uznesení MsZ a prijatých nariadení mesta:

Zasadnutie MsZ	Prijaté nariadenia mesta	Prijaté uznesenia MsZ	Splnené uznesenia MsZ	Uznesenia MsZ v sledovaní (trvajú, v plnení)
Rok 2020	12	177	174	3
Rok 2021	10	210	209	1
Rok 2022	13	195	194	1
Rok 2023	11	212	201	11
Rok 2024	1	13	11	2
Spolu	47	807	798	18



**NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2024**

ku kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica

berie na vedomie stav plnenia uznesení mestského zastupiteľstva.



MESTO SKALICA

**MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA**

Bod programu: 4.

Číslo materiálu: 12/2024

Zasadnutie dňa: 21.02.2024

Návrh

**Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č./2024
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel**

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ
4. Pripomienkové konanie
5. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:

Potreby vytvorenia pravidiel regulácie parkovania a vyššej bezpečnosti a prejazdnosti ciest a vytvorenia podmienok pre statickú dopravu.

Materiál vypracovali:

*Ing. Jozef Hlavatý
vedúci odd. výstavby a životného prostredia
Ing. Roman Bohun
referent pre dopravu a cestné hospodárstvo*

Materiál predkladá:

*Mgr. Oľga Luptáková
Primátorka mesta Skalica*

1. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Motorových vozidiel pribúda a všetky potrebujú niekde parkovať. To je však stále väčší problém. A je jedno, či v centre mesta alebo na sídliskách. Regulácia parkovania je reakciou na aktuálnu dopravnú situáciu a snahou o jej riešenie. Zaviesť platené parkovanie sa diskutovalo vo vedení mesta už v predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach

PRVORADÁ JE BEZPEČNOSŤ

Úlohou mesta je zabezpečiť bezpečnosť a prejazdnosť ciest a vytvoriť podmienky pre statickú dopravu. Skúsenosti vyspelých miest dokazujú, že účinným a efektívnym spôsobom, ako zabezpečiť žiadanú kvalitu života, zlepšiť bezpečnosť na cestách pre cyklistov, chodcov i motoristov, je zaviesť celoplošnú reguláciu parkovania.

CIEĽOM JE NASTAVIŤ PRAVIDLÁ

Zámerom regulácie parkovania nie je bezohľadné naplnenie mestskej kasy. Jej cieľom je stanoviť pravidlá pre doteraz neobmedzovaný nárast počtu vozidiel a „prisvojovanie“ si verejného priestranstva, chrániť rezidentov – občanov s trvalým pobytom v meste, vylúčiť z centra mesta dlhodobé státie. A najmä, podnietiť ľudí, aby začali premýšľať inak a začali viac využívať MHD a alternatívne spôsoby dopravy, tak ako je tomu bežné všade inde v civilizovanom svete. Viac bicyklov v uliciach je dobré nielen pre životné prostredie ale aj pre zdravie ľudí.

ČO PRINESIE REGULÁCIA?

Pozitíva pocítia aj vodiči. Po zavedení regulácie dôjde na parkoviskách k úbytku vozidiel. Časť vodičov preparkuje do dvorov rodinných domov a nevyužívaných garáží, časť odstráni z parkovísk svoje roky nevyužívané vozidlá. Zároveň nastane vyššia tzv. obrátkovosť parkovacích miest, a to najmä v lukratívnom centre, kde prestanú parkovať dlhé hodiny až celodenne.

Mimoriadne dobre sa osvedčilo bezplatné rýchloobrátkové parkovanie na jednu hodinu v centrálnej mestskej zóne. Návštevníci úradov a inštitúcií, zväčša vždy nájdu voľné parkovacie miesto aby si vybavili svoje záležitosti počas bezplatnej parkovacej hodiny.

Ďalším dôvodom je zvýhodnenie rezidenta – občana mesta s trvalým pobytom pred abonentami – teda občanmi bez trvalého pobytu.

Mesto predpokladá, že v meste žije a býva v prenajatých bytoch a domoch asi dvetisíc občanov bez trvalého pobytu, ktorí užívajú infraštruktúru mesta. Mesto na týchto občanov nedostáva od štátu ich podielovú daň asi 500 € na osobu a rok, čo ochudobňuje mestskú pokladňu asi o 1 milión €. Z týchto dôvodov je aj diametrálny rozdiel v navrhovanej cene za parkovaciu kartu rezidenta a abonenta t. j. občana s trvalým pobytom a bez trvalého pobytu v meste, rezident zaplatí za parkovaciu kartu pre prvé auto 40 € a abonent 500 €. Predpokladáme, že to motivuje abonenta prihlásiť sa k trvalému pobytu. A prispeje to k zlepšeniu príjmu do rozpočtu mesta od štátu.

Prostriedky získané z parkovného a predaja kariet výlučne budú použité na budovanie dopravnej infraštruktúry a zlepšenie mobility v meste.



MESTO SKALICA

2. MATERIÁL

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č./2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

Publikácia a pripomienkové konanie k návrhu VZN:

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli, zverejnený na elektronickej úradnej tabuli a webe dňa:	02.02.2024
Počet doručených/akceptovaných pripomienok k návrhu VZN v zákonnej lehote:	85/11

Schválenie, platnosť a účinnosť VZN:

VZN schválené mestským zastupiteľstvom dňa:	/2024
pod číslom:/....	
VZN vyvesené na úradnej tabuli, zverejnené na elektronickej úradnej tabuli a webe dňa:	/2024
VZN nadobúda účinnosť dňa:	/2024



Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. /2024

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

Mesto Skalica v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 36 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“), vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. /2024

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Úvodné ustanovenie

- (1) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica (ďalej len „VZN“) vymedzuje úseky pozemných komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel na území mesta Skalica (ďalej len „mesto“), spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel¹, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia.
- (2) Na účely tohto VZN sa rozumie
 - a) dočasným parkovaním parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest, vyznačených zvislými a vodorovnými dopravnými značkami (ďalej len „parkovacie miesta“),
 - b) miestnymi cestami - všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve mesta Skalica a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave, a sú zaradené do siete miestnych ciest²,
 - c) zónou plateného parkovania - zoskupenie vymedzených úsekov miestnych ciest do ucelených oblastí (ďalej aj ako „zóna“),
 - d) dobou spoplatnenia časový úsek, podľa ktorého je dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest prípustné len za úhradu, ak VZN alebo osobitný predpis neustanovuje inak,
 - e) elektronickým parkovacím lístkom doklad, ktorý potvrdzuje zaplatenie úhrady za dočasné parkovanie na parkovacích miestach pomocou SMS správy, parkovacieho automatu alebo elektronickej aplikácie,
 - f) motorovým vozidlom - vozidlo kategórie³ L4e, L5e, L6e, L7e, M1, N1 s dĺžkou do 5,3 m,
 - g) parkovacím systémom - technické a elektronické prostriedky slúžiace na úhradu parkovného, napríklad parkovací automat, mobilná aplikácia, webové rozhranie, systém na úhradu parkovného prostredníctvom aplikácie a SMS, informačný systém združujúci informácie o úhradách parkovného a umožňujúci kontrolu úhrady parkovného a pod.,
 - h) bytom je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom

¹ Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení

² § 4b ods. 1 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení

³ § 4 ods. 2, 3 a 4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie⁴, na účely tohto VZN sa pod pojmom byt rozumie aj rodinný dom,

- i) trvalým pobytom - trvalý pobyt podľa § 3 alebo § 4 zákona č. 253/1998 Z. z.,
- j) informačným systémom prevádzkovateľa - hardvérovo-softvérové riešenie, ktoré vytvára informačno-komunikačný online priestor, ktorý je určený na správu regulovaného parkovania v meste Skalica. Pozostáva z virtuálneho a fyzického klientskeho centra ako aj kontrolného zázemia Mestskej polície Skalica, vďaka ktorému je možné prijímať žiadosti o dočasné parkovanie v parkovacej zóne, evidovať všetky podnety, žiadosti, nákupy a pod., vydávať parkovacie lístky rôznymi formami a zabezpečovať kontrolnú činnosť. Združuje všetky dostupné formy nákupov parkovacích lístkov.

Článok 2

Určenie úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel

- (1) Úseky miestnych ciest určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len „parkovacie miesta“) sú uvedené v prílohe č.1 tohto nariadenia.
- (2) Parkovacie miesta sa zaraďujú do zón, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tohto nariadenia.
- (3) Vymedzené úseky miestnych ciest určené na dočasné parkovanie musia byť vyznačené dopravným značením.
- (4) V parkovacej zóne je státie vozidiel dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitého symbolu príslušnej dopravnej značky a spresňujúcich údajov⁵.

Článok 3

Spôsob a podmienky zabezpečenia prevádzky parkovacích miest

- (1) Prevádzku parkovacích miest zabezpečuje Mesto Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica (ďalej len „prevádzkovateľ“).
- (2) Výnos z úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len „parkovné“) v súlade s týmto VZN je príjmom prevádzkovateľa, ktorý parkovné vyberá vo vlastnom mene a na vlastný účet⁶. Tieto príjmy budú použité výlučne na účely zlepšovania podmienok dopravnej infraštruktúry v meste Skalica s dôrazom na ochranu princípov udržateľnej mobility.
- (3) Prevádzkovateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečovať prevádzku parkovacích miest v nasledujúcom rozsahu a pri dodržaní nasledujúcich podmienok:
 - a) udržiavať parkovacie miesta v stave spôsobilom na prevádzku - za týmto účelom je povinný zabezpečovať ich letnú a zimnú údržbu a odstraňovať nedostatky v ich jazdnosti,
 - b) vyberať parkovné v súlade s týmto VZN,
 - c) zabezpečovať funkčnosť parkovacieho systému, vrátane starostlivosti o technológie a zariadenia nevyhnutné na prevádzku parkovacieho systému,
 - d) vydávať parkovacie karty,

Článok 4

Doba spoplatnenia

- (1) Doba spoplatnenia stanovená pre zónu A je v pracovné dni pondelok - piatok v čase 07:00 – 17:00 hod.

⁴ § 43b ods. 4 Zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení

⁵ Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v platnom znení

⁶ § 6a ods. 3 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení

- (2) Počas doby piatok od 17:01 – pondelok do 06:59 a štátnych sviatkov je pre zónu A parkovanie bezplatné.
- (3) Doba spoplatnenia stanovená pre zónu B je 24 hodín 7 dní v týždni.

Článok 5

Úhrada za dočasné parkovanie

- (1) Dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest v čase doby spoplatnenia je prípustné len za úhradu podľa platného cenníka, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tohto VZN, ak nariadenie alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
- (2) Podľa tohto VZN nie sú spoplatnené:
 - a) časti miestnych ciest po dobu vyhradenia parkovacích miest v zmysle dopravného značenia,
 - b) časti miestnych ciest priamo dotknuté rozhodnutím cestného správneho orgánu o zvláštnom užívaní pozemných komunikácií podľa osobitného predpisu⁷ po dobu platnosti tohto rozhodnutia, v prípade, ak sú riadne vyznačené v zmysle príslušného rozhodnutia.
- (3) V čase mimo doby spoplatnenia je parkovanie bezplatné.
- (4) Vodič je povinný zabezpečiť, aby úhrada za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch miestnych ciest a parkovísk, bola zaplatená bezprostredne po zaparkovaní vozidla na celý čas dočasného parkovania motorového vozidla počas doby spoplatnenia⁸.
- (5) Parkovné je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
 - a) zakúpením parkovacieho lístka prostredníctvom mobilnej aplikácie,
 - b) zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate,
 - c) zakúpením SMS parkovacieho lístka,
 - d) zakúpením parkovacej karty prostredníctvom webovej aplikácie alebo v klientskom centre MsÚ Skalica.
- (6) Úhrada parkovného podľa predchádzajúceho odseku je viazaná na jedno evidenčné číslo motorového vozidla (ďalej len „EČV“) a je neprenosná na iné motorové vozidlo.
- (7) Dokladom o úhrade parkovného je parkovací lístok, ktorý sa pre účely dočasného parkovania motorových vozidiel vydáva v elektronickej forme.
- (8) V prípade, ak vodič uhradil parkovné niektorým zo spôsobov podľa ods. 5 písm. a), b), c) tohto článku a opustí parkovacie miesto pred uplynutím predplatennej doby parkovania vyznačenej na parkovacom lístku, v potvrdzujúcej SMS alebo v potvrdení o úhrade parkovného cez mobilnú aplikáciu je oprávnený do uplynutia tejto predplatennej doby parkovania zastaviť a stáť aj na ktoromkoľvek inom parkovisku parkovacej zóny príslušného pásma.

Článok 6

Oslobodenie

- (1) Od platenia úhrady za parkovanie vozidla na zriadených parkoviskách a parkovacích miestach v zóne s regulovaným státím sú oslobodené vozidlá:
 - a) služobné vozidlá orgánov Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, ozbrojených síl a zborov SR a Mestskej polície Skalica pri služobnom výkone,
 - b) služobné vozidlá ambulancie záchrannej zdravotnej služby pri služobnom výkone,

⁷ § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení

⁸ § 6a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

- ambulancie dopravnej zdravotnej služby pri služobnom výkone, vozidlá Hasičského a záchranného zboru pri služobnom výkone,
- c) vozidlá poskytovateľov sociálnych služieb registrovaných v registri poskytovateľov sociálnych služieb Vyššieho územného celku (ďalej len VÚC),
 - d) služobné vozidlá mesta Skalica, jeho rozpočtových a príspevkových organizácií a služobné vozidlá spoločností založených Mestom Skalica pri služobnom výkone evidované v informačnom systéme prevádzkovateľa,
 - e) vozidlá registrované na Agentúry ošetrovateľskej starostlivosti poskytujúce ošetrovateľskú a paliatívnu starostlivosť.
- (2) Oslobodenie od úhrady sa preukazuje najmä spôsobom označenia služobného vozidla alebo služobným preukazom vodiča vozidla alebo iným preukazom dokladujúcim oslobodenie od úhrady, alebo parkovacím preukazom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Preukazy podľa predchádzajúcej vety musia byť umiestnené vo vozidle na viditeľnom mieste tak, aby z vonkajšej strany vozidla boli jasne a zrozumiteľne čitateľné a identifikovateľné.
- (3) Oslobodenie od úhrady podľa ods. 1 písm. e) tohto paragrafu je možné uplatniť pri podaní žiadosti o vydanie parkovacej karty „abonent“. Právnická osoba skutočnosť umožňujúcu oslobodenie dokladuje predložením technického preukazu vozidla, v ktorom je uvedená právnická osoba poskytujúca sociálne služby. Táto právnická osoba musí byť registrovaná v registri poskytovateľov sociálnych služieb VÚC a zdokladovať skutočnosť výpisom z registra poskytovateľov sociálnej služby VÚC nie starším ako tri mesiace.

DRUHÁ ČASŤ

PARKOVACÍ LÍSTOK

Článok 1

Základné ustanovenia

- (1) Parkovací lístok nemá tlačенú podobu, ale iba formu elektronického záznamu v informačnom systéme prevádzkovateľa.
- (2) Parkovací lístok je neprenosný, je viazaný na evidenčné číslo vozidla a konkrétnu dobu platnosti.

Článok 2

Spôsob platenia úhrady za parkovací lístok

- (1) Parkovací lístok možno zakúpiť prostredníctvom:
 - a) internetového rozhrania, vrátane mobilnej aplikácie,
 - b) SMS správy,
 - c) parkovacieho automatu.
- (2) Vodič motorového vozidla je povinný zakúpiť parkovací lístok bezprostredne po zaparkovaní vozidla.
- (3) Úhrada za parkovací lístok musí byť zaplatená na celý čas dočasného parkovania motorového vozidla na parkovacom mieste počas doby spoplatnenia. To neplatí v prípade zakúpenia parkovacieho lístka s využitím používateľského konta s aktivovaným spôsobom následnej platby, keď sa úhrada platí po skončení parkovania. Podrobnosti využitia spôsobu následnej platby upravuje prevádzkový poriadok.
- (4) Parkovací lístok sa považuje za zakúpený momentom zaregistrovania evidenčného čísla vozidla v informačnom systéme prevádzkovateľa, o čom prevádzkovateľ poskytne platiteľovi úhrady potvrdenie.
- (5) Potvrdením podľa odseku 4 nie je potrebné sa preukazovať. Zakúpenie parkovacieho lístka sa preukazuje záznamom o registrácii evidenčného čísla vozidla v informačnom systéme prevádzkovateľa.
- (6) Kontrolu zakúpenia parkovacieho lístka vykonáva prevádzkovateľ overením evidenčného čísla vozidla v informačnom systéme prevádzkovateľa.
- (7) Nespotrebovaná časť úhrady za parkovací lístok sa platiteľovi úhrady nevracia.

Článok 3

Preukázanie úhrady parkovného

- (1) Zaplatenie úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel vodič motorového vozidla nepreukazuje. Kontrola sa vykonáva prostredníctvom snímania EČV. Pri sporných situáciách pri posudzovaní platnosti parkovacieho lístka alebo parkovacej karty sú k dispozícii potvrdzujúce SMS správy, maily a parkovacie lístky, ktoré obsahujú všetky potrebné náležitosti a najmä teda pásmo parkovacej zóny, dátum, doba platnosti parkovacieho lístka alebo parkovacej karty a EČV. Preto je vodičovi odporúčané si potvrdzujúce SMS správy, parkovacie lístky a maily uchovať po dobu platnosti parkovacieho lístka, resp. parkovacej karty. Na účel kontroly zaplatenia úhrady parkovného sa používajú:
 - a) pri použití parkovacieho automatu - platný parkovací lístok,
 - b) pri úhrade prostredníctvom SMS - doručená potvrdzujúca SMS,

- c) pri úhrade prostredníctvom parkovacej aplikácie – platný parkovací lístok v aplikácii,
 - d) pri použití parkovacej karty - platnou elektronickou PK doručenou mailom.
- (2) Ak vodič nepredloží k nahliadnutiu na vyzvanie potvrdzujúcu SMS alebo ak evidenčné číslo zaparkovaného vozidla sa nezhoduje s evidenčným číslom uvedeným v potvrdzujúcej SMS, považuje sa to za nezaplatenie úhrady za dočasné parkovanie vozidla.

TRETIA ČASŤ

PARKOVACIA KARTA (PK)

Článok 1

Základné ustanovenia

- (1) Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce typy parkovacích kariet:
 - a) rezidentská parkovacia karta,
 - b) abonentská parkovacia karta.
- (2) Parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na parkovacom mieste v zóne v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto nariadení.
- (3) Parkovacia karta nemá charakter vyhradenia parkovacieho miesta pre konkrétne motorové vozidlo. Predajom parkovacích kariet prevádzkovateľ negarantuje voľné parkovacie miesto v zóne.
- (4) PK sa vydá aj žiadateľovi o vydanie PK s dĺžkou vozidla presahujúcou 5,3 m, ktorý je súčasťou viacpočetnej rodiny (t. z. má 4 a viac maloletých detí), a všetci členovia rodiny majú trvalý pobyt na území mesta Skalica.

Článok 2

Vydanie parkovacej karty

- (1) Parkovacia kartu vydá prevádzkovateľ osobe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené týmto nariadením, a to na základe žiadosti o vydanie parkovacej karty.
- (2) Za účelom vydania parkovacej karty je žiadateľ povinný prevádzkovateľovi poskytnúť informácie a preukázať skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre vydanie parkovacej karty; podrobnosti upravuje prevádzkový poriadok.
- (3) Držiteľ parkovacej karty je povinný prevádzkovateľovi neodkladne, najneskôr do 15 pracovných dní, oznámiť zmenu alebo zánik skutočností rozhodujúcich pre vydanie a platnosť parkovacej karty.
- (4) Držiteľ parkovacej karty je oprávnený požiadať o dočasnú zmenu evidenčného čísla vozidla priradeného k parkovacej karte. Takúto zmenu je možné bez udania dôvodu realizovať maximálne štyrikrát ročne v celkovej dĺžke 21 dní. Pri zmene na dlhšie obdobie je nutné preukázať dôvod a vzťah k náhradnému vozidlu. Podrobnosti upravuje prevádzkový poriadok.
- (5) O zakúpení parkovacej karty vydá prevádzkovateľ platiteľovi úhrady za parkovacia kartu potvrdenie.
- (6) Potvrdením podľa odseku 5 nie je potrebné sa preukazovať. Zakúpenie parkovacej karty sa preukazuje záznamom o registrácii evidenčného čísla vozidla v informačnom systéme prevádzkovateľa.
- (7) Kontrolu zaplatenia úhrady prostredníctvom parkovacej karty vykonáva prevádzkovateľ overením evidenčného čísla vozidla v informačnom systéme prevádzkovateľa.
- (8) Na domácnosť resp. byt môže byť vydaných viac PK, a to buď abonentské alebo rezidentské alebo kombinácia abonentskej a rezidentskej PK.

REZIDENTSKÁ PARKOVACIA KARTA (RPK)

Článok 3

Oprávnenia vyplývajúce z rezidentskej parkovacej karty

- (1) Rezidentská parkovacia karta umožňuje bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie motorového vozidla s evidenčným číslom, ku ktorému je parkovacia karta priradená, na parkovacích miestach v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná.

Článok 4

Podmienky vydania rezidentskej parkovacej karty

- (1) RPK je určená pre fyzickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa, ktorá má ako fyzická osoba evidovaný trvalý pobyt v meste Skalica, a súčasne je ako vlastník vozidla alebo oprávnený držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii vozidla (pri fyzickej osobe - podnikateľovi sa neprihliada na miesto podnikania).
- (2) RPK vydá prevádzkovateľ žiadateľovi, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:
 - a) je fyzickou osobou,
 - b) má trvalý pobyt v byte v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná a
 - c) má vzťah k motorovému vozidlu, ku ktorému je parkovacia karta priradená, to znamená že:
 1. je držiteľom motorového vozidla; v prípade, ak je držiteľom motorového vozidla jeden z manželov, považuje sa za držiteľa vozidla na účely vydávania rezidentskej parkovacej karty, počas trvania manželstva, aj druhý z manželov bez ohľadu na skutočnosť, či vozidlo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 2. má motorové vozidlo evidované na svoju živnosť,
 3. užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely,
 4. je členom orgánu právnickej osoby (napr. členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady, spoločníkom a pod.) a užíva motorové vozidlo tejto právnickej osoby na súkromné účely alebo
 5. má uzatvorenú nájomnú zmluvu alebo obdobnú zmluvu s právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom oprávnenou na prenájom motorových vozidiel.
- (3) Na jeden byt je možné vydať viac rezidentských parkovacích kariet.
- (4) Žiadateľovi nebude vydaná RPK v prípade, že je dlžníkom Mesta Skalica (sú evidované pohľadávky) za predchádzajúce obdobia.
- (5) Žiadateľ, ktorý má trvalý pobyt evidovaný na Mesto Skalica, doloží doklad o pobyte (napr. nájomnú zmluvu) v zóne pre ktorú má byť RPK vydaná.

Článok 5

Platnosť rezidentskej parkovacej karty

- (1) Rezidentská parkovacia karta je platná odo dňa jej vydania po dobu, na ktorú bola vydaná.
- (2) Platnosť rezidentskej parkovacej karty zaniká zmenou trvalého pobytu, zmenou bytu v rámci bytovej budovy alebo stratou vzťahu k motorovému vozidlu. V prípade ukončenia platnosti rezidentskej parkovacej karty z týchto dôvodov má držiteľ parkovacej karty nárok na vrátenie alikvotnej časti úhrady za parkovaciu kartu.
- (3) V prípade smrti držiteľa rezidentskej parkovacej karty môže potenciálny dedič, ktorý spĺňa podmienku podľa Článku 4 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia, požiadať prevádzkovateľa o registráciu parkovacej karty na svoje meno (ďalej len „preregistácia parkovacej karty“).

Preregistrovaná parkovacia karta je platná po dobu, na ktorú bola pôvodná parkovacia karta vydaná, najdlhšie však do skončenia dedičského konania. Ak rovnaké podmienky na preregistráciu parkovacej karty v jednom byte spĺňa viac osôb, kritériom na určenie oprávnenej osoby je poradie doručenia žiadosti o preregistráciu parkovacej karty. Žiadosť o preregistráciu parkovacej karty je potrebné podať do 15 dní od úmrtia držiteľa parkovacej karty, inak platnosť parkovacej karty zanikne.

ABONENTSKÁ PARKOVACIA KARTA (APK)

Článok 6

Oprávnenia vyplývajúce z abonentskej parkovacej karty

- (1) APK umožňuje bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie motorového vozidla s evidenčným číslom, ku ktorému je parkovacia karta priradená na parkovacích miestach v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná.

Článok 7

Podmienky vydania abonentskej parkovacej karty

- (1) APK je určená pre právnické osoby a fyzické osoby ako aj fyzické osoby - podnikateľov, ktoré nemajú trvalé bydlisko na území mesta, resp. nemajú nárok na vydanie RPK. APK sa vydáva na konkrétne EČV motorového vozidla a platí pre parkovacie miesta v zóne pre ktorú sa vydáva. V prípade právnických osôb a fyzických osôb je možné vydať aj viac APK.
- (2) Abonentskú parkovaciu kartu vydá prevádzkovateľ žiadateľovi, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:
 - a) je podnikateľom⁹, a má miesto podnikania, sídlo alebo prevádzkareň v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná a má vzťah k motorovému vozidlu, ku ktorému je parkovacia karta priradená, to znamená že
 1. je držiteľom motorového vozidla alebo
 2. má motorové vozidlo evidované na sídlo podnikania alebo prevádzku,
 3. užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely,
 4. je členom orgánu právnickej osoby (napr. členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady, spoločníkom a pod.) a užíva motorové vozidlo tejto právnickej osoby na súkromné účely alebo
 5. má uzatvorenú minimálne ročnú nájomnú zmluvu alebo obdobnú zmluvu s právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom oprávnenou na prenájom motorových vozidiel,alebo
 - b) je fyzickou osobou a má vzťah k motorovému vozidlu, ku ktorému je parkovacia karta priradená, to znamená že
 1. je držiteľom motorového vozidla,
 2. má uzatvorenú nájomnú zmluvu alebo obdobnú zmluvu s právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom oprávnenou na prenájom motorových vozidiel,
 3. má uzatvorenú pracovnú zmluvu na trvalý pracovný pomer s pracoviskom v zóne A.
- (3) Žiadateľovi nebude vydaná APK v prípade, že je dlžníkom Mesta Skalica (sú evidované pohľadávky) za predchádzajúce obdobia.

⁹ podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

Článok 8

Platnosť abonentskej parkovacej karty

- (1) Abonentská parkovacia karta je platná odo dňa jej vydania po dobu, na ktorú bola vydaná.
- (2) Platnosť abonentskej parkovacej karty zaniká zmenou miesta podnikania, sídla alebo prevádzkarne s výnimkou zmeny v rámci zóny, pre ktorú je parkovacia karta vydaná, zánikom vlastníctva nehnuteľnosti v zóne pre ktorú je parkovacia karta vydaná alebo stratou vzťahu k motorovému vozidlu. V prípade ukončenia platnosti abonentskej parkovacej karty z týchto dôvodov má držiteľ parkovacej karty nárok na vrátenie alikvotnej časti úhrady za parkovaciu kartu.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PARKOVANIE A STÁTIE VOZIDIEL MIMO ZÓN PLATENÉHO PARKOVANIA

Článok 1

Základné zásady pri parkovaní a státi mimo zón plateného parkovania

- (1) Parkovanie a státie na miestnych a verejných účelových cestách a verejne prístupných miestach mimo centrálnej mestskej zóny (ďalej len „CMZ“) v meste Skalica v čase od 19:00 hod. do 6:00 hod. je zakázané vozidlám týchto kategórií: nákladné automobily (N2, N3), autobusy (M2, M3), prípojné vozidlá nad 0,75t (O2, O3, O4), kolesové a pásové traktory (T,C), prípojné a ťahané vymeniteľné stroje na traktor (R,S), pojazdné pracovné stroje (P).
- (2) Všetci užívatelia vozidiel kategórií uvedených v Článku 1 ods. 1 tejto časti VZN a všetci dopravcovia v cestnej doprave sú povinní zabezpečiť ich parkovanie a státie vo vlastných alebo prenajatých objektoch a priestoroch v súlade s Územným plánom mesta Skalica. Mesto Skalica neurčilo dopravcom cestnej dopravy žiadne stanovišťa v meste Skalica na odstavenie a parkovanie vozidiel mimo ich technickej základne.¹⁰
- (3) Parkovanie a státie vozidiel počas úkonov colného konania na colnom úrade v Skalici je možné v meste Skalica na ul. Rybníčná a to len na úseku miestnej komunikácie označenom príslušnou dopravnou značkou.
- (4) Parkovanie a státie všetkých druhov vozidiel v prevádzke na miestnych cestách v čase od 6:00 hod. do 19:00 hod. je povolené, pokiaľ to nie je v rozpore s ustanoveniami tohto VZN, zákona o cestnej premávke a zákona o cestnej doprave. Dopravcovia v cestnej doprave sú v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. povinní zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali výhradne v priestoroch technickej základne.
- (5) Na parkovanie a státie motorových a ostatných vozidiel slúžia tieto druhy parkovacích a odstavných plôch:
 - a) verejné parkoviská bez organizovanej prevádzky,
 - b) parkovacie pásy a pridružené pruhy ciest,
 - c) miestne cesty, ak parkovanie nie je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia a zákona o cestnej premávke,
 - d) vyhradené parkovacie miesta,
 - e) parkoviská vybudované na vlastnom alebo prenajatom pozemku súkromných spoločností.
- (6) Za údržbu, vzhľad, v prípade stráženého parkoviska i za jeho stráženie, zodpovedá prevádzkovateľ parkoviska.
- (7) Za údržbu a vzhľad vyhradeného parkovacieho miesta zodpovedá jeho užívateľ.
- (8) Vodiči majú povinnosť optimálne využívať parkovacie miesto.
- (9) Všetky fyzické a právnické osoby vykonávajúce opravy, údržbu, umývanie a obchod s vozidlami akéhokoľvek druhu sú povinné zabezpečiť parkovanie a státie týchto vozidiel vo vlastných alebo prenajatých objektoch a priestoroch.
- (10) Mesto Skalica zakazuje parkovanie na miestach, kde by mohlo dôjsť k obmedzeniu výkonu zberu a odvozu komunálneho odpadu.
- (11) Všetky fyzické a právnické osoby vykonávajúce nakládku či vykládku tovaru, opravy, údržbu, umývanie a obchod s vozidlami akéhokoľvek druhu sú povinné zabezpečiť parkovanie a státie týchto vozidiel vo vlastných alebo prenajatých objektoch a priestoroch.

¹⁰ § 44 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z.

PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Záverčné ustanovenie

- (1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta Skalica o dočasnom parkovaní motorových vozidiel sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica dňa nariadením č. /2024.

Článok 2

Účinnosť

- (1) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2024.

Príloha č. 1 Vymedzené úseky miestnych ciest a parkovísk na dočasné parkovanie na území mesta Skalica

Zóna A (CMZ):

Ulice

Potočná

Blahova

Podhradie

Madvova

Komenského

Lichardova

Jezuitská

Škarniclovská

Za mestskou zd'ou

Pod mestskou zd'ou

Družstevná

Námestie slobody

Sasinkova

Štefánikova

Kráľovská

Pivovarská

Jatočná

Ružová

Krížna

Gorkého

Kollárova


Boorova

Hurbanova v úseku od ul. Potočná po križovatku s ul. Pod záhradkami

Zóna B:

Zastavaná oblasť mesta mimo CMZ s možnosťou trvalého pobytu

Príloha č. 2 Grafické určenie zón parkovania na miestnych cestách



Návštevnícke parkovné

		Zóna	SMS lístok	Mobilná aplikácia	Parkovací automat
Cena lístka (€)	1 hodina	A (CMZ)	0,50	0,50	0,50
		B	0,50	0,50	0,50
	celodenný	A (CMZ)	4,00	4,00	4,00
		B	3,00	3,00	3,00

Rezidentská parkovacia karta (RPK) a Abonentská parkovacia karta (APK)

Zóna	Ročná PK	Rezident			Abonent (nerezident)				
		Rezident v zóne	Rezident v meste (A+B)	ZŤP v zóne	Podnikateľ v zóne	Podnikateľ v meste (A+B)	fyzická osoba (zamestnanec)	fyzická osoba	
A (CMZ)	1. v poradí	20	+20	10	150	+20	150	500	
	2. v poradí	50	+20	---	150	+20			
	3. v poradí	150	+20	---	300	+20			
	4. a ďalšia v poradí	300	+20	---	300	+20			
B	1. v poradí	20	+20	10	150	+20	500		
	2. v poradí	50	+20	---	150	+20			
	3. v poradí	150	+20	---	300	+20			
	4. a ďalšia v poradí	300	+20	---	300	+20			

VYHODNOTENIE
pripomienok FO a PO k zverejnenému návrhu materiálu MsZ

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č./2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

Vznesené pripomienky k návrhu:

<i>Por. číslo</i>	<i>Predkladateľ a spôsob predloženia pripomienky</i>	<i>Stručný obsah pripomienky</i>	<i>Vyhodnotenie pripomienky</i>
1.	Mgr. Tomáš Bucha, mailom na uvedenú mailovú adresu	1. Navrhujem dané VZN nezaradiť do programu najbližšieho ani ďalšieho nasledujúceho mestského zastupiteľstva.	1. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko zaradenie bodu do programu je v kompetencii primátora, preto o tom nemôže komisia rozhodnúť. Pripomienke sa nevyhovelo.
2.	Tomáš Petržala, mailom na uvedenú mailovú adresu		
3.	Michaela Macháčková, mailom na uvedenú mailovú adresu	2. Predmetný Návrh VZN neponúka za spoplatnenie parkovania občanom Skalice žiadnu pridanú hodnotu oproti súčasnému stavu .	2. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
4.	Jana Piváková, mailom na uvedenú mailovú adresu		
5.	Júlia Kocáková, mailom na uvedenú mailovú adresu		
6.	Stanislav Kocák, mailom na uvedenú mailovú adresu	3. Predmetný Návrh VZN predstavuje pre občanov Skalice neprimeranú finančnú záťaž za parkovné v situácii, kedy za toto volebné obdobie prišlo dva krát k historicky bezprecedentnému navýšeniu miestnych daní a poplatkov.	3. Pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
7.	Pavol Fajkoš, mailom na uvedenú mailovú adresu		
8.	Marek Nosek, mailom na uvedenú mailovú adresu		
9.	Marek Šantavý, mailom na uvedenú mailovú adresu	4. Predmetný Návrh VZN nie je zosúladený s rozpočtom a viazanosť prostriedkov na dopravnú infraštruktúru nie je dostatočne zaručená.	4. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
10.	Ing. Anna Mierna, mailom na uvedenú mailovú adresu		
11.	Mária Macháčková, mailom na uvedenú mailovú adresu		

12.	uvedenú mailovú adresu Ľubomír Jakubáč, mailom na uvedenú mailovú adresu	5. Predmetný Návrh VZN nezohľadňuje, že doposiaľ neboli využité všetky bezplatné prostriedky pre navýšenie kapacít a efektívneho regulovania statickej a dynamickej dopravy.	5. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
13.	Milan Bílý, mailom na uvedenú mailovú adresu		
14.	Miroslav Čížek, mailom na uvedenú mailovú adresu		
15.	Eduard Kubinec, mailom na uvedenú mailovú adresu		
16.	Richard Lukáč, mailom na uvedenú mailovú adresu		
17.	Peter Jakubáč, mailom na uvedenú mailovú adresu		
18.	Dominik Vanek, mailom na uvedenú mailovú adresu		
19.	Jozef Štefek, mailom na uvedenú mailovú adresu		
20.	Anna Čížková, mailom na uvedenú mailovú adresu		
21.	Tadeáš Zdražil, mailom na uvedenú mailovú adresu		
22.	Jozef Madák, mailom na uvedenú mailovú adresu		
23.	Mária Macháčková, mailom na uvedenú mailovú adresu		
24.	Eva Vávriková, mailom na uvedenú mailovú adresu		
25.	Tomáš Vávrik, mailom na uvedenú mailovú adresu		
26.			

27.	Ivan Jaborka, mailom na uvedenú mailovú adresu Mgr. Petra Svobodová, mailom na uvedenú mailovú adresu		
28.	Dana Hurbanová, mailom na uvedenú mailovú adresu		
29.	Rozália Špatinová, mailom na uvedenú mailovú adresu		
30.	Dana Semrová, mailom na uvedenú mailovú adresu		
31.	Miroslav Macháček, mailom na uvedenú mailovú adresu		
32.	Jana Jaborková, mailom na uvedenú mailovú adresu		
33.	Anna Smetanová, mailom na uvedenú mailovú adresu		
34.	Anna Bagová, mailom na uvedenú mailovú adresu		
35.	Viera Tokošová, mailom na uvedenú mailovú adresu		
36.	Ľuboš Sukup, mailom na uvedenú mailovú adresu		
37.	Michal Ulehla, mailom na uvedenú mailovú adresu		
38.	Ľuboš Beňa, mailom na uvedenú mailovú adresu	1. Návrh spoplatniť zónu A: Rezident 20 € / 1 auto/ 1 rok 2. Občan s trvalým bydliskom v Skalici 30 € / 1 auto / 1 rok 3. Abonent podnikateľ 150 € / 1 auto/1 rok	1. Pripomienke vyhovujeme. 2. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko zachováame dve zóny na parkovania. 3. Pripomienke sa vyhovuje s tým, že sa podmienky na vydanie APK zapracujú do predloženého VZN.

		4. Abonent nepodnikateľ 300 € / 1 auto/ 1 rok 5. Dočasne nespokatňovať zónu B. 6. Každé ďalšie auto plus 100% zo základnej sumy. 7. Cena za 1 hodinu parkovania 0,50 € v zóne A (automat na parkovanie). 8. Zabezpečiť automaty na parkovanie aj s možnosťou platby v hotovosti.	4. Pripomienke sa nevyhovuje nakoľko chceme zachovať výrazný rozdiel pre tých občanov, ktorí bývajú v Skalici a nemajú tu trvalý pobyt. 5. Zóna B tvorí celé zastavané územie mesta, kde sú vytvorené podmienky pre parkovacie plochy, ktoré budú postupne vyznačované príslušným dopravným značením, ktoré umožňujú danú časť spokatniť. To je nie celá zóna B bude naraz spokatnená. 6. Pripomienke nevyhovujeme. 7. Pripomienke vyhovujeme. 8. Pripomienke vyhovujeme, bude zaradená do podmienok pre výberové konanie na parkovacie automaty.
39.	JUDr. Edita Hollá, mailom na uvedenú mailovú adresu	1. v zóne B prvá polhodina parkovania zdarma (z dôvodu vyloženia a nakladania detí v škôlkach, školách, vyloženie a nakladanie tovaru z firmami) 2. v zónach rozdeliť cenu návštevníckeho parkovného za jednu hodinu nasledovne: platba parkovného cez aplikáciu za 0,30 eur/hod., platba cez SMS za 0,50 eur/hod. platba cez parkovací automat za 0,70 eur/hod. 3. celodenné návštevnícke parkovné v zóne A - 4 eura a v zóne B 3 eura 4. rezidentské parkovacie karty - za prvé auto 10 eur, druhé auto 50 eur, tretie auto 150 eur a každé ďalšie auto 300 eur 5. rezident v meste (A + B) + 20 eur	1. Pripomienka sa nevyhovuje nakoľko nie je technicky možné kontrolovať čas parkovania. 2. Pripomienke sa nevyhovuje nakoľko chceme dodržať rovnaké podmienky pri rôznych spôsoboch platenia občanom. 3. Pripomienke vyhovujeme. 4. Pripomienke sa čiastočne vyhovuje v časti od druhé auto, tretie a každé ďalšie v navrhovaných sumách. 5. Pripomienke vyhovujeme.
40.	Adrián Hertl, mailom na uvedenú mailovú adresu	1. Pripomienka k prílohe č. 1 - doplniť ulice do zóny A {CMZ) - Boorova - Hurbanova v úseku od Potočnej po križovatku Pod záhradami - Pod mestskou zd'ou 2. Tab. návštevnícke parkovné – zníženie cien za parkovné cez mob. aplikáciu 3. Tab. RPK – zníženie a zjednotenie cien pre zónu A a B	1. Pripomienke vyhovujeme. 2. Pripomienke čiastočne vyhovujeme pri mobilnej aplikácii zóna A-1 hodina (0,50€) a celodenný pre zónu A,B (4€,3 €).

			3. Pripomienke čiastočne vyhovujeme v časti rezident v zóne A aj B, tretie a štvrté a ďalšie auto v poradí (150, 300 eur). Zjednocujú sa ceny parkovacích kariet v zóne A aj v zóne B.
41.	Ing. Jana Slobodová Rekošová mailom na uvedenú mailovú adresu	1. Abonent (nerezident), fyzická osoba: a) doplniť do VZN 20€ / mesiac b) znížiť z 500€ na 240€ 2. Doplniť do VZN úľavu PK: - pre držiteľov Plakety profesora MUDr. Jana Janského (hovorovo: "Janského plakety") zľava 50% za 1. auto - pre dôchodcov 64+ zľava 50% za 1. auto 3. Navrhujeme spustiť parkovaciu politiku najprv len v zóne A.	1. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko sme vyhoveľi v rámci iných pripomienok (pripomienka č. 3). 2. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko je formulácia nevýhodná pre občanov mesta Skalica (chýba definovaný trvalý pobyt). 3. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko spustenie parkovacej politiky v zóne B má mať účinok na nahlasovanie trvalých pobytov.
42.	Ing. Martin Kojš, mailom na uvedenú mailovú adresu	1. Ak je cieľom, minimalizovať dlhodobé odstavenie vozidla v CMZ počas ranných a skorších poobedných hodín, zamerajme sa na to. Nesúhlas s cenníkom a sadzobníkom Návrh: progresívny rast cien za hodinu, od 2.hodiny odstavenia vozidla. Platné v čase od 8:00 do 16:00 napr. Prvá hodina alebo polhodina bezplatne, vozidlá krátkodobé státie nám neprekážajú. 2. Ak je cieľom, počet vozidiel na domácnosť, zamerajme sa na ne. Nesúhlas s cenníkom a sadzobníkom. Návrh: 1. a 2. vozidlo bezplatne na domácnosť, platby až za 3. a ďalšie vozidlo. (napr. 150eur rok, tretie vozidlo a 300eur štvrté vozidlo). 3. Čas spoplatnenia v zóne B je nastavený na 24hod. V mnohých mestách sa hodinové parkovanie vyberá len v obmedzenom čase počas dňa, v najvyťaženejších hodinách. Nesúhlas: Doba spoplatnenia stanovená pre zónu B je 24 hodín 7 dní v týždni. Návrh: Zóna B pracovné dni 12:00-24:00 spoplatnená. Víkendy sviatky bezplatne. Takouto reguláciou, nezaťažíme víkendových návštevníkov, ktorí prichádzajú za rodinou alebo študentov, ktorí sa vracajú domov. V čase doobeda parkoviská na sídliskách nie sú plne vyťažené, nie je potrebná regulácia, ak teda cieľom nie je prioritne naplnenie mestskej kasy. 4. Zónu B spúšťať ako celok. Nesúhlas mapka vyznačenie zón. Návrh: zaznačiť aj parkoviská, ktoré sú bezplatné.	1. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko prvá hodina zadarmo je zabezpečená v rámci rýchloobrátkového parkovania v meste. Progresívny rast cien je nahradený nižšou hodinovou sadzbou a bližší návrh progresívneho spoplatnenia nie je od navrhovateľa navrhovaný. 2. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko bolo vyhovené v úprave platieb v rámci iných pripomienok. 3. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko komisia má za to, že v čase od 0:00 do 12:00 sa jedná o veľmi malú skupinu, držiteľov vozidiel, ktoré je nutné regulovať. Víkendy a sviatky sú na sídliskách najviac vyťažené. 4. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko zóna B bude spúšťaná postupne na základe

		schváleného dopravného značenia. Nespoplatnené parkoviská budú vyznačené v DISS pláne na webe mesta. 5. Zóna A, popis ulíc - chýbajú ulice. Doplniť Boorova, Pod mestskou zd'ou. 6. Nesúhlas: Ceny hodinové, celodenné parkovanie. Ak už dôjde k spoplatneniu, zvýhodniť cenu mobilnej aplikácie (vzhľadom na nižší náklad). Napr 50 cent hodina v A a 30 cent hodina v B. Celodenný 4eur v A a 3 eur v B. 7. Ceny vo VZN podložiť správou, z ktorej jasne vyplynú ciele (obrátkovosť alebo príjem rozpočet), posúdiť a nastaviť ceny podľa cieľov. Ťažko sa posudzujú ceny, ak nie sú vysvetlené súvislosti. Nesúhlas s Cenníkom. 8. Zmena ceny. Nesúhlas s Cenníkom. Zvýhodnenie ZŤP. Znížiť na 1 euro v zone A a aj zone B, v zásade manipulačný poplatok. Skalica mnohokrát deklarovala sociálny pohľad. 9. Centrálnu zónu A, zjednotiť bezplatnosť prvá polhodina alebo hodina aby nedochádzalo k nedorozumeniam. Časť vyhradených parkovacích miest je aktuálne rýchloobrátkových v prvej hodine bezplatne. Aby nedošlo k nedorozumeniu a občan rezident na týchto miestach nestál v druhej hodine. Aby občan po hodine státia neposlal SMS za prvú začatú hodinu (ale budeš už druhá). Viem , že sa jedná o iný typ státia vyznačený dopravnou značkou, ale jednoduchosť a prehľadní by mala byť na prvom mieste. Ak vojdem do zóny, mali by platiť rovnaké pravidlá. 10. Zmena ceny. Nesúhlas s Cenníkom v časti právnické osoby(podnikateli- Vyznačiť explicitne poplatky pre Taxi služby. Progresívne platby sú neúmerne zaťažujúce, môžu viesť k zvýšeniu ročných nákladov až na 5tis euro/rok, ktoré budú premietnuté do cien. Riziko, nedostupnosť služby pre nízkopříjmových obyvateľov. Zasiadne tiež dôchodcov, ktorí pomerne často využívajú službu na presun do nemocnice. Nižšia cena za taxi službu, je alternatívou k použitiu vlastného vozidla, ktoré by následne bolo parkované v CMZ. Cieľ je menší počet vozidiel v CMZ, čiže dostupnejšia MHD,	5. Pripomienke vyhovujeme. 6. Pripomienke čiastočne vyhovujeme pri mobilnej aplikácii zóna A-1 hodina (0,50€) a celodenný pre zónu A,B (4€,3 €) 7. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“. 8. Pripomienke čiastočne vyhovujeme – zapracované zníženie ceny parkovného pre ZŤP (10€ pre RPK). 9. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“. 10.Pripomienke nevyhovujeme nakoľko má nejasné znenie a taxislužby v predloženej VZN neriešime. Parkovanie taxislužby rieši zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.
--	--	--	--

		cyklo ale aj taxi. Návrh: Cena podnikateľa taxi služba rovnaká pre každé vozidlo. Napr 20-40 Eur. Nezvyšovať cenu podľa počtu vozidiel. 11. Zmena ceny. Nesúhlas s Cenníkom v časti právnické osoby (podnikateľ- Sociálne podniky a zdravotné zariadenie zmena ceny, nezvyšovať progresívne od počtu vozidiel. Každé vozidlo 20 eur. 12. Zmena ceny. Nesúhlas s Cenníkom v časti právnické osoby (podnikateľ). Rovnaké ceny podnikateľom ako pre fyzické osoby - podnikateľa. 13. PKB stojí 40,- €, PKB stojí tiež 40,- €, prečo PKAB stojí 40 + 50 = nevýhodnejšie, než oba typy PK dokopy? Všetci obyvatelia zo zóny B budú potrebovať niekedy parkovať v zóne A a drvivá väčšina obyvateľov zo zóny A má rodiny a známych v zóne B. Každý majiteľ auta si bude musieť zaplatiť niektorú z PK, takže namiesto toho, aby dostal úľavu na druhý typ, musí si ešte priplatiť? Návrh obidve zóny rovnako 40,- €, + 40 eur pre prvé vozidlo. 14. Zóna A je cez víkend bezplatne. Víkendoví návštevníci rodín na sídliskách (zóna B) budú mať motiváciu odstaviť vozidlo v zóne A dlhodobo. Tým sa nám „zapratú“ ulice v CMZ. Návrh: zóna B bezplatne v rovnakých časoch ako zóna A. 15. Zmena ceny Rezidenti: zóna A: 1. vozidlo 10eur, 2. voz. 30 eur, 3. voz 150 eur, 4. voz a ďalšie 300eur. Rovnaké sadzby pre zónu B. Dôvod: väčšina rodín má dve vozidlá, neúmerne ich cenami mesto zaťažuje. Je to štandardný počet vozidiel na rodinu, ak nie je cieľom naplnenie rozpočtu mesta, nemá zmysel držať ceny vysoko. (425 voz na 1000 obyv SR - 0,4 na 1 obyv - 1,6 vozidla na štvorčlennú rodinu) v meste Skalica s dôrazom na ochranu princípov udržateľnej mobility 16. Vo VZN doplniť v článku 3, bod 2 vetu. Mesto Skalica každoročne vyčlení v rozpočte mesta ďalšie finančné prostriedky (iné ako z parkovného) na zlepšenie dopravnej infraštruktúry vo výške minimálne 50% z výnosov z parkovného.	11. Pripomienke čiastočne vyhovujeme, vo VZN je doplnený v 1. časti, článok 6, ods. 1 písm. e o oslobodení spoplatnenia vozidiel sociálnych podnikov. 12. Pripomienke sa vyhovuje zmena zapracovaná do VZN doplnením možnosti zakúpenia APK pre zamestnancov za zníženú cenu (150€), 3. časť, č. 7 ods. 2 písm. b. 13. Pripomienke nevyhovujeme - upravené na základe iných pripomienok. 14. Pripomienke nevyhovujeme - upravené na základe iných pripomienok. 15. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko sme vyhovelí iným. Pripomienka nekorešponduje s pripomienkou č. 3. 16. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko nie je v súlade s rozpočtovými pravidlami.
43.	Ing. Štefan Miša, mailom na uvedenú mailovú adresu	Len jednu parkovaciu zónu, respektíve druhú zónu A (CMZ) zúžiť len na námestie a veľmi blízke okolie t.j. napr. ohraničená zóna, kde sa koná Skalický jarmok. každý s trvalým bydliskom si môže kúpiť parkovaciu kartu pre	Pripomienkam sa nevyhovuje nakoľko pripomienky sú v rozpore s predkladanou koncepciou parkovacej politiky mesta a zároveň

		celé mesto „princíp rovnosti,, nezávisí na počte automobilov a za jednotnú cenu podnikateľa zo sídlom na území mesta rovnaké podmienky ako majú obyvatelia, nevidím dôvod aby to bolo rozdielne víkendy a sviatky bezplatne na celom území mesta na začiatku spustiť len zónu A (CMZ) a po nejakom čase cca roku vyhodnotiť a korigovať podľa praxe, s potenciálom potom na celé mesto.	pripomienky nespĺňajú § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
44.	Mgr. Juraj Spáčil, mailom na uvedenú mailovú adresu	V prípade zapracovania viacerých pripomienok od občanov do VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, navrhujem posunúť účinnosť od 1.9.2024 z dôvodu korektného nastavenia informačných systémov.	Pripomienke vyhovujeme z dôvodu veľkého počtu zapracovaných pripomienok – bola zapracovaná do návrhu VZN.
45.	Ing. Ľudovít Barát, mailom na uvedenú mailovú adresu	1. odsek 2 písmeno d, - koniec textu chýba slovo ak pred VZN 2. prakticky duplicita pri písmenách e, a i, Ako vyplýva z predmetného VZN sa iný parkovací lístok ako elektronický nevydáva. 3. Časť druhá článok 2 odsek 3 Úhrada musí byť zaplatená vopred.....Rozpor s odsekom 2, článok 2, časť druhá ..-vodič je povinný zakúpiť parkovací lístok bezprostredne po zaparkovaní vozidla. 4. článok 2 odsek 6 - je neprenosná na iné vozidlo. Toto neplatí v prípade parkovacej karty, vid' časť tri, článok 2, odstavce 4. 5. článok 2 odsek 3 - zaplatenie úhrady vopred. 6. Časť tretia článok 4 odsek 2 písmeno b ako môže mať niekto trvalý pobyt v oboch zónach?? 7. článok 5 odsek 3- čo v prípade, ak potenciálny dedič nie je rezidentom mesta? 8. Zadefinovanie zóny B, ako je uvedené v návrhu VZN osobne nepokladám za dostačujúce, VZN má byť jasné, zrozumiteľné a podľa možnosti presné. Z daného vymedzenie zóny nie je jasné, o aké ulice resp. sídliská sa bude jednať, nie je jasné, čo je myslené „zastavanou oblasťou mesta" a ako je to myslené „s možnosťou trvalého pobytu". 9. Označenie „Návštevnícke parkovné" nie je nikde vo VZN definovaný a navyše je	1. Pripomienke vyhovujeme z dôvodu nepresnej formulácie v návrhu. 2. Pripomienke vyhovujeme – jedná sa o duplicitu 3. Pripomienke vyhovujeme lebo pripomienka je logická. Pripomienku dávame do súladu. 4.Pripomienke nevyhovujeme nakoľko formulácia je viazaná na ods. 5 článku 5 VZN. 5.Pripomienke vyhovujeme a nahrádzame formuláciu „zaplatená vopred“ na formuláciu „bezprostredne po zaparkovaní vozidla“. 6. Pripomienke vyhovujeme a zapracujeme do VZN tak, že zostane formulácia bez slova „zónach“. 7. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko nespĺňa podmienku. 8.Pripomienke nevyhovujeme nakoľko ide len o konštatovanie bez návrhu riešenia. 9.Pripomienke nevyhovujeme nakoľko ide len

		nepresný, nakoľko ak si ako rezident mesta zakúpim parkovací lístok, tak sa týmto krokom nestanem návštevníkom. 10. Druhá tabuľka tejto prílohy je problematická. Vyplýva to z nepresnej definície rezidenta v predchádzajúcom bode tohto VZN. Za rezidenta v zóne možno explicitne chápať občana s trvalým pobytom v zóne A a lebo B. Rezident v meste nie je vo VZN definovaný a výraz v zátvorke A+B je nezmysel. Rezident môže byť v zóne A alebo B. Nie v oboch naraz. Čo má teda v praxi znamenať 4 stĺpec v tabuľke nie je jasné. Ak tým bola myslená možnosť doplatiť si k zóne s trvalým pobytom druhú zónu, je to v rozpore s predchádzajúcimi časťami tohto VZN. Čo má znamenať +50 nie je tiež jasné. Ak to má byť „doplatok“ za druhú zónu, prečo je o 10€ vyšší? A úplná perla je stĺpec ZŤP v zóne. Koľko zaplatí ZŤP za druhé, tretie a ďalšie auto? Podľa tabuľky 0€? 11. Vo VZN sa spomína prevádzkový poriadok. Kto ho bude vzdávať, predpokladám že prevádzkovateľ. Bude schváľovaný MsZ? 12. Dodržať jednotnú symboliku v rámci celého VZN, uvediem príklad. Raz je prevádzkovateľ s malým p a raz s veľkým P. 13. V rámci VZN nie sú riešené sankcie, ani odkazom na právny predpis. 14. Účinnosť VZN podmieniť vybudovaním kompletného technického zabezpečenia napr. kompletné značenie, parkovacie automaty, spustenie SMS brány atď.	o konštatovanie bez návrhu riešenia. 10. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“. 11. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“. 12. Pripomienke vyhovujeme a v návrhu VZN zosúladené. 13. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko sankcie rieši zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke súbežne so zákonom 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 14. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko nejde o pripomienku.
46.	Ing. Lenka Nogová-Podoliančinová, mailom na uvedenú mailovú adresu	1. Navrhujem dané VZN nezaradiť do programu najbližšieho ani ďalšieho nasledujúceho mestského zastupiteľstva. 2. Predmetný Návrh VZN neponúka za spoplatnenie parkovania občanom Skalice žiadnu pridanú hodnotu oproti súčasnému stavu.	1. Zaradenie bodu do programu je v kompetencii primátora, preto o tom nemôže komisia rozhodnúť. Pripomienke sa nevyhovelo. 2. Pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo

		3. Predmetný Návrh VZN predstavuje pre občanov Skalice neprimeranú finančnú záťaž za parkovné v situácii, kedy za toto volebné obdobie prišlo dva krát k historicky bezprecedentnému navýšeniu miestnych daní a poplatkov. 4. Predmetný Návrh VZN nie je zosúladený s rozpočtom a viazanosť prostriedkov na dopravnú infraštruktúru nie je dostatočne zaručená. 5. Predmetný Návrh VZN nezohľadňuje, že doposiaľ neboli využité všetky bezplatné prostriedky pre navýšenie kapacít a efektívneho regulovania statickej a dynamickej dopravy. 6. Zoznam gramatických a iných chýb v texte v Návrhu VZN - keďže to nepovažujem za pripomienky, len gramatické opravy, uvádzam ich bez odôvodnenia: - V 1.časti čl. 1 ods. 1 nie „miestnych komunikácií" ale správne „miestnych ciest" (v zmysle zaužívanej terminológie podľa cestného zákona). - v 1.časti čl. 1 ods. 2 písm. a) chýbajú v zátvorke za slovom „miesta" horné úvodzovky. - v 1.časti čl. 1 ods. 2 písm. d) nie „doba spoplatnenia" ale správne „dobou spoplatnenia". - v 1.časti čl. 1 ods. 2 písm. i) nie „parkovací lístok" ale správne „parkovacím lístkom". - v 1.časti čl. 2 v ods. 1 chýba číslo prílohy (za slová „v prílohe" doplniť text „č.1"). - v 1.časti čl. 2 v ods. 2 nie „v Prílohe" ale správne „v prílohe". - v 1.časti čl. 3 ods. 2 nie „Prevádzkovateľ" ale správne „prevádzkovateľ".	odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“. 3. Pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“. 4. Pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“. 5. Pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“. 6. Pripomienke vyhovujeme a bolo zapracované do predloženého VZN.
--	--	---	--

		- v 2.časti čl. 1 ods. 1 nie „Prevádzkovateľa“ ale správne 11 prevádzkovateľa“.	
47.	Mgr. Lukáš Tisoň, mailom na uvedenú mailovú adresu	1. Navrhovaná úprava ods. 2: „Všetci užívatelia vozidiel kategórií uvedených v Článku 1 ods. 1 tejto časti VZN a všetci dopravcovia v cestnej doprave sú povinní zabezpečiť ich parkovanie a státie vo vlastných alebo prenájatých objektoch a priestoroch v súlade s Územným plánom mesta Skalica. Mesto Skalica neurčilo dopravcom cestnej dopravy žiadne stanovišťa v meste Skalica na odstavenie a parkovanie vozidiel mimo ich technickej základne podľa § 44 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z.“ 2. „Parkovanie a státie vozidiel počas úkonov colného konania na colnom úrade v Skalici je možné v meste Skalica na ul. Rybníčná a to len na úseku miestnej komunikácie označenom príslušnou dopravnou značkou.“ 3. „Parkovanie a státie všetkých druhov vozidiel v prevádzke na miestnych cestách v čase od 6:00 hod. do 19:00 hod. je povolené, pokiaľ to nie je v rozpore s ustanoveniami tohto VZN, zákona o cestnej premávke a zákona o cestnej doprave. Dopravcovia v cestnej doprave sú v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. povinní zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali výhradne v priestoroch technickej základne.“ 4. „Všetky fyzické a právnické osoby vykonávajúce nakládku či vykládku tovaru, opravy, údržbu, umývanie a obchod s vozidlami akéhokoľvek druhu sú povinné zabezpečiť parkovanie a státie týchto vozidiel vo vlastných alebo prenájatých objektoch a priestoroch.“	Pripomienkam vyhovujeme a navrhované úpravy sú zapracované vo VZN
48.	Stredná zdravotnícka škola, mailom na uvedenú mailovú adresu	1. Navrhované VZN nedáva žiadnu možnosť týmto zamestnancom bezplatne zaparkovať, alebo nenavrhuje žiadnu zvýhodnenú platbu za parkovné. (500 € pre fyzickú osobu považujeme za príliš vysokú sumu, ak ide o zamestnanca školy. Napr. kuchárka, ktorá práve musí auto využiť má mesačný plat v čistom na hranici minimálnej mzdy.) 2. Navrhované VZN nedáva škole ako právnickej osobe žiadnu možnosť bezplatného parkovania a ani možnosť zakúpiť abonentské parkovacie karty pre motorové vozidlá svojich zamestnancov, ktorých motorové vozidlá sú využívané aj pre potreby školy.	1.Pripomienke sa vyhovuje čiastočne a bolo vyhovené na základe iných pripomienok (doplnená tabuľka – stĺpec fyzická osoba (zamestnanec) 150€). 2. Pripomienke nevyhovuje nakoľko je to riešené v ods. 1 a bezplatné parkovanie predložené VZN nerieši.
49.	MUDr. Peter Radó	Prvá časť Čl. 6 Oslobodenie pripomienkujem odstavec (1) písmeno e) - nezvýhodniť oslobodením od poplatku iba poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v odbore ADOS a paliatívna medicína, ale všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s miestom výkonu poskytovania zdravotnej starostlivosti v meste Skalica	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko rozsah oslobodenia od poplatkov za parkovanie v predloženom VZN dostatočne pokrýva rozsah sociálnych a zdravotných služieb.

50.	Štefan Valovič, mailom na uvedenú mailovú adresu	Návrh, či by nebolo lepšie ponechať prvú hodinu parkovania na Potočnej ulici (alebo v celej zone A) zdarma, aby si občania mohli nakúpiť tovar, či služby v obchodoch a v prevádzkach, ktoré sú tam situované. Podľa môjho názoru, bude mať zavedenie poplatku za parkovanie vplyv na odliv zákazníkov k obchodným centráм kde bude parkovanie zdarma.	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko sú v zóne A vybudované rýchloobrátkové parkovacie miesta.
51.	Peter Vizváry, mailom na uvedenú mailovú adresu	Zo zón plateného parkovania sa vynechávajú parkovacie miesta vytvorené ako spevnená plocha na zelených pásach, ktoré sa nachádzajú medzi cestou a chodníkom. Hlavne sa jedná o Hollého ulicu.	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
52.	Anna Hyžová, mailom na uvedenú mailovú adresu	Navrhujem zrušiť spoplatnené parkovné v zóne B a na základe tohto upraviť prílohu č. 3 a všetky dotknuté časti navrhovaného VZN.	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko nie je v súlade s parkovacou politikou mesta.
53.	Zamestnanci Lekárne Potočná, mailom na uvedenú mailovú adresu	- ako zamestnanci bez trvalého pobytu v Skalici, pracujúci v lekární v centre mesta, by sme chceli vedieť, aké máme možnosti na vybavenie parkovacej karty - do práce dochádzame vlastnými motorovými vozidlami, pretože autobusové spoje sú nedostačujúce a nevyhovujúce vzhľadom k našej pracovnej dobe - zaujímalo by nás, či v prípade vydania parkovacej karty bude aj parkovacie miesto označené našim evidenčným číslom vozidla uvedeným na parkovacej karte - ak nemám trvalý pobyt v Skalici a žijem tu v podnájme v zóne B a pracujem v zóne A, budem musieť platiť drahé parkovacie karty v oboch zónach - kde mám garanciu zaparkovania v blízkosti svojho bydliska pri zakúpení drahej parkovacej karty s tým, že bývam v podnájme	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
54.	Jaroslav Formánek, mailom na uvedenú mailovú adresu	1. Návrh regulácie parkovania je presne to "bezohľadné naplnenie kasy mesta". To, že sa spoplatní zóna 8, neprinesie uvoľnenie parkovacích miest, hlavne na sídliskách. Staré vraky a nepojazdné autá už boli v posledných rokoch odstránené. Ľudia na sídliskách nemajú možnosť inde autá zaparkovať. Aj aj ľudia v rodinných domoch nemajú všetci garáže, alebo vjazdy. To, že si rezident zaplatí, mu nezaručí, že zaparkuje, kde potrebuje. Až budú vytvorené nové parkovacie miesta, záchytné parkoviská, keď každý rezident bude mať zaručené parkovacie miesto, môže za niečo platiť. Preto navrhujem v zóne 8 parkovať bezplatne. 2. V zóne A rezidenti s trvalým pobytom v Skalici (zóna 8) ročná karta 15 €. Rezidenti s trvalým pobytom v zóne A parkovanie	1. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko nie je v súlade s parkovacou politikou mesta. 2. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko sme zapracovali pripomienky iných.

		zdarma. Ľudia zamestnaný v zóne A 15 € ročne, dokiaľ nebudú mať vybudované záchytné parkovisko. Ostatní t.j. bez trvalého pobytu, hostia...parkovanie v zóne A ako bolo navrhované - parkovací lístok, 0,70 € hod. 5 € deň.	
55.	Martin Zbořil, mailom na uvedenú mailovú adresu	1. Prečo sa v parkovacej zóne A počas víkendov nevyberá parkovné od turistov podľa predkladateľov ste si zobrali za príklad veľké mestá tak mi vysvetlite kde zaparkujem zadarmo cez víkend v centre mesta vo Viedni v Bratislave a v Brne. Práve od turistov si viem predstaviť platenie ako opodstatnené. Chýba mi tu aj cena za autobus a nákladné auto ktoré bude parkovať na rybničnej alebo aj pred zimným štadiónom. 2. Práve v zóne B by som dal cez víkend bez poplatku chcete povedať, že rodičia čo prídu na návštevu tak radšej zaparkujú v meste a pôjdu ku mne domov na návštevu peši len kvôli tomu aby neplatili.	1. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“. 2. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko nie je v súlade s parkovacou politikou mesta.
56.	Peter Kubík, mailom na uvedenú mailovú adresu	Nesúhlasím s platením parkovaním v celej Skalici. Centrum mesta ako je, keď už sa do toho investovali nemalé peniaze nech ostane, ale ostatné určite NIE!	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
57.	Dominika Horná, mailom na uvedenú mailovú adresu	So spoplatnením na sídliskách nesúhlasím Celý tento návrh je nedoriešený a úplne zbytočný pre Skalicu.	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
58.	Ján Kučerík, mailom na uvedenú adresu	Nesúhlasíme a sme proti novému VZN, spoplatnenie parkovania v celom meste Skalica. Je to urýchlené, a nedomyšlené, a veľmi to finančne zťažuje občanov Skalice! Je potrebné celé znenie VZN prerokovať, a upraviť so zástupcami občanov, a občanmi Skalice!	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
59.	Martin Mágr, mailom na	Nesúhlasím s VZN.	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom

	uvedenú mailovú adresu		zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
60.	Andrea Jursová, mailom na uvedenú adresu	Nesúhlasím s VZN.	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
61.	Renáta Jurechová, mailom na uvedenú mailovú adresu	Nesúhlasím s VZN.	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
62.	Marek Šantavý, mailom na uvedenú mailovú adresu	Nesúhlasím s VZN.	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
63.	Radoslav Pokovič, mailom na uvedenú mailovú adresu	Nesúhlasím s VZN.	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
64.	Miriám Čermáková, mailom na uvedenú mailovú adresu	Nesúhlasím s VZN.	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou

			možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
65.	Edita Jakúbková, mailom na uvedenú mailovú adresu	Nesúhlasím s VZN.	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
66.	Henrich Žiška, mailom na uvedenú mailovú adresu	Nesúhlasím s VZN.	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
67.	Miroslav Zajíček, mailom na uvedenú mailovú adresu	Všeobecné konštatovanie subjektívneho názoru.	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
68.	Miroslav Bezúch, mailom na uvedenú mailovú adresu	Námietka voči navrhovanému VZN v časti abonent - FO	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
69.	Martin Pobuda, mailom na uvedenú mailovú adresu	Predložil otázky.	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo

			odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
70.	Michal Štefan, mailom na uvedenú mailovú adresu	Predložil námietku jedno a dvojzónové parkovanie.	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
71.	Alžbeta Bernadeta Štefanová, mailom na uvedenú mailovú adresu	Nesúhlasí s parkovacou politikou.	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
72.	Marek Kalamen, mailom na uvedenú mailovú adresu	Otázka aké má postavenie v parkovacej politike.	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
73.	Peter Mičic, mailom na uvedenú mailovú adresu	Základná otázka je prečo toto ideme robiť.	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
74.	Ing. Ján Ráček, mailom na uvedenú mailovú adresu	Nesúhlasím s VZN.	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie

			alebo spresnenie pôvodného textu“.
75.	Miroslav Drahoš, mailom na uvedenú mailovú adresu	1.Voľné parkovanie pre návštevy držiteľa RPK napr. na 2 hod ako je to v Bratislave. Takže v Skalici len Skaličania. Otázky a konštatovanie subjektívneho charakteru.	1. Pripomienke vyhovujeme a zapracujeme do vykonávacieho predpisu. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
76.	Jozef Bábíček, mailom na uvedenú mailovú adresu	Otázky k spôsobu parkovania.	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
77.	Michaela Jaborková, mailom na uvedenú mailovú adresu	Nesúhlasím s VZN.	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
78.	Ladislav Pňáček, mailom na uvedenú mailovú adresu	1.Navrhoval by som ju znížiť na maximálne dvojnásobok cien rezidenta, čiže 80€/rok jednozónová a 180€/rok dvojzónová. 2.Navrhoval by som upraviť čas spoplatnenia v "zóne B" len na pracovné dni, čiže od Pon do Pia ako v prípade "zóny A" Dokonca by som sa nebál dať spoplatnený čas v piatok len do obeda v obidvoch zónach.	1.Pripomienke bolo vyhovené v rámci iných pripomienok, ktoré budú zapracované do predloženého VZN. 2. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko komisia má za to, že víkendy a sviatky sú najviac vyťažené.
79.	Radoslav Němec, mailom na uvedenú mailovú adresu	Pripomienka č1. - Zmeniť sumu a zlúčiť parkovné v zonach A, B pre Rezidentov a podnikateľov mesta Skalice na sumu 20Eur ročne a to na každé 1 auto v domacnosti. Odôvodnenie - ako obyvateľ mesta Skalice chápem zlú situáciu v centre mesta, ale tieto vaše navrhované sumy su neadekvátne k ľuďom aj podnikateľom. Negarantujete ani	Pripomienkam nevyhovujeme nakoľko relevantné návrhy boli zapracované z iných návrhov.

		volné parkovacie miesto pre ľudí na sídliskách čo sa hlavne týka zóny B.	
80.	Jozef Chocholáček, mailom na uvedenú mailovú adresu	Rozdelenie Skalice na dve zóny určite nie. Spoplatnením parkovania neohrozujete iba občanov mesta Skalica, ale aj obyvateľov okolitých obcí a miest, ktorí k nám chodia do mesta pracovať a tým aj ekonomicky pomáhať nášmu rozvoju.	Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
81.	Daniel Brozdiansky, mailom na uvedenú mailovú adresu	1. Navrhujem v odstavci 1 a 2 vypustiť zónu A. 2. Navrhujem zmeniť odstavec 3 - V zóne A je parkovanie prvú hodinu bezplatné. 3. Článok 3 ods. 3 písm. a) - navrhujem vypustiť. 4. Článok 2 ods. 2 - navrhujem doplniť do článku 1 ods. 2 definíciu „zaparkovanie vozidla“. 5. Článok 6 - navrhujem doplniť, že od platenia úhrady za parkovanie vozidla sú oslobodené vozidlá v garážovom dome na Záhradnej ulici, ktoré parkujú pred bránou svojej garáže. Do tohto garážového domu je dopravnou značkou zakázaný vjazd motorových vozidiel okrem rezidentov. 6. Odporúčajúce návrhy na aplikáciu UBIAN a výstavba stanice záchrannej zdravotnej služby nie je predmetom riešenia predloženého VZN.	1. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko celá parkovacia politika je postavená na dvoch zónach A a B. Nie je v súlade s § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“. 2. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko rýchloobrátkové parkovanie zostáva v platnosti. 3. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko parkoviská budú označené zvislým aj vodorovným dopravným značením a budú udržiavané v zmysle zimnej údržby. 4. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko mesto nemôže definovať pojmy nad rámec zákona. 5. Pripomienke sa nevyhovuje nakoľko nejde o verejne prístupný pozemok. 6. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie

		7. Ďalšie pripomienky navrhovateľa sú subjektívne konštatovania..	alebo spresnenie pôvodného textu“. 7. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
82.	Miloš Sedláček, mailom na uvedenú mailovú adresu	1. Ak má občan ZŤP s Európskym parkovacím preukazom už svoje vyhradené parkovacie miesto s uvedenou ŠPZ jeho vozidla, celoročne bezplatne a oslobodené od úhrady miestnej dane. (Myslím si, že takýchto parkovacích miest je v Skalici minimum.) 2. Občan ZŤP s Európskym parkovacím preukazom, tak parkovaciu kartu zadarmo alebo aspoň s výraznou zľavou. 3. Ďalšie pripomienky navrhovateľa sú subjektívne konštatovania.	1.Pripomienke nevyhovujeme nakoľko ZŤP má možnosť podľa VZN 1/2012 požiadať o vyhradenie parkovacieho miesta v zóne. V zóne A sú zriadené rýchloobrátkové miesta, ktoré sú bezplatné. 2. Pripomienke vyhovujeme, ZŤP má možnosť parkovať na vyhradených parkovacích miestach pre ZŤP pre konkrétného účastníka cestnej premávky. 3. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
83.	Vladimír Okánik, mailom na uvedenú mailovú adresu	1.Navrhujem pre zónu B spoplatniť len trvale parkujúce vozidlá na miestnej komunikácii. Konkrétne tie, ktoré parkujú v rámci jednej ulice nepretržite viac ako 12h/deň. 2.Navrhujem zriadiť výhradné parkovacie miesto občanom v zóne B pre dočasné parkovanie pred miestom svojho trvalého bydliska a priliehajúce k miestu výjazdu zo súkromného parkovacieho miesta. 3. Zakomponovať koncept rýchloobrátkového parkovania v zóne A do návrhu regulácie parkovania.	1. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko je mimo koncepcie a technicky nezvládnuteľná následná kontrola. 2.Pripomienke nevyhovujeme nakoľko je mimo koncepcie a technicky nezvládnuteľná následná kontrola. 3.Pripomienke nevyhovujeme nakoľko rýchloobrátkové parkovanie je riešené ako samostatný projekt a zostáva v platnosti.

84.	Andrej Petrínek, mailom na uvedenú mailovú adresu	1. Prvá časť, Článok 1, bod (2): Doplniť za písmeno e) nové písmeno f) Fyzický parkovací lístok: Ak sa parkovací lístok bude vydávať aj fyzicky (napr. cez parkomaty, kiosky alebo pokladne), je potrebné zabezpečiť, aby bol tento spôsob vydávania jasne definovaný a aby občania mali možnosť získať aj fyzický parkovací lístok. 2. Doplniť za písmeno j) nové písmeno k) Prechodný pobyt: Okrem trvalého pobytu by sme mali zohľadniť aj prechodný pobyt. Nie všetci občania mesta si môžu dať trvalý pobyt, a preto je dôležité, aby aj prechodný pobyt bol jasne definovaný a aby občania mali možnosť nahlásiť adresu prechodného pobytu. Týmto krokom by sme zabezpečili, že občania, ktorí sa dočasne zdržiavajú v meste, nebudú diskriminovaní a budú mať rovnaké možnosti využívať parkovacie miesta a parkovacie karty o Tento doplnok by pomohol zabezpečiť spravodlivé a inkluzívne podmienky pre všetkých občanov. 3. Prvá časť, Článok 4, bod (3) Zóna B - doba spoplatnenia: Navrhujem zmeniť dobu spoplatnenia pre zónu B na rovnakú ako pre zónu A, teda v pracovné dni pondelok - piatok v čase 07:00 - 17:00 hod. Počas doby piatok od 17:01 - pondelok do 06:59 a štátnych sviatkov by bolo parkovanie bezplatné. 4. Prvá časť, Článok 5 . \ bolo by vhodné doplniť nasledujúci text k bodu (5) písmeno e) zakúpením parkovacieho lístka vydaným iným ako elektronickým systémom, napríklad cez kiosk alebo pokladňu. Bod (7) upraviť ako bod (5) e) 5. Prvá časť, Článok 6, bod (1) Doplniť do zoznamu kategórie vozidiel. • vozidlá osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, • vozidlá kuriérskych služieb, • vozidlá poskytujúce nevyhnutnú údržbu pre kritickú infraštruktúru 6. Druhá časť, Článok 1, bod {1) Doplniť ak bude vydaný fyzický lístok, tak aj ten musí byť evidovaný formou elektronického záznamu v informačnom systéme prevádzkovateľa. 7. Druhá časť, Článok 2, bod – návrhy	1.Pripomienke nevyhovujeme nakoľko nie je v súlade s parkovacím konceptom. 2.Pripomienke nevyhovujeme nakoľko nie je v súlade s parkovacím konceptom. 3.Pripomienke nevyhovujeme nakoľko nie je v súlade s parkovacím konceptom. 4.Pripomienke nevyhovujeme nakoľko nie je v súlade s parkovacím konceptom. 5.Pripomienke nevyhovujeme nakoľko tieto vozidlá majú povolenie na zvláštne užívanie resp. neparkujú pri výkone svojej činnosti. 6.Pripomienke nevyhovujeme nakoľko fyzický lístok nebude používaný 7.Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo
-----	--	---	--

		8. Druhá časť, Článok 3, bod (1) a {2) – návrhy 9. Tretia časť, Článok 1, bod (4) – návrhy 10. Tretia časť, Článok 2, bod 4 – návrhy 11. Tretia časť, Článok 2 – pridať nový bod č. 9 – navrhuje aby držiteľ parkovacej karty je oprávnený požiadať o trvalú zmenu evidenčného čísla vozidla priradeného k parkovacej karte z dôvodu predaja, kúpy, zmeny držiteľa, vyradenia, krádeže a pod. 12. Tretia časť, Článok 4, bod(1). 13. Tretia časť, Článok 4, bod (2) písmeno b) nejasná formulácia či sa vydá k bytu trvalej evidencií v zóne, alebo k bytu, kde má obvyklý pobyt napr. (pod) nájom, alebo prechodný pobyt v rovnakom meste. 14. Tretia časť, Článok 4, bod (4) Je dôležité zvážiť, či takéto obmedzenie je primerané a spravodlivé. 15. Tretia časť, Článok 5, bod(2) Navrhujem, aby sa umožnilo nahlásenie zmeny na parkovacej karte s doložením dokladov, čím by sa predišlo opakovanému procesu žiadania o vydanie novej parkovacej karty.	odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“. 8. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“. 9. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko nie je v súlade s parkovacím konceptom. 10. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko táto možnosť je riešená v článku 4 ods. 2 písm. c). 11. Pripomienke nevyhovujeme a nakoľko vyriešená v článku 5 a 8. 12. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko je táto možnosť riešená v článku 4. 13. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko nie je v súlade s koncepciou parkovacej politiky. 14. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“. 15. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v
--	--	---	--

		16. Tretia časť, Článok 7, bod(1) Navrhujem, aby sa umožnilo vydávanie APK, ktorá by umožňovala parkovať v oboch zónach A aj B. 17. Tretia časť, Článok 7, bod (2) a) a b) doplniť ak je vlastník vozidla alebo oprávnený držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii vozidla, alebo má preukázaný vzťah k vozidlu. 18. Tretia časť, Článok 8, bod(2) Navrhujem, aby sa umožnilo nahlásenie zmeny na parkovacej karte s doložením dokladov, čím by sa predišlo opakovanému procesu žiadania o vydanie novej parkovacej karty. 19. štvrtá časť, Článok 1, bod(1) Doplniť, že príslušné obmedzenie bude označené informačnou tabuľkou s popisom na vstupe do mesta/zóny. 20. Prílohy: č. 1 ujasniť formuláciu „zastavaná oblasť“ a zväziť skôr formuláciu „zastaviteľná oblasť“ 21. Prílohy: č. 2 okrem zóny A jasne dať do mapy aj vymedzenia zóny B. Zóny by nemali zahrňovať plochy, ktoré do toho nespádajú (súkromne pozemky a pod.) o vhodné dať aj do GIS portálu, aby si občan overil, že či sa ho to týka, alebo nie. 22. Prílohy: č. 3 upraviť tabuľky v súlade s pripomienkami v tomto dokumente.	určenej lehote navrhnuť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“. 16.Pripomienke nevyhovujeme nakoľko je riešená v predloženom VZN (500 eur FO v zóne A aj B). 17.Pripomienke nevyhovujeme nakoľko je riešená v predloženom VZN (článok 8 ods. 2 písm. a) bod 5). 18. Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnuť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“. 19.Pripomienke nevyhovujeme nakoľko parkovanie mimo zón plateného parkovania je riešené určeným dopravným značením. 20.Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnuť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“. 21.Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnuť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
--	--	--	--

			22.Pripomienke nevyhovujeme nakoľko pripomienka nespĺňa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu“.
85.	Mgr. Ľudovít Vámoš, mailom na uvedenú mailovú adresu	1.V prvej časti, v článku 3,ods. 2 odporúčam upraviť text nasledovne: „Výnos z úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len „parkovné“) v súlade s týmto VZN je príjmom Prevádzkovateľa, ktorý parkovné vyberá vo vlastnom mene a na vlastný účet6• Tieto príjmy budú príjmom účelového mimorozpočtového peňažného fondu „Fond mobility“ vytvoreného v súlade s § 15 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a budú použité výlučne na financovanie kapitálových výdavkov mesta pre oblasť statickej a dynamickej dopravy s dôrazom na ochranu princípov udržateľnej mobility.“ 2.V prvej časti, v článku 4, odporúčam ods. 3 vypustiť. 3.V tretej časti, v článku 4, odporúčam ods. 4 vypustiť a upraviť číselné označenie nasledujúcich odsekov. 4.V tretej časti, v článku 7, ods. 1 odporúčam upraviť text nasledovne: "APK je určená pre právnické osoby a fyzické osoby ako aj fyzické osoby - podnikateľov, ktoré nemajú trvalé bydlisko na území mesta, resp. nemajú nárok na vydanie RPK. APK sa vydáva na konkrétne EČV motorového vozidla a platí pre parkovacie miesta v zóne pre ktorú sa vydáva. V prípade právnických osôb a fyzických osôb je možné vydať aj viac APK. 5.V tretej časti, v článku 7, ods. 2 b) odporúčam upraviť text. 6.V prílohe č. 1, vypustiť pôvodný text. 7.Obsah prílohy č. 3 odporúčam upraviť.	1.Pripomienke nevyhovujeme nakoľko finančné prostriedky získané za parkované budú vynakladané aj na bežné výdavky – súvisiace s dopravnou infraštruktúrou. 2.Pripomienke nevyhovujeme nakoľko nesúhlasí so zámerom parkovacej politiky. 3.Pripomienke vyhovujeme a zapracujeme do predloženého VZN. 4.Pripomienke vyhovujeme a zapracujeme do predloženého VZN. 5.Pripomienke nevyhovujeme nakoľko nie je v súlade s koncepciou VZN. 6.Pripomienke nevyhovujeme nakoľko nie je v súlade s koncepciou VZN. 7.Pripomienke nevyhovujeme nakoľko daný návrh je v rozpore s inými zapracovanými pripomienkami.

Vyhodnotenie pripomienok vykonala zriadená Komisia na vyhodnotenie pripomienok za prítomnosti navrhovateľa návrhu všeobecne záväzného nariadenia Mgr. Oľgy Luptákovéj, Primátorky mesta Skalica a členov príslušnej komisie v zložení:

Mgr. Oľga Luptáková – Primátorka mesta Skalica
Ing. Roman Bohun – zamestnanec MsÚ v Skalici
Ing. Anton Bobrík – prednosta MsÚ Skalica
Ing. Katarína Chovancová – viceprimátorka mesta Skalica
Ing. Milan Roman, MBA – predseda komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo pri MsZ Skalica
Ing. Rudolf Šantavý – predseda komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie pri MsZ Skalica
Ing. Jozef Hlavatý – zamestnanec MsÚ v Skalici
Mgr. Ferdinand Mach – náčelník MsP Skalica
Ing. Tatiana Šteflíková – zamestnanec MsÚ Skalica
Mgr. Juraj Spáčil, PhD. – zamestnanec MsÚ Skalica
Mgr. Juraj Chovanec – zamestnanec MsÚ Skalica
Tibor Ružička – zamestnanec MsÚ Skalica
Ľuboš Beňa – poslanec MsZ Skalica - ospravedlnený
Erik Rangl – poslanec MsZ Skalica - ospravedlnený
JUDr. Juraj Mikúš – poslanec MsZ Skalica - ospravedlnený
JUDr. Edita Hollá – poslankyňa MsZ Skalica - ospravedlnená
Bc. Martin Štepán – poslanec MsZ Skalica - ospravedlnený
Ing. Jana Slobodová Rekošová, PhD. – poslankyňa MsZ Skalica - ospravedlnená

V Skalici, dňa 14.02.2024

Vyhotovil:

Ing. Roman Bohun

referent pre dopravu a cestné hospodárstvo



**NÁVRH NA PRIJATIE
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA MESTA SKALICA
č. ... 2024
o dočasnóm parkovaní motorových vozidiel**

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica

uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení mesta Skalica č./2024 o dočasnóm parkovaní motorových vozidiel.

5.1 UZNESENIA KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenie komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo

Uznesenie zo zasadnutia komisie dňa 14.02.2024: Ekonomická komisia nemá pripomienky a odporúča mestskému zastupiteľstvu uznieť sa na predloženom VZN o dočasnom parkovaní.

Uznesenie komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie

Uznesenie zo zasadnutia komisie dňa 06.12.2023: Komisia súhlasí s predloženým znením VZN a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Skalici uznieť sa na návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. .../2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Komisia odporúča MsZ zvážiť sumu za parkovanie v CMZ pre právnické osoby

Uznesenie komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

Uznesenie č. 08/2024 zo zasadnutia komisie dňa 07.02.2024: Komisia neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Skalici uznieť sa na návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. .../2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Členovia komisie navrhujú v rámci pripomienkového konania predložiť pripomienky.

5.2 UZNESENIE MESTSKEJ RADY

Uznesenie č. 14/2024 zo dňa 14.2.2024

Mestská rada mesta Skalica odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica uznieť sa na Všeobecne záväznom nariadení mesta Skalica č. .../2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel po zapracovaní pripomienok z pripomienkového konania.

Uznesenie bolo prijaté.



**MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA**

Bod programu: 5.

Číslo materiálu: 13/2024

Zasadnutie dňa: 21.02.2024

Návrh

Stanovisko k zámeru SPP a.s. Bratislava na vybudovanie Veterného parku Skalica – východ“ a „Veterného parku Skalica – západ“ v k.ú. Skalica

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ
4. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:

*Podnet komisie pre ŽP výstavby a územného plánovania
pri MsZ v Skalici*

Materiál vypracoval:

*Ing. Jozef Hlavatý .
Vedúci oddelenia výstavby a
Životného prostredia*

*Ing. arch. Beata Mikušová
Architektka mesta*

Materiál predkladá:

*Ing. Anton Bobrik
Prednosta MsÚ v Skalici*

1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:

Navrhovateľ, Slovenský plynárenský priemysel. a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava v zastúpení spoločnosti ENVICONSLT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina doručil na MŽP SR sekcia posudzovania vplyvov na ŽP podľa § 22 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zámer navrhovanej činnosti „Veterný park Skalica - východ“ (príloha č.1) a zámer „Veterný park Skalica – západ“ (príloha č.2), vypracované podľa prílohy č.9 zákona. Následne MŽP SR vyzvalo mesto Skalica, aby sa k uvedeným zámerom ako dotknutá obec vyjadrilo.

Mesto zaslalo svoje stanoviská k jednotlivým zámerom navrhovateľa na MŽP SR. K obidvom zámerom bolo vyjadrené nesúhlasné stanovisko s vecnou argumentáciou. (príloha č.3,4)

SPP a.s., Bratislava zároveň podal dňa 15.01.2024 žiadosť o zmenu ÚPN mesta Skalica v rámci prípravných prác Zmien a doplnkov č.7 ÚPN mesta Skalica a to zmenu a doplnenie regulatívov v lokalitách plánovaných veterných parkov:

Funkčné využitie doplnkové – prevádzky výrobného charakteru OZE a rozvoj technickej infraštruktúry OZE v reg. blokoch PP, P, VF, VS, T, PF s max výškou objektov 255m. (príloha č.5)

Materiál bol spracovaný na podnet komisie pre ŽP výstavbu a územné plánovanie pri MsZ v Skalici za účelom vyjadrenia jednoznačného stanoviska – nesúhlasu mesta Skalica s uvedenými zámermi veterných parkov Východ a Západ ako aj nesúhlasné stanovisko k realizácii zámerov (veterných parkov) obdobného rozsahu v k.ú. mesta Skalica. Zároveň odporúča toto nesúhlasné stanovisko zapracovať do ZaD č.7 ÚPN mesta Skalica.

2. MATERIÁL:


- Prílohy č. 1 – Zámer – Veterný park Skalica - východ**
- Príloha č. 2 - Zámer – Veterný park Skalica - západ**
- Príloha č. 3. - Veterný park Skalica – východ – stanovisko mesta**
- Príloha č. 4. - Veterný park Skalica – západ – stanovisko mesta**
- Príloha č. 5. – Žiadosť SPP a.s. Bratislava o smenu ÚPN mesta Skalica**

VETERNÝ PARK

SKALICA - VÝCHOD

ZÁMER

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie v znení neskorších predpisov



Navrhovateľ:



Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Zhotoviteľ:



ENVICONSULT spol. s r.o.,
Obežná 7, 010 08 Žilina

OKTÓBER 2023

OBSAH

I.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI.....	4
1	NÁZOV	4
2	IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO	4
3	SÍDLO.....	4
4	OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA NAVRHOVATEĽA	4
5	KONTAKTNÁ OSOBA	4
II.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	5
1	NÁZOV	5
2	ÚČEL.....	5
3	UŽÍVATEĽ.....	5
4	CHARAKTER NAVRHOVANEJ ČINNOSTI.....	5
5	UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	5
6	PREHLADNÁ SITUÁCIA UMIESTNENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	6
7	TERMÍN ZAČATIA A SKONČENIA VÝSTAVBY A PREVÁDZKY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI.....	6
8	OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA	6
9	ZDÔVODNENIE POTREBY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI V DANEJ LOKALITE (JEJ POZITÍVA A NEGATÍVA)	9
10	CELKOVÉ NÁKLADY (ORIENTAČNÉ)	10
11	DOTKNUTÁ OBEC	10
12	DOTKNUTÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	10
13	DOTKNUTÉ ORGÁNY	10
14	POVOĽUJÚCI ORGÁN	10
15	REZORTNÝ ORGÁN	10
16	DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV	10
17	VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE.....	11
III.	ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA	12
1	CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ.....	12
1.1	Geomorfologické pomery	12
1.2	Horninové prostredie	12
1.3	Klimatické pomery.....	14
1.4	Vodné pomery.....	17
1.5	Pôdne pomery	17
1.6	Fauna a flóra.....	19
2	KRAJINA, KRAJINNÝ OBRAZ, STABILITA, OCHRANA, SCENÉRIA.....	19
2.1	Štruktúra a scenéria krajiny.....	19
2.2	Územný systém ekologickej stability.....	20
2.3	Ochrana krajiny	21
3	OBYVATEĽSTVO, JEHO AKTIVITY, INFRAŠTRUKTÚRA, KULTÚRNOHISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMIA	23
4	SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE ZDRAVIA.....	25
4.1	Zdroje znečistenia a stav zložiek životného prostredia	25
4.2	Zdravotný stav obyvateľstva	26
IV.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE	27
1	POŽIADAVKY NA VSTUPY	27
1.1	Záber pôdy a lesných pozemkov	27
1.2	Spotreba vody	28
1.3	Energetické zdroje.....	28
1.4	Surovinové zdroje.....	28
1.5	Dopravná a iná infraštruktúra	29
1.6	Nároky na pracovné sily	30
2	ÚDAJE O VÝSTUPOCH	30

2.1	Zdroje znečistenia ovzdušia	30
2.2	Odpadové vody	30
2.3	Odpady	31
2.4	Zdroje hluku a vibrácií	33
2.5	Zdroje žiarenia, tepla a zápachu	34
2.6	Vyvolané investície	35
3	ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	35
3.1	Vplyvy na obyvateľstvo	35
3.2	Vplyvy na prírodné prostredie	36
3.3	Vplyvy na krajinu	40
3.4	Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme	42
3.5	Vplyvy na kultúru a pamiatky	42
4	HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK	42
5	ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA BIODIVERZITU A CHRÁNENÉ ÚZEMIA	42
6	POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI A ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBNIA	43
7	PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE	44
8	VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ VPLYVY S PRIHLIADNUTÍM NA SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V DOTKNUTOM ÚZEMÍ	44
9	ĎALŠIE MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	45
10	OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV JEDNOTLIVÝCH VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	45
11	POSÚDENIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA ÚZEMIA, AK BY SA NAVRHOVANÁ ČINNOSŤ NEREALIZOVALA	46
12	POSÚDENIE SÚLADU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI S PLATNOU ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU A ĎALŠÍMI RELEVANTNÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI	47
13	ĎALŠÍ POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV S UVEDENÍM NAJZÁVAŽNEJŠÍCH OKRUHOV PROBLÉMOV	47
V.	POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A NÁVRH OPTIMÁLNEHO VARIANTU S PRIHLIADNUTÍM NA VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (VRÁTANE POROVNANIA S NULOVÝM VARIANTOM)	49
VI.	MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA	50
VII.	DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU	51
1	ZOZNAM TEXTOVEJ A GRAFICKEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÁ SA VYPRACOVALA PRE ZÁMER A ZOZNAM HLAVNÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLOV	51
2	ZOZNAM VYJADRENÍ A STANOVÍSK VYŽIADANÝCH K NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PRED VYPRACOVANÍM ZÁMERU	51
3	ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O DOTERAJŠOM POSTUPE PRÍPRAVY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A POSUDZOVANÍ JEJ PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	51
VIII.	MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU	52
IX.	POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV	52
1	SPRACOVATELIA ZÁMERU	52
2	POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV PODPISOM (PEČIATKOU) SPRACOVATEĽA ZÁMERU A PODPISOM (PEČIATKOU) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA	52

PRÍLOHY

1. Fotodokumentácia
2. Situácia - návrh dispozície VP Skalica - Východ

POUŽITÉ SKRATKY

BPEJ	- bonitná pôdno-ekologická jednotka
ČOV	- čistiareň odpadových vôd
EIA	- posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment)
CHVÚ	- chránené vtáčie územie (SKCHVU)
INEKP	- integrovaný národný energetický a klimatický plán
k.ú.	- katastrálne územie
KÚRS	- koncepcia územného rozvoja Slovenska
LP	- lesné pozemky
MZ SR	- Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MŽP SR	- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
OZE	- obnoviteľný zdroj energie
PF	- pôdny fond
PP	- poľnohospodárska pôda
RD	- rodinný dom
SHMÚ	- Slovenský hydrometeorologický ústav
SPP, a.s.	- Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
ŠOP SR	- Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
TTSK	- Trnavský samosprávny kraj
ÚEV	- územie európskeho významu (SKUEV)
ÚPN	- územný plán
ÚSES	- územný systém ekologickej stability
VP	- veterný park (skupina VT tvoriaca jeden celok)
VT	- veterná turbína

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

1 NÁZOV

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO

35 815 256

3 SÍDLO

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

4 OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA NAVRHOVATEĽA

Ing. Martin Dudák

SPP, a.s.

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel: +421 2 6262 2100

Mobil: +421 903 416 475

E-mail: martin.dudak@spp.sk

5 KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Tomáš Kupka

SPP, a.s.

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Mobil: +421 910 288 730

E-mail: tomas.kupka@spp.sk

Mgr. Peter Hujo

ENVICONSLT spol. s r.o.

Obežná 7, 010 08 Žilina

Mobil: +421 904 191 885

e-mail: hujo@enviconsult.sk

Miesto na konzultácie: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

1 NÁZOV

Veterný park Skalica – Východ

2 ÚČEL

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba veterného parku v katastri mesta Skalica, okres Skalica, ktorý počíta s výstavbou 7 veterných turbín, s celkovým inštalovaným výkonom do 46,2 MW a pripojením do elektrizačnej sústavy SR.

3 UŽÍVATEĽ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

4 CHARAKTER NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Posudzovaná investičná akcia predstavuje novú činnosť. Podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je navrhovaná činnosť zaradená do kapitoly č. 2 – „Energetický priemysel“ pod položku č. 3 – „Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne)“ a podliehajú povinnému hodnoteniu v zmysle tohto zákona bez limitu.

5 UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Kraj:	Trnavský
Okres:	Skalica
Obec:	Skalica
Katastrálne územie:	Skalica
Parcelné čísla:	KNC – 10520/6, 10215, 9826, 9724, 8978, 10220 (orná pôda), 9382/1 (trvalý trávny porast).

Plocha budúceho veterného parku je situovaná v rámci k.ú. Skalica (obr. 1).

6 PREHĽADNÁ SITUÁCIA UMIESTNENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti je uvedená na obr. 1 a v situácii v prílohe.

Obr. 1 Lokalizácia navrhovaného veterného parku



Zdroj: Mapový klient ZBGIS

7 TERMÍN ZAČATIA A SKONČENIA VÝSTAVBY A PREVÁDZKY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Začiatok výstavby: 2026

Začiatok prevádzky: 2027

Ukončenie činnosti: nie je určené

8 OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA

Navrhovateľ pripravuje v katastrálnom území mesta Skalica projekt vlastného zdroja veternej energie s výstavbou 7 turbín s celkovým výkonom do 46,2 MW s odhadovaným investičným nákladom do 71,6 milióna eur. Súčasťou VP sú aj spevnené prístupové a obslužné komunikácie v celkovej dĺžke 5,3 km. VP bude napojený na existujúcu prenosovú sústavu prostredníctvom VN vedení s celkovou dĺžkou cca 13 km a tiež počíta s realizáciou vlastnej rozvodnej stanice. Veterné elektrárne medzi sebou budú prepojené podzemným viacvetvovým elektrickým vedením vysokého napätia.

Pozemky, kde je navrhované umiestnenie veterných elektrární sú evidované ako orná pôda s výnimkou parcely č. 9382/1, ktorá je evidovaná ako trvalý trávny porast. Parcely č. 10520/6, 10215, 9826, 9724 a 8978 sú vo vlastníctve mesta Skalica, parcela č. 10220 je vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Skalica (Námestie slobody 22, Skalica, PSČ 909 01) a parcela č. 9382/1 je vo vlastníctve Združenia urbarialistov (Mokrý Háj, č. 135, SR, IČO: 34074007).

Rýchlosť vetra podľa GlobalWind atlas ($7,9 \text{ m.s}^{-1}$ vo výške 150 m nad povrchom terénu) radí lokalitu medzi najlepšie lokality na Slovensku. Na základe dnešných znalostí predpokladáme, že veterný park Skalica – Východ bude počas jedného roka schopný vyrobiť v konfigurácii 7 turbín približne 206 GWh elektrickej energie.

Celková rozloha riešeného územia je $1\,422\,222 \text{ m}^2$. Najmenšia vzdialenosť veternej turbíny od objektov bývania je cca 0,9 km (bytová budova v k.ú. Skalica – osada Salaš).

Princíp výroby elektrickej energie

Výroba elektrickej energie z pôsobenia vetra je veľmi jednoduchá. Sila vetra sa oprie o vhodne nastavené krídla rotora turbíny a roztáča ich. Točivá sila z rotora sa prenáša cez prevodovku, alebo priamo do elektrického generátora, kde sa vyrába jednosmerný, resp. striedavý prúd. Generovaný prúd je cez transformátor prevádzaný na vysoké napätie a vedený do siete.

Informácie a popis jednotlivých častí veterného parku sú orientačné a vychádzajú z analogických projektov pripravovaných od rôznych dodávateľov veterných elektrární. Presný typ veterných turbín, špecifikácia stavebných objektov a prevádzkových súborov bude detailne spracovaná vo vyššom stupni projektovej prípravy.

Štandardná konštrukcia veží veterných turbín - gondola je umiestnená na oceľovej, tubusovej veži z jednotlivých oceľových kónických rúr s prírubovým spojením, ktoré sú certifikované podľa platnej typovej skúšky, ktorá je ukotvená do železobetónovej pätky.

- Základové konštrukcie pod jednotlivé stožiare veterných turbín tvoria železobetónové kruhové základové dosky priemeru 19 m. Základy sú vnorené pod povrch min. 4 m, na povrchu päta základu tvorí kruhový priemer cca 6 m. Ďalším typom základov je hĺbkové zakladanie s pilótami príp. hĺbkové zhutnenie. Výber konkrétneho spôsobu zakladania bude riešený v ďalšom stupni projektovej prípravy stavby.
- Tubusová veža – je vyrobená z oceľových častí, ktoré sú zmontované na mieste. Veža je ukotvená do základov. Povrchová úprava je riešená vo forme matnej šedej farby z dôvodu zmiernenia vizuálneho impaktu na okolitú krajinu.
- Gondola – je osadená na vrchole veže na otáčacích ložiskách, ktoré umožňujú natáčanie turbíny a maximálne využitie prúdenia vetra. V gondole je umiestnené technologické zariadenie – rotor, prevodovka, generátor, brzdový systém, menič výkonu, ovládanie. Na gondole sú umiestnené senzory na snímanie vetra.
- Rotor - pozostáva z troch listov, náboja a mechanizmu natáčania listov. Každý list je vybavený ložiskom a hydraulickou pohonnou jednotkou, ktorá umožňuje natáčanie každého listu rotora v rozsahu od -9° do 90° (postavenie vlajky), ovládanou mikroprocesorom. Listy rotora sú zhotovené z epoxidového sklolaminátu vystuženého uhlíkovými vláknami a sú zložené z dvoch kusov vzájomne spojených spájacím nosníkom. Sú aerodynamicky profilované pre zvýšenie vztlaku vetra.
- Rotorové listy sú spojené s nábojom tak, že sú uložené na dvojradovom štvorbodovom guľôčkovom ložisku mazanom tukom prostredníctvom automatického mazacieho čerpadla. Na rýchly hriadeľ je namontovaná kotúčová brzda. Mazanie prevodovky s labyrintovým tesnením sa realizuje cez tlakovú jednotku olejom, so záložným mazaním s vonkajšou olejovou nádržou.
- Prevodovka - rýchly krútiaci moment hnaného hriadeľa prevodovky prenáša na hnací hriadeľ generátora spojka rýchleho hriadeľa. Spojka je pripevnená na dvojramennom náboji brzdového kotúča a náboji generátora. Spojka a hriadeľ sú z bezpečnostných dôvodov zakrytované a chránené. Ložisko generátora je mazané tukom z automatickej mazacej jednotky.
- Generátor - v zariadení je osadený synchronný generátor (v závislosti od výrobcu môže byť aj asynchronný) s trojfázovým permanentným magnetom, ktorý je zapojený do siete cez výkonový menič. Menič mení prúd z generátora s premenným kmitočtom na striedavý prúd požadovanej stálej frekvencie, hodnoty účinného a jalového výkonu a ďalšie parametre vhodné pre sieť. V osobitnom uzatvorenom priestore strojovne je umiestnený transformátor. Transformátor je vybavený senzormi na meranie teploty v jadre. Samozásobovanie strojovne elektrickou energiou je zabezpečené prostredníctvom osobitného transformátora, prostredníctvom ktorého sú zásobované všetky motory, čerpadlá, ventilátory a ohrievače, ako aj jednofázové elektrické zásuvky v strojovni a na plošinách veže a elektrické zásuvky v strojovni a na základni veže. Veža, strojovňa, priestor transformátora a náboj rotora sú vybavené vnútorným elektrickým osvetlením z vlastného zdroja ako i núdzovým osvetlením. V strojovni, náboji rotora a v najspodnejšej sekcii veže sú umiestnené núdzové vypínacie tlačidlá. Pre revíziu alebo údržbu môže byť odpojený celý prívod elektrického prúdu.

- Systém chladenia - chladiaci systém sa skladá z chladiča s voľným prúdením vzduchu a z chladičov núteného vzduchového chladenia resp. kvapalinového chladiaceho okruhu.
- Kontrolné a riadiace systémy - VT je osadená ultrazvukovými senzormi vetra bez pohyblivých častí so zabudovaným vykurovacím prvkom, pre minimalizáciu rušivých účinkov ľadu a snehu. Zariadenie môže byť v prevádzke tiež s len jedným senzormi. Zariadenie je riadené a kontrolované ovládacím systémom, čo je multiprocesorové riadenie s hlavnými procesormi (päta veže, strojovňa, náboj rotora a menič), ktoré sú spojené optickým sieťovým systémom, resp. CAN-sieťou. Riadenie plní nasledujúce hlavné funkcie: kontrola celej prevádzky, synchronizácia generátora so sieťou počas procesu nábehu, prevádzka zariadenia pri rôznych závadách, automatické natáčanie strojovne proti vetru, riadenie aktívneho natáčania listov rotora, riadenie jalového výkonu a prevádzka s premenlivými otáčkami, regulácia hlukovej záťaže, kontrola okolitých podmienok, kontrola rozvodnej siete, kontrola systému požiarneho hlásičov. Zariadenie je vybavené záložným zdrojom UPS, ktoré počas výpadku elektrického prúdu zásobuje dôležité zložky VP prúdom 230V AC.

Prevádzku veterného parku charakterizujú nasledovné základné režimy:

Spustenie zariadenia – po spustení hlavným vypínačom turbína zaháji automatickú prevádzku. V prípade, že v nasledujúcich 3 minútach je stredná rýchlosť vetra väčšia ako požadovaná štartovacia rýchlosť, turbína nabehne na bežnú prevádzku.

Bežná prevádzka – počas bežnej prevádzky dodáva turbína elektrickú energiu do siete. Počas tejto prevádzky sa neustále monitorujú parametre vetra, počet otáčok rotora a optimalizuje sa riadenie generátora a jeho výkon. Poloha gondoly, rotora a lopatiek sa neustále prispôsobuje smeru a sile vetra. Výkon dodávaný do siete je stabilizovaný na menovitom výkone. Prevádzkový rozsah vonkajších teplôt je od -40°C do $+50^{\circ}\text{C}$.

Pokles rýchlosti vetra – v prípade, že sila vetra poklesne pod požadovanú štartovaciu rýchlosť, zariadenie je odpojené a zablokované a poloha lopatiek rotora je v pozícii 90° („vlajky“).

Zastavenie zariadenia – veterná turbína môže byť zastavená ručne alebo automaticky. Ručné zastavenie môže byť realizované prostredníctvom hlavného spínača v riadiacej skrini. Systém riadenia prevádzky následne otočí lopatky rotora a okamžite dochádza k núdzovému brzdeniu. Brzdny systém je uvedený do prevádzky. V prípade automatického zastavenia sa turbína zastavuje v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok alebo pri poruche. Pri automatickej prevádzke je brzdenie rotora realizované zmenou polohy lopatiek. Podľa príčiny zastavenia je možný automatický reštart zariadenia. V každom prípade je pri zastavení zariadenia menič odpojený od siete.

Nedostatok vetra – v prípade, že otáčky rotora poklesnú príliš nízko, je zariadenie odstavené pomalým prestavením listov do režimu stop. Po dosiahnutí dostatočnej štartovacej rýchlosti vetra turbína automaticky nabehne do bežnej prevádzky.

Príliš silný vietor – akonáhle rýchlosť vetra (10 minútový priemer) prekročí $25 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, je prevádzka zastavená. Listy sú nastavené do polohy „vlajka“. Turbína nabehne do bežnej prevádzky až keď 10 min. priemer rýchlosti vetra klesne pod $23 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. Zariadenie je konštruované na extrémnu rýchlosť vetra $42,5 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ (10-minútový priemer) a prežije 3-sekundový náraz vetra o rýchlosti $59,5 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.

Námraza – vznik námrazy je detekovaný trojnásobne isteným systémom signalizácie námrazy – pomocou diferenciácie výkonovej krivky, záznamu vibrácii gondoly a rozdielu nameraných hodnôt na 2 nezávislých anemometroch. Pri zistení námrazy je turbína automaticky odstavená. K opätovnému spusteniu môže dôjsť až po zvýšení teploty okolitého prostredia a prirodzeného roztopenia námrazy.

Riziko zrážky s vtákmi – protikolízny systém detekuje letiace jedince alebo krdle vtákov, ktoré sa včasne snaží odkloniť a tým zabrániť zrážke s lopatkou. Systém pracuje v troch úrovniach, prvou je odklonenie vtákov pomocou vizuálnych systémov, druhou úrovňou je zapojenie kombinácie svetelných a zvukových efektov. V prípade ak krdel nereaguje ani na jeden z protikolíznych prvkov, systém spomalí, resp. zastaví turbínu, aby sa vyhol zrážke.

Osvetlenie – gondola je vybavená svetelným signalizačným zariadením ako súčasť leteckého varovného systému.

Postup stavebných prác

Z dôvodu minimalizácie negatívnych dopadov na krajinu, obyvateľstvo a biotu navrhujeme dodržiavať nasledovný postup stavebných prác:

Príprava územia – spočíva v realizácii skrývky vrchnej vrstvy zeminy a jej dočasnom deponovaní. Po ukončení výstavby bude použitá na rekultiváciu plôch. Množstvá nad rekultivačné kapacity budú použité na základe dohody s obecným úradom a majiteľom pozemkov.

Samotná výstavba - vybudovanie obslužných komunikácií, vybudovanie manipulačných plôch, realizácia výkopov a pokladanie káblov v tesnej blízkosti telies obslužných komunikácií, realizácia výkopov základov stĺpov veterných turbín, betonárske práce, hrubá úprava terénu, vybudovanie montážnych plôch, samotná montáž veterných turbín.

Sanačné práce a rekultivácia územia – spočíva v realizácii odstránenia všetkých častí stavieb, ktoré nesúvisia s prevádzkou zariadenia, sanácií prejazdov ťažkou technikou, terénne úpravy okolia VT. Rekultivované plochy budú uvedené do pôvodného stavu a využívané na pôvodné účely.

9 ZDÔVODNENIE POTREBY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI V DANEJ LOKALITE (JEJ POZITÍVA A NEGATÍVA)

Slovenská republika si vytýčila záväzok dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu a podporiť využívanie OZE. OZE na báze vetra majú v stratégii pre dosiahnutie tohto cieľa významné miesto a v Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne Slovenskej republiky (INEKP) sa počíta po aktualizácii s nárastom ich kapacity do úrovne 750 MW v roku 2030.

SPP ako 100% štátom vlastnená spoločnosť je zaviazaná aktívne prispieť k plneniu stanovených cieľov.

Výroba elektrickej energie z veterných turbín patrí všeobecne k najčistejším. OZE na báze vetra majú v stratégii pre dosiahnutie tohto cieľa významné miesto a v Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne Slovenskej republiky (INEKP) sa počíta s nárastom ich kapacity do úrovne 750 MW v roku 2030 (viď nasledovný prehľad podľa MH SR, návrh aktualizácie INEKP).

INEKP	2023	2030
	MW	MW
Veterná energia	3	750
Slnčná energia	850	1400
Geotermálna energia	0	4
Biomasa pevná	200	200
Bioplyn/biometán	95	200
Vodné elektrárne	1629	1755

Pre výber danej lokality a technológie boli definované nasledovné limity:

- potenciál vetra v danej lokalite s priemernou rýchlosťou $7,9 \text{ m.s}^{-1}$ vo výške 150 m nad povrchom terénu patrí v rámci Slovenska k veľmi dobrým a vhodným pre lokalizáciu veterných parkov,
- v lokalite je dostupnosť distribučnej siete pre vyvedenie výkonu vyrobenej elektrickej energie,
- využité budú najmodernejšie nové veterné turbíny od renomovaných výrobcov (napr. Siemens),
- veterné turbíny budú vybavené viacstupňovým zabezpečením proti namrzaniu, resp. nepredvídateľného mechanického poškodenia (napr. pri výskyte extrémneho vetra),
- napojenie na verejnú elektrizačnú sieť bude realizované podzemným vedením, ktoré na rozdiel od nadzemného vedenia nemá negatívny vplyv na krajinu, jej vzhľad a využitie a ani na vtáctvo.

Súčasnne nevyžaduje trvalý záber poľnohospodárskej pôdy, ku ktorému dochádza pri budovaní stĺpov nadzemného elektrického vedenia,

- veterné turbíny budú vybavené systémom na zabránenie kolízie s vtáctvom a netopiermi.

Vo všeobecnosti sa jedná o progresívne riešenie s cieľom postupného znižovania závislosti na zdrojoch energie z fosílnych palív. Po skončení prevádzky na rozdiel od mnohých iných konvenčných zdrojoch výroby elektrickej energie je možné zariadenia rozobrať, zrecyklovať a územie uviesť do pôvodného stavu. Navrhovaná činnosť má pri rešpektovaní environmentálnych limitov pre umiestňovanie veterných parkov minimum negatívnych vplyvov na životné prostredie v porovnaní s inými, klasickými spôsobmi získavania elektrickej energie.

Tieto vplyvy je možné čiastočne eliminovať najmä vhodným výberom lokality (mimo migračných trás a lovných teritórií vtáctva a netopierov, mimo krajinársky a geograficky významných celkov, dostatočnou vzdialenosťou od obcí a pod.), o čo sa navrhovateľ v prvom rade usiloval.

10 CELKOVÉ NÁKLADY (ORIENTAČNÉ)

71,6 mil. Eur

11 DOTKNUTÁ OBEC

Skalica

12 DOTKNUTÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Trnavský samosprávny kraj

13 DOTKNUTÉ ORGÁNY

Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo obrany SR

Letecký úrad SR

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie

Mestský úrad Skalica,

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Skalica

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor

Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

14 POVOĽUJÚCI ORGÁN

Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Mesto Skalica

15 REZORTNÝ ORGÁN

Ministerstvo hospodárstva SR

16 DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV

Stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia podľa §12 zákona č. 251/2012 Z.z. Zákona o energetike.

17 VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE

Vzhľadom na umiestnenie a charakter navrhovanej činnosti sa predpokladá vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie presahujúci štátne hranice, ktorý súvisí hlavne z viditeľnosťou navrhovanej veternej elektrárne z príslušných území Českej republiky. Jedna z veterných elektrární je navrhovaná vo vzdialenosti 230 m od hranice s Českou republikou (VT1) a preto je možné očakávať cezhraničné vplyvy ovplyvňujúce hlavne scenériu a v minimálnej miere aj živočíšstvo a akustickú situáciu lokalít (mimo obytné územie) na území Českej republiky.

III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA

1 CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

1.1 GEOMORFOLOGICKÉ POMERY

Podľa regionálneho geomorfologického členenia (Mazur-Lukniš, 1986) patrí záujmové územie do Alpsko-himalájskej sústavy a nachádza sa na rozhraní podsústavy Panónska panva, provincie Západopanónska panva, subprovincie Viedenská kotlina, oblasti Záhorská nížina, celku Chvojnícka pahorkatina, podcelku Skalický háj a podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, oblasti Slovensko-moravské Karpaty, celku Biele Karpaty, podcelku Žalostinská vrchovina. Z hľadiska základných morfológicko-štruktúrnych krajinných oblastí sa nachádza na rozhraní oblasti reliéf nížinných pahorkatín, kde sú základným typom morfoštruktúr mierne diferencované morfoštruktúry bez agardácie – negatívne morfoštruktúry Panónskej panvy a oblasti planačno-rázsochový reliéf, kde sú základným typom morfoštruktúr pozitívne vysoko vyzdvihnuté blokové štruktúry – zlomovo-vrásové štruktúry flyšových Karpát. Územie má zvlnený až pahorkatinový povrch. Nadmorská výška územia sa pohybuje v rozmedzí okolo 230 - 370 m n.m.

1.2 HORNINOVÉ PROSTREDIE

Geologická stavba

Podľa regionálneho geologického členenia (D. Vass a kol. 1988) patrí záujmové územie do flyšového pásma, podoblasti magurského flyšu. Na geologickej stavbe územia sa podieľajú neogénne, kvartérne a flyšové horniny. Kvartérny pokryv dosahuje hrúbku 0 – 5 m, miestami vystupujú na povrch neogénne sedimenty a tiež sú na povrchu prítomné flyšové sedimenty. Kvartérne horniny sú zastúpené nasledovne:

- fluviálne sedimenty: litofaciálne nečlenené nívne hliny, alebo piesčité až štrkovité hliny dolinných nív a nív horských potokov – ide o najmladšie a plošne najrozšírenejšie fluviálne sedimenty. Nívne sedimenty väčších riek tvoria litofaciálne najpestrejšie laterálne i horizontálne sa meniace súvrstvie, čo sa prejavuje rýchlo sa meniacim mikoreliéfom nív a komplikovanou stavbou i litofaciálnym zložením sedimentov. Celková hrúbka nívnych sedimentov hlavných tokov nie je rovnaká a pohybuje sa od 1,5 – 3 m, max. 4,5 m.
- fluviálne sedimenty: štrky, piesčité štrky a reziduálne štrky nerozlíšených terás – do tejto skupiny sú zaradené fluviálne sedimenty tých pleistocénnych terás, u ktorých nebolo v minulosti určené ich bližšie stratigrafické zaradenie.
- deluviálne sedimenty: prevažne hlinito-kamenité (podradne piesčito-kamenité) svahoviny a sutiny – ide prevažne o erózo-gravitačné sutiny vzniknuté zvetrávaním podložných hornín a ich následným posúvaním v smere spádnice po svahu ronom, soliflukciou a gravitačnými pohybmi, prípadne aj blokovými sklzmi. Hrúbka hlinito-kamenitých a piesčito-kamenitých svahovín je premenlivá a závisí od expozície svahov. Celkove prevládajú hrúbky 2 – 3 m a zväčša nepresahujú 5 m. Deluviálne hlinito-kamenité sedimenty tvoria rozsiahle pokryvy svahov v pohoriach a lemujúce predhorské oblasti a svahy dolín.
- eolicko-deluviálne sedimenty: nevápnité sprašové hliny a sprašiam podobné zeminy a eolické sedimenty: spraše a jemnopiesčité spraše, vápnité a sprašovitité hliny vcelku – sprašové hliny neskorého glaciálu tvoria prechodný typ pokryvov medzi sprašami a polygenetickými svahovými hlinami. Na území Západných Karpát a priľahlej časti Panónskej panvy majú pomerne veľké plošné zastúpenie. Vyvinuli a zachovali sa najmä v predhoriach okraja nížin, na pahorkatinách, kde priebežne lemujú výskyty spraší a pokrývajú aj časti spodno- a strednopleistocénnych náplavových kužeľov a terás. Hrúbka sprašových hlin je veľmi variabilná. Najväčšie hodnoty dosahuje na

úpätiach svahov, kde hliny miestami tvoria úpätné deluviálne plášte s hrúbkou do 7 - 10 m. Spraše, resp. sprašové komplexy vrátane povrchových a niekedy aj intraformačných vápnitých splachov zo spraší, označovaných ako sprašovitá hliny, vytvárajú najsúvislejšie pokryvy v oblasti pahorkatín a príľahlých okrajových častí pohorí.


Flyšové horniny sú zastúpené nasledovne:

- svodnické súvrstvie: ílovce, vápnité siltové ílovce, pieskovce a drobové pieskovce (flyš) – je to flyšové súvrstvie s prevahou ílovcov v jz. časti bielokarpatskej jednotky. Pieskovcové vrstvy sú 5 – 30 cm mocné, bežné sú aj lavice až 1,5 m hrúbky. Vo vyššej časti súvrstvia je niekoľko vrstiev sivých kalových vápencov. Pre súvrstvie sú charakteristické 0,5–2,5 m hrubé hnedosivé vápnité ílovce, pri báze siltovité, s lastúrnatou odlučnosťou, makroskopicky podobné ílovcem bystrických vrstiev. Okrem týchto sú v súvrství slabo piesčité (zeleno)sivé ílovce a tmavé ílovce v hrúbke do niekoľko cm. Pomer pieskovcov k ílovcem kolíše v rozsahu 0,3–4, priemerne 0,9. Celková hrúbka súvrstvia je cca 700 m.

Neogénne horniny sú zastúpené nasledovne:

- skalické súvrstvie - karloveské vrstvy: organodetritické vápence s nubekulármi – litologický sled vrstiev začína brekciou resp. zlepencom, vyššie leží piesok/vápnitý pieskovec, vyššie šikmo zvrstvený piesok/pieskovec so šošovkami zlepenca a organodetritického vápence, piesčitého vápence. Spodná detritická časť karloveských vrstiev vznikla v riečnom prolúviálnom prostredí, ktoré pozdejšie bolo vystriedané litorálnym, resp. prostredím prílívových plôšín. Vo vrchných častiach sa nachádzajú organodetritické vápence, v tomto prípade s nubekulármi. V riešenom území sa vyskytujú tieto horniny zriedkavo.

Obr. 2 Geologická mapa územia



Zdroj: mapový portál ŠGÚDŠ

LEGENDA:

SvBj svodnické súvrstvie: ílovce, vápnité siltové ílovce, pieskovce a drobové pieskovce (flyš)

dhk deluviálne sedimenty: prevažne hlinito-kamenité (podradne piesčito-kamenité) svahoviny a sutiny
kr2S23 skalické súvrstvie - karloveské vrstvy: organodetritické vápence s nubekulármi
lhw olicko-deluviálne sedimenty: nevápnité sprašové hliny a sprašiam podobné zeminy
šp fluviálne sedimenty: štrky, piesčité štrky a reziduálne štrky nerozlíšených terás
fhh fluviálne sedimenty: litofaciálne nečlenené nívne hliny, alebo piesčité až štrkovité hliny dolinných nív a nív horských potokov

Z hľadiska tektonického členenia ide o územia patriace do tektonickej etapy Neopalínske tektonické štruktúry západných Karpát a tektonickej jednotky – bielokarpatský príkrov: bošácky čiastkový príkrov. V území nie sú identifikované žiadne tektonické zlomy.

Geodynamické javy

Územie posudzovaného veterného parku sa nachádza na pahorkatinovom území – v oblasti flyšových vrchovín, kde je dokumentovaný občasný výskyt geodynamických javov charakteru zosunov. V blízkosti VT4 je identifikovaný potenciálny zosuv, aktívne zosuvy sa v okolí VP nenachádzajú.

1.3 KLIMATICKÉ POMERY

Riešené územie patri do teplej klimatickej oblasti, teplého, mierne vlhkého okrsku (T6) s miernou zimou, kde sa priemerné teploty v januári pohybujú nad úrovňou -3°C a priemerná ročná teplota sa pohybuje na úrovni 9 – 10 °C. V januári dosahujú zrážky úroveň v priemere 20 – 30 mm, v júli 60 – 80 mm a ročne 500 - 550 mm. Podľa údajom uvedených v klimatickom atlase Slovenska (SHMÚ, 2015):

- počet letných dní s max. teplotou vzduchu 25°C a viac – nad 60 dní ročne,
- počet tropických dní s max. teplotou vzduchu 30°C a viac – nad 16 dní ročne,
- počet dní bez mrazu – nad 255 dní ročne,
- počet mrazových dní – menej ako 100 dní ročne,
- počet ľadových dní – menej ako 30 dní ročne,
- priemerný počet dní so snehovou pokrývkou – 30 dní,
- priemerná ročná relatívna vlhkosť vzduchu – 77,5 %
- priemerná ročná oblačnosť – 60 %.

Tab. 1 Priemerné mesačné teploty v rokoch 2019 – 2021 na meteorologickej stanici Holíč (°C)

Priemerná teplota	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Rok
2019	-0,8	3,5	7,9	11,8	12,9	23,3	21,4	22,1	16,1	12,1	8,8	3,7	11,9
2020	0,6	5,9	6,4	11,5	13,6	18,8	20,4	21,4	16,5	10,9	5,3	3,3	11,2
2021	1,1	0,6	4,5	8,4	13,4	21,6	22,6	18,9	16,2	10,4	5,3	1,6	10,4


Zdroj: Agrometeorologické a fenologické informácie, SHMÚ, 2023

Tab. 2 Mesačné a ročné úhrny zrážok v rokoch 2019 – 2021 na meteorologickej stanici Holíč (mm)

Úhrn zrážok	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Rok
2019	62	21	24	26	113	53	76	55	53	32	90	45	650
2020	20	35	18	12	53	160	63	63	68	133	15	37	677
2021	29	25	15	21	64	84	44	137	29	4	55	49	556

Zdroj: Agrometeorologické a fenologické informácie, SHMÚ, 2023

Graf 1 Priemerné teploty, úhrny zrážok, rýchlosť vetra riešeného územia




Zdroj: Meteoblue

Na základe informácií o smere a sile vetra (<https://globalwindatlas.info/en>) je v riešenom území priemerná rýchlosť vetra $7,9 \text{ m.s}^{-1}$ vo výške 150 m nad povrchom terénu (Obr. 3).


Z hľadiska početnosti výskytu jednotlivých smerov vetra dominuje vietor zo západného, severného a juhovýchodného smeru a najnižšie zastúpenie majú severovýchodné a juhozápadné vetry (Obr. 4).

Obr. 3 Potenciál vetra vo výške 150 m a lokalizácia navrhovanej činnosti v rámci Slovenska



Zdroj: Global wind atlas

Obr. 4 Relatívna početnosť výskytu smerov vetra v riešenom území



Zdroj: Meteoblue

1.4 VODNÉ POMERY

Povrchové toky

Po hydrologickej stránke sa širšie riešené územie nachádza v povodí rieky Morava, v blízkosti sa nachádza aj vodný útvar – Sudomerický potok (SKM0041) a Zlatnícky potok (SKM0030). Okrem týchto tokov cez plochu riešeného územia pretekajú ešte menšie toky, ktoré nie sú zaradené medzi vodohospodársky významné toky – Baracký potok, Skalický potok, Stračinský potok a Kostolný jarok.

Vodné plochy

Posudzovaná činnosť nezasahuje do žiadnej vodnej plochy. Najbližšiu vodnú plochu predstavujú VN Mlýnky na hranici s Českou republikou (nazývaná tiež aj VN Kostolnica), vo vzdialenosti cca 0,7 km severne od VT6.

Podzemné vody

Navrhovaná činnosť zasahuje do útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín – SK2000700F Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma. Z hľadiska výdatnosti a chemického stavu ide o útvary v dobrom stave.

Vodohospodársky chránené územia

V riešenom území sa nenachádzajú žiadne vodohospodársky chránené územia v zmysle nariadenia vlády SR č. 13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd, ani ochranné pásma vodárenských zdrojov.

V zmysle nariadenia vlády SR č. 174/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti sú vodné útvary povrchových vôd pretekajúce územím klasifikované ako zraniteľné oblasti. Za zraniteľné oblasti podľa § 34 vodného zákona sa ustanovujú poľnohospodársky využívané pozemky v obciach, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 a medzi ktoré je zaradený aj kataster obce Skalica.


V riešenom území sa nenachádzajú zdroje podzemných vôd využívaných pre hromadné zásobovanie obyvateľstva.

Vodohospodársky významné vodné toky

Povrchový tok - Zlatnícky potok (č. 4-13-02-066) a Sudomerický potok (č. 4-13-02-063), ktoré pretekajú cez riešené územie, resp. v jeho blízkosti sú zaradené medzi vodohospodársky významné vodné toky v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov.

1.5 PÔDNE POMERY

V riešenom území boli identifikované pôdne subtypy: hnedozeme pseudoglejové a pseudogleje; zo sprašových a polygenetických hĺn a tiež pararendziny a regozeme zo stredne ťažkých až ľahších silikátovo-karbonátových terciérnych sedimentov, sprievodné hnedozeme erodované z polygenetických hĺn.

Obr. 5 Výrez z mapy bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek


Zdroj: mapový portál VÚPO

Z hľadiska zrnitosti sú v riešenom území zastúpené hlavne hlinité a v menšej miere aj ílovito-hlinité a piesčito-hlinité pôdy. Územie má pahorkatinový charakter bez výrazných prejavov vodnej erózie. Nachádzajú sa tu pôdy s nízkym obsahom alebo celkom bez skeletu, prevažne hlboké. Hĺbka pôdneho profilu ohraničeného pevnou horninou je väčšinou nad 60 cm.

Z hľadiska bonity pôdy sa jedná o pôdy BPEJ 0141002 (skupina kvality 3 z 9 miestnej stupnice), BPEJ 0287232 (skupina kvality 7), BPEJ 0248202 (skupina kvality 4). BPEJ 0250202 (skupina kvality 5) a BPEJ 0288422 (skupina kvality 7). Podrobný popis záberov jednotlivých BPEJ je uvedený v kap. IV.1.1.

V zmysle vyhlášky č. 508/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v platnom znení sú všetky poľnohospodárske pôdy podľa príslušnosti BPEJ zaradené do 9 skupín kvality pôdy – od najkvalitnejších patriace do 1. skupiny po najmenej kvalitné do 9. skupiny. Na časti parciel, na ktorých dôjde k trvalým záberom sú zaradené v zmysle NV č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy medzi najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy (BPEJ chránené) v katastrálnom území dotknutej obce (obr. 5).

1.6 FAUNA A FLÓRA

Podľa geobotanickej mapy Slovenska (Michalko et al., 1986) pôvodnú potenciálnu vegetáciu riešeného územia tvorili lužné lesy nížinné a na ne nadväzujúce dubovo-hrabové lesy panónske.

Súčasný stav vegetácie oproti potenciálnej vegetácii dotknutého územia je výrazne zmenený, veľká časť územia je antropicky silne ovplyvnená a intenzívne poľnohospodársky využívaná, resp. tvorená sekundárnymi spoločenstvami a antropogénne degradovanými rastlinnými spoločenstvami s prevahou poľnohospodárskych monokultúrnych, segetálnych a ruderálnych spoločenstiev. Pôvodné rastlinné spoločenstvá sa zachovali (v širšom riešenom území), ostrovčekovite a v refúgiách, hlavne v rámci lesných ekosystémov Bielych Karpát, v súčasnosti plnia významné krajinnokoekologické a stabilizačné funkcie v krajine, je nevyhnutné ich zachovanie z hľadiska ekologickej stability územia.

Faunu riešeného územia tvoria prevažne kozmopolitné synantropné druhy viazané na voľnú poľnohospodársku krajinu a zastavané územie, miestami sa tu objavujú i vzácnejšie druhy živočíchov (sezónny migranti - hlavne zástupcovia avifauny). K najbežnejším druhom patria zástupcovia spevavcov - lastovičky, sýkorky, drozdy, trasochvost biely, vrabec domový, žltouchvost domový, škvránok poľný a prepelica poľná, z väčších druhov vtákov tu zalieta straka obyčajná, vrana obyčajná a hrdlička záhradná. Z cicavcov sa tu vyskytujú najmä drobné zemné cicavce, ale prechodne sa v otvorenej agrárnej krajine vyskytuje aj napr. srnec hôrny alebo líška hrdzavá. V širšom okolí sa vyskytujú bežné druhy cicavcov zaradené ako poľovná zver napr. zajac poľný, srnčia zver, jelenia zver, diviak, líška.

V širšom území sa uplatňujú zoocenózy:

- hydrických biotopov tečúcich a stojatých vôd,
- poľnohospodárskej krajiny (ruderálne spoločenstvá, orná pôda - poľnohospodárske monokultúry),
- nelesnej stromovej a krovinej vegetácie (brehové porasty, remízky, medze a kroviny, líniová vegetácia),
- lesných ekosystémov (lesy, menšie lesíky),
- ľudských sídiel (budovy, parky, záhrady, ruderálne spoločenstvá).

Biotopy

Plocha umiestnenia veterných turbín predstavuje plochu, ktorá je v súčasnosti intenzívne poľnohospodársky využívaná - predstavujú biotop X7 Intenzívne obhospodarované polia. Na ploche zasiahnutej výstavbou VP sa nenachádzajú biotopy národného ani európskeho významu.

2 KRAJINA, KRAJINNÝ OBRAZ, STABILITA, OCHRANA, SCENÉRIA

2.1 ŠTRUKTÚRA A SCENÉRIA KRAJINY

Štruktúra krajiny a využitie územia

Posudzovaná lokalita sa nachádza východne od mesta Skalica, mimo zastavaného územia. V okolí navrhovaného VP sa nachádzajú hlavne poľnohospodársky obrábané polia a porasty drevinovej vegetácie. Južne a juhozápadne od riešeného územia sa nachádzajú obce Koválovec a Mokrá Háj, západne od riešeného územia sa nachádzajú plochy záhrad a vinogradov, za ktorými sa nachádza zastavané územie mesta Skalica, východne sa nachádzajú plochy lesov a severným smerom sa nachádza línia drevinovej vegetácie pozdĺž Suměrického potoka, za ktorou sa nachádzajú rozsiahle plochy poľnohospodárskej pôdy, záhrad, sádov a rekreačných plôch na území Českej republiky. V území sa nachádzajú viaceré komunikácie miestneho významu a poľné komunikácie.

V súčasnej krajinej štruktúre širšieho územia vystupujú nasledovné prvky:

- plochy ornej pôdy a trvalé trávne porasty, sady, záhrady, vinohrady,
- nelesná stromová a krovitá zeleň, líniová zeleň, lesné porasty
- vodná plocha (VN Mlýnky) a vodné toky (Suměrický potok, Zlatnícky potok)

- rekreačné plochy a chatové osady (Zlatnícka dolina)
- zastavané plochy a komunikácie.

Scenéria

Krajinná scenéria je reprezentovaná poľnohospodárskou krajinou, ktorá je prerušovaná jestvujúcimi komunikačnými osami a elektrickými vedeniami. Krajínársky hodnotné územia sú orientované východne od riešeného územia, ktoré predstavujú hlavne zachované ekosystémy a lesné komplexy Bielych Karpát.

Stabilita krajiny

Pojem stabilita, resp. častejšie používaný pojem únosnosť krajiny nie je exaktne a jednoznačne stanovený. Možno ju chápať ako určitý prah, teda hranicu, za ktorou sa prijateľné zmeny v krajine menia na neprijateľné, ale možno ju chápať tiež ako prijateľné množstvo zmien v krajine, t.j. ako únosné zaťaženie krajiny, alebo tiež ako kapacitu únosnosti, t.j. rozsah, v ktorom je zaťaženie krajiny prijateľné.

Stupeň ekologickej stability územia možno vyjadriť plošným pomerom medzi prirodzenými, poloprirodzenými až antropogénnymi prvkami v sledovanom území. Koeficient ekologickej stability odráža vzájomný pomer negatívnych a pozitívnych krajinných prvkov v území. Za pozitívne krajinné prvky považujeme ekosystémy zodpovedajúce prírodným a poloprirodným podmienkam, a to lesné porasty, trvalé trávne porasty - lúky a pasienky, prirodzené vodné toky, plochy verejnej zelene a pod. K negatívnym krajinným prvkom sa radia umelo vytvorené, prípadne pozmenené plochy a objekty ako sú orná pôda, ťažobné priestory, zastavané územia, poľnohospodárske objekty, skládky a pod. Z ekologického hľadiska za najkvalitnejšiu štruktúru, t.j. s najväčšou ekologickou stabilitou, považujeme územia slabo zasiahnuté antropogénnou činnosťou, t.j. územia, ktoré majú najväčší podiel prvkov s vysokou hodnotou krajino-ekologickej významnosti.

Z hľadiska relatívneho vyjadrenie ekologickej stability podľa prvkov súčasnej krajiny štruktúry možno predmetné územie charakterizovať ako ekologicky málo stabilné. Ekologická kvalita priestorovej štruktúry krajiny je nepriaznivá predovšetkým vzhľadom na jej intenzívnu poľnohospodársku činnosť a prítomnosť infraštruktúrnych prvkov – cestná sieť, priemyselné a skladové prevádzky a vedenia VN.

2.2 ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY


Podľa RÚSES okresu Skalica (SAŽP, 2019) boli v riešenom území identifikované nasledovné prvky RÚSES (obr. 6):

- Nadregionálne biocentrum NRbC2 Skalický les – plošne veľký celok lesných porastov v dobrom stave. Prevažujú dubovo-hrabové lesy, ale vyskytujú sa i zmiešané dubové lesy s bukom a so zastúpením mimoriadne vysokého počtu druhov drevín. V južnej časti sa vyskytujú porasty so zastúpením brekyne. Jadrami biocentra sú GL Radošovský háj a Šmatlavé uhlisko; VT6 sa nachádza niekoľko desiatok metrov od západnej hranice biocentra;
- Genofondová lokalita GL11 Sudoměřický potok – vodný tok s prirodzeným korytom a prevažne dobre vyvinutými brehovými porastmi, ktoré tvoria biotop podhorských lužných lesov. Na terasách potoka zvyšky teplomilných trávobylinných porastov s výskytom ohrozených druhov rastlín; severne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 220 m;
- Genofondová lokalita GL12 Veterník – lokalita predstavuje komplex biotopov, zachovalé lesné a lesostepné spoločenstvá pahorkatinového typu, rozšírené sú tiež xerothermné trávobylinné spoločenstvá a úhory suchých a teplých stanovišť s vysokou druhovou bohatosťou rastlinných spoločenstiev i hmyzu a s výskytom veľkého počtu ohrozených druhov; juhozápadne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 2,4 km;
- Genofondová lokalita GL16 Domové lúky – subxerothermné trávobylinné porasty s pestrým zastúpením pôvodných druhov rastlín, významná lokalita motýľov; severozápadne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 1,0 km;
- Genofondová lokalita GL17 Radošovský háj – Dobre vyvinuté lesné spoločenstvá dubín s brekyňou. Jedná sa o rôznoveké porasty, s nerovnomerným zakmenením, 70 až 150 ročné, so

sklonom svahu 5 až 20 %, južnej až juhovýchodnej expozície. Sú to porasty, patriace do LHC Holíč, hospodárske s prevažujúcou funkciou produkcie dreva; juhozápadne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 1,0 km;

- Genofondová lokalita GL29 Šmatlavé uhliisko – zachovalé lesné spoločenstvá starých dubín Bielych Karpát v najnižšom vegetačnom stupni s veľkou druhovou diverzitou, dobre vyvinutým bylinným podrastom a početnými populáciami ohrozených druhov z čeľade vstavačovité (Orchidaceae) a množstvom druhov teplomilného hmyzu; severovýchodne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 700 m;
- Genofondová lokalita GL30 Fráterka – dubiny s dobrým bylinným podrastom a výskytom ohrozených druhov rastlín. Jedná sa o lesné porasty, spadajúce do LHC Holíč, približne 100 ročné hospodárske lesy s prevažujúcou funkciou produkcie dreva; VT6 nachádza niekoľko desiatok metrov od západnej hranice genofondovej lokality;
- Genofondová lokalita GL31 Zlatnícka dolina – lesné porasty s relatívne prirodzeným zložením. Významné aj z hľadiska spoločenstiev chrobákov. Jedná sa o približne 75 ročné dubové bučiny resp. bukové duby, v okolí Zlatníckeho potoka, spadajúce do LHC Holíč. Sú to lesy hospodárske s prevládajúcou funkciou produkcie dreva, na svahoch severovýchodnej až juhozápadnej expozície so sklonom 20 %, v nadmorskej výške 300 – 390 m n. m; južne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 1,0 km;

Obr. 6 Výsek z výkresu – návrh R-ÚSES a ekostabilizačných opatrení



Zdroj: RÚSES okresu Skalica (SAŽP, 2019)

2.3 OCHRANA KRAJINY

Územná ochrana prírody


Posudzovaná činnosť je umiestnená v území, v ktorom platí 1. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Nezasahuje do žiadneho územia národnej

sústavy chránených území, ani do území európskej sústavy chránených území Natura 2000 (chránené vtáčie územia, územia európskeho významu). Najbližšie územia národnej sústavy chránených území identifikované v širšom riešenom území sa nachádzajú vo vzdialenostiach:

- CHKO Biele Karpaty – chránená krajinná oblasť vyhlásená z dôvodu zachovania a zveľaďovania ukážkových častí rázovitej krajiny Bielych Karpát, ktorej pestrosť a bohatstvo živej prírody sú podmienené tak prírodnými podmienkami ako aj dlhodobými ľudskými zásahmi, ktoré zvýšili diverzitu oproti pôvodnému nenarušenému stavu; VT6 a VT7 sa nachádzajú pri hranici CHKO;
- CHKO Bílé Karpaty (ČR) – chránená krajinná oblasť bola po mnoho storočí kultivovaná človekom, napriek tomu, alebo práve preto sa tu zachovali mimoriadne cenné prírodné hodnoty a na mnohých miestach je možné hovoriť o harmonickej krajine. Pre tieto prírodné a krajinné kvality boli Bílé Karpaty v rámci programu Človek a biosféra (MAB) organizácie UNESCO 15. apríla 1996 zaradené medzi európske biosférické rezervácie. Svojim charakterom môžu Bílé Karpaty slúžiť ako modelové územie pre koexistenciu záujmov ochrany prírody s hospodárskymi aktivitami rešpektujúcimi ekologickú únosnosť územia a jeho prírodné podmienky; severne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 0,9 km;
- PR Veterník – územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu Xerothermné kroviny (*40A0), Suchomilné travinnobylinné a krovinné porasty na vápnom podloží (*6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lužné vrbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov európskeho významu roháč obyčajný (*Lucanus cervus*), priadkovec trnkový (*Eriogaster catax*), ponikle veľkokvetý (*Pulsatilla grandis*); juhozápadne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 2,4 km;
- PR Šmatlavé uhliisko – ochrana zachovalých lesných spoločenstiev Bielych Karpát v najnižšom vegetačnom stupni s veľkou druhovou diverzitou, dobre vyvinutým bylinným podrastom a početnými populáciami ohrozených vstavačovitých rastlín a množstvom druhov teplomilného hmyzu; severovýchodne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 0,7 km;

Ostatné územia národnej sústavy chránených území (veľkoplošné a maloplošné chránené územia) sa nachádzajú vo vzdialenosti väčšej ako 3 km od riešeného územia (obr. 7 a obr. 8).

Obr. 7 Prehľad území národnej siete chránených území v okolí navrhovanej činnosti




Zdroj: Mapový podklad © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Najbližšie územia európskej sústavy chránených území (Natura 2000) identifikované v širšom riešenom území sa nachádzajú vo vzdialenostiach:

- SKUEV0902 Veterník – juhozápadne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 2,4 km,
- CZ0624072 Čertoryje – severne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 0,9 km;

Ostatné územia európskej sústavy chránených území sa nachádzajú vo vzdialenosti väčšej ako 3,00 km od riešeného územia (obr. 8).

Obr. 8 Prehľad území chránených území siete Natura 2000 v okolí navrhovanej činnosti



Zdroj: <https://natura2000.eea.europa.eu/>

Druhá ochrana prírody

V záujmovom území nie je dokumentovaný trvalý výskyt chránených druhov rastlín ani živočíchov. Do riešeného územia môžu zalietavať vtáky a netopiere, z ktorých niektoré sú zaradené medzi druhy európskeho významu. Časť z nich riešené územie využíva ako potravný biotop.

3 OBYVATEĽSTVO, JEHO AKTIVITY, INFRAŠTRUKTÚRA, KULTÚRNOHISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMIA

Posudzovaná lokalita sa nachádza v k.ú. Skalica. Porovnanie počtu obyvateľov v sídlach v okolí navrhovanej činnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Tab. 3 Počet obyvateľov v roku 2012 a 2022

Mesto/obec	Počet obyvateľov rok 2012	Počet obyvateľov rok 2022
Skalica	14 609	15 471

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2023

Vývoj počtu obyvateľov mesta Skalica v priebehu uplynulých 10 rokov charakterizoval mierny nárast (predtým takmer stagnácia počtu obyvateľstva). Počet zaregistrovaných obyvateľov v meste dosiahol svoje maximum v roku 2022 s počtom 15 471 obyvateľov. Celkový počet obyvateľov mesta Skalica dlhodobo mierne stúpa. V meste Skalica môžeme pozorovať trend, ktorý je charakteristický pre Európu a aj Slovenskú republiku a tým je starnutie obyvateľstva.

Úmrtnosť v sledovaných rokoch je veľmi konštantná. Vývoj priemerného veku bude pravdepodobne ovplyvňovať najmä prirodzený prírastok a o niečo menej veková štruktúra imigračného salda. Starnutie populácie sa môže síce v meste priblížiť, ale je zrejmé, že sa neustále zvyšuje podiel seniorov na celkovej populácii. Na základe celkových demografických prognóz pre Slovenskú republiku je možné predpokladať, že nepôjde len o postupný nárast priemerného veku obyvateľov, ale aj o ďalšie zvýšenie počtu najstarších seniorov s vekom nad 80 rokov, pričom práve táto skupina má potrebu najvyššej sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Je možné očakávať nárast počtu nových rodín z dôvodu imigrácie, čo môže stabilizovať prirodzený prírastok. Keďže je vývoj migrácie v meste veľmi kolísavý a je ovplyvňovaný celým radom faktorov, je potrebné ho priebežne sledovať a každoročne prehodnocovať (Program rozvoja mesta Skalica na roky 2021 - 2027).

Cestná doprava

V blízkosti riešeného územia nie sú trasované žiadne cesty I., II. ani III. triedy, najbližšie sa nachádza cesta I/51, ktorá je trasovaná cca 4,4 km južne od VT7 a cesta III/1146, ktorá je trasovaná 2,7 km JZ smerom od VT7. V riešenom území navrhovanej činnosti sa nachádzajú len cesty miestneho významu a poľné cesty.

Železničná doprava

Riešené územie nie je napojené na železničnú sieť, táto je trasovaná cez mesto Skalica a významná medzinárodná trasa je trasovaná mimo okres Skalica.

Letecká doprava

V k.ú. Skalica sa letisko nenachádza. Najbližšie športové letisko sa nachádza pri obci Holíč.

Technická infraštruktúra

Na vodovod je napojených 100 % domácností v meste Skalica, ale využívané sú aj studne (polievanie záhrad, splachovanie WC, pranie, umývanie). Kvalita vody v zdrojoch v k.ú. Skalica nie je dobrá - nie je vhodná ako pitná voda a z toho dôvodu je vedená do úpravovne vody v Holíči, kde je upravovaná na použitie ako pitná voda.

V meste Skalica bola vybudovaná zväčša jednotná stoková sieť napojená na mechanicko-biologickú čistiareň odpadových vôd. Čo sa týka odvádzania splaškových vôd kapacitne, jestvujúca stoková sieť vyhovuje požiadavkám rozvoja mesta. V nových lokalitách sa buduje delená kanalizácia - splašková a dažďová, resp. objekty pre zadržiavanie vody v teréne - vsakovacie objekty.

Mesto Skalica je zásobované zemným plynom z VVTL plynovodu cez dve regulačné stanice plynu (RS). Z celkového množstva bytov v meste je plynofikovaných 75 %. Jestvujúce priemyselné objekty sú v prevažnej časti plynofikované.

Byty v bytových domoch, v rámci hromadnej bytovej výstavby, sú zásobované teplom a teplou úžitkovou vodou z mestskej výhrevne, čiastočne pomocou decentralizovaných zdrojov. Vykurovacím médiom je zemný plyn.

Zásobovanie mesta Skalica z nadradenej energetickej sústavy je tromi 22 kV vedeniami. Okrem toho sú tromi linkami zásobované subjekty v priemyselnej zóne. Pre zásobovanie distribučného rozvodu NN sú realizované distribučné trafostanice. V prevádzke je spolu k dispozícii 55 distribučných trafostaníc s výkonom od 100 do 1000 kVA.

4 SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE ZDRAVIA

4.1 ZDROJE ZNEČISTENIA A STAV ZLOŽIEK ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

4.1.1 Stav znečistenia ovzdušia

Od roku 2000 je vývoj hlavných znečisťujúcich látok sledovaný aj prostredníctvom databázy Národného emisného inventarizačného systému (NEIS), ktorý je vyvíjaný za podpory Ministerstva životného prostredia SR a Slovenského hydrometeorologického ústavu. Program NEIS je vyvinutý v súlade s legislatívou platnou v SR a obsahuje najnovšie zmeny legislatívy ochrany ovzdušia realizované v súvislosti s implementáciou smerníc EU. Súčasťou projektu sú procedúry zberu údajov o emisiách, ich overovanie na odboroch životného prostredia okresných úradov, ako aj procedúry, zabezpečujúce import týchto údajov do centrálnej databázy a ich prezentáciu na centrálnej úrovni.

Na znečisťovaní ovzdušia sa v najväčšej miere podieľa priemyselná výroba, vysoká intenzita cestnej dopravy a výroba a rozvoj elektriny, plynu a vody. K znečisteniu ovzdušia v okrese Skalica negatívne prispieva aj automobilová doprava, ktorej intenzita neustále narastá. Je to dané vysokou frekvenciou dopravy na cestách I. a II. triedy. Meranie znečisťujúcich látok z dopravy sa zatiaľ nemeria, ale za 90% celkových emisií prchavých organických látok z dopravy zodpovedajú vozidlá s benzínovým motorom. Automobilová doprava okrem zvyšovania plynných emisií z výfukových plynov spôsobuje aj sekundárnu prašnosť.

Najväčší problém kvality ovzdušia na Slovensku, predstavuje znečistenie ovzdušia časticami PM₁₀. Z hľadiska podielu zdrojov na znečisťovaní ovzdušia časticami PM₁₀ v regionálnom meradle sa na základe doterajšieho zisťovania považuje podiel veľkých a stredných zdrojov na prekračovaní limitných hodnôt hlavne v zimnom období za nízky. V prípade mobilných zdrojov tento podiel predstavuje 5 až 20 %. Regionálne pozadie tvorí významnú časť priemerných ročných koncentrácií, a to až do 70 %. Modelové výpočty poukázali na vysoký podiel tzv. neznámych zdrojov, ktoré predstavujú neevidované, ťažko kvantifikovateľné zdroje, ako napr. lokálne vykurovacie systémy na tuhé palivo, resuspenzia tuhých častíc z povrchu ciest, erózia odkrytej pôdy a nespevnených povrchov, prašnosť z lokálnej stavebnej činnosti, malé lokálne priemyselné zdroje bez odlučovacej techniky, sezónne poľnohospodárske práce a ďalšie fugitívne emisie. Podľa výsledkov modelovania šírenia PM₁₀ na lokálnej úrovni jednotlivých oblastí riadenia kvality ovzdušia, je podiel lokálneho vykurovania v zimnom období v niektorých oblastiach značný (približne 10 - 50 % v mesačných priemeroch).

Za rozhodujúce lokálne zdroje znečistenia ovzdušia časticami PM₁₀ sa v súčasnosti na Slovensku považujú:

- doprava (emisie zo spaľovania pohonných hmôt, z oderu pneumatík, brzdových obložení, z povrchu komunikácií znečistených aj zimným posypom a podobne),
- lokálne vykurovacie systémy spaľujúce tuhé palivo a neraz i rôznyi domový odpad,
- prašnosť zo stavebnej činnosti, nespevnených povrchov, skladovania a manipulácie s prašným materiálom hlavne v suchom období.

4.1.2 Stav kvality vôd

Kvalita povrchových a podzemných vôd širšieho riešeného územia vyplýva z charakteru a spôsobu využívania prostredia. Riešené územie a jeho okolie predstavuje silne urbanizovanú krajinu, zdrojmi znečistenia povrchových a podzemných vôd je najmä poľnohospodárstvo, komunálne odpadové vody, priemysel. Povrchová voda je znečistená predovšetkým dusičnanmi a mikrobiologicky.

V okolí riešeného územia sa kvalita povrchových vôd monitoruje na toku Zlatnícky potok (M001001D) a Sudoměřický potok (M001000D). Kvalita podzemných vôd priamo v riešenom území nebola skúmaná. Možno predpokladať jej nepriaznivý vývoj hlavne v dôsledku poľnohospodárskej činnosti (plošný zdroj znečisťovania).

4.1.3 Stav kvality pôd

Pôdy hodnoteného územia nie sú kontaminované rizikovými látkami. Výnimkou môže byť lokálna kontaminácia prevažne z poľnohospodárskej výroby – aplikácia hnojív, chemické ošetrovanie rastlín.

Pôdy v okolí posudzovaného areálu nie sú ohrozené vodnou eróziou. Časť pôd môže byť ohrozená pri nepriaznivých silnejších vetroch veternou eróziou.

4.1.4 Environmentálne záťaže

Pod pojem environmentálna záťaž možno v širšom zmysle zahrnúť jednak lokality so známou alebo potenciálnou kontamináciou pôdy, horninového prostredia a podzemnej vody a jednak skládky odpadov (zväčša divoké) a inak zdevastované územia.

V rokoch 2006 - 2008 bol Slovenskou agentúrou životného prostredia realizovaný projekt „*Systematická identifikácia environmentálnych záťaží v Slovenskej republike*“. Výsledky projektu boli spracované v Informačnom systéme environmentálnych záťaží, ktorý možno nájsť na internetovej adrese: www.enviroportal.sk. Podľa uvedeného registra sa priamo v riešenom území nenachádzajú žiadne registrované environmentálne záťaže. Najbližšie k riešenému územiu sa nachádza sanovaná / rekultivovaná lokalita: Skalica - skládka Zlatnícka dolina (SK/EZ/SI/860), ktorá sa nachádza cca 0,5 km severozápadne od VT4.

4.2 ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA

Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov - ekonomická a sociálna situácia, výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti ako aj životné prostredie (ŽP). Vplyv znečisteného ŽP na zdravie ľudí je dosiaľ málo preskúmaný, odzrkadľuje sa však najmä v ukazovateľoch ako sú stredná dĺžka života pri narodení, celková úmrtnosť, dojčenská a novorodenecká úmrtnosť, počet rizikových tehotenstiev a počet narodených s vrodenými a vývojovými vadami, štruktúra príčin smrti, počet alergických, kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, stav hygienickej situácie, šírenie toxikománie, alkoholizmu a fajčenia, stav pracovnej neschopnosti a invalidity, choroby z povolania.

Z porovnania štatistík za dlhšie obdobie je zrejmé, že v štruktúre úmrtnosti podľa príčin smrti nedochádza v posledných rokoch v SR k podstatným zmenám. Päť najčastejších príčin smrti: kardiovaskulárne ochorenia, zhubné nádory, vonkajšie príčiny (poranenia, otravy, vraždy, samovraždy a pod.), choroby dýchacej sústavy a ochorenia tráviacej sústavy, majú za následok cca 90 - 95 percent všetkých úmrtí.

Hodnotenie zdravotného stavu obyvateľov v priemere za veľké či menšie územné celky je pomerne zložitá, pretože zdravie nie je iba neprítomnosť choroby, ako sme už vyššie uviedli, zdravotný stav je výslednicou fyzického, psychického a sociálneho zdravia. Podľa viacerých zdrojov má rozhodujúci vplyv životný štýl a správanie, nasledované životným prostredím, genetickými a biologickými faktormi a zdravotníckymi službami.

IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE

1 POŽIADAVKY NA VSTUPY

1.1 ZÁBER PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV

Realizácia navrhovanej činnosti bude mať nároky na trvalý záber poľnohospodárskej pôdy, ktorý predstavuje plocha základu veternej turbíny a manipulačnej plochy, čo tvorí 1 000 – 2 500 m² na jednu veternú turbínu; pri 7 veterných turbínach to predstavuje záber do 17 500 m². Ďalšie zábery bude predstavovať dobudovanie prístupových ciest v dĺžke cca 5,3 km, pričom budú využité v max. miere existujúce poľné cesty, ktoré budú šírkoovo upravené pre potreby výstavby a následnej prevádzky VP. Celkový záber pôdy z dôvodu realizácie prístupových komunikácií bude max. 26 250 m². Výstavba príjazdových obslužných komunikácií spočíva v odstránení vrstvy ornice v šírke 5,5 m a hĺbky cca 30 - 100 cm v závislosti od podložia.

VP bude napojený na existujúcu prenosovú sústavu prostredníctvom VN vedení s celkovou dĺžkou cca 13 km a tiež počíta s realizáciou vlastnej rozvodnej stanice. Veterné elektrárne medzi sebou budú prepojené podzemným viacvetvovým elektrickým vedením vysokého napätia. Výkopová ryha bude po položení elektrických káblov opäť zasypaná a plocha využívaná ako doposiaľ. Všetky zábery sa nachádzajú na plochách PP, plochy LP nie sú navrhovanou činnosťou dotknuté. Celková rozloha riešeného územia je 1 422 222 m². Plochy trvalých a dočasných záberov budú upresnené vo vyššom stupni projektovej prípravy stavby.

Tab. 4 Zábery plôch VP Skalica

Objekt	Číslo parcely	BPEJ	Skupina pôd	Chránená pôda	Trvalý záber (m ²)
VT1	C 10520/6	0141002	3	áno	2 500
VT2	C 10215	0287232	7	nie	2 500
VT3	C 9826	0287232	7	nie	2 500
VT4	C 9724	0248202	4	nie	2 500
VT5	C 8978	0288422	7	nie	2 500
VT6	C 10220	0287232	7	nie	2 500
VT7	C 9382/1	0250202	5	nie	2 500
prístupové komunikácie	-	-	-	-	26 250
Spolu					43 750

Podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy možno poľnohospodársku pôdu použiť na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely iba v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy ustanovuje spôsob ochrany humusového horizontu poľnohospodárskych pôd, s ktorým musí byť naložené tak, aby nedošlo k znehodnoteniu vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a aby bolo zabezpečené jeho hospodárne a účelné využitie.

Ochrana poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom využití je zabezpečená ochranou najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódov BPEJ uvedených v prílohe č. 2 k nariadeniu vlády č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Pokiaľ sa BPEJ kód pre dané katastrálne územie nachádza v uvedenej tabuľke, poľnohospodárska pôda s týmto kódom BPEJ a v tomto katastrálnom území je chránená a za odňatie sa platí odvod, ktorý je určený v prílohe č. 1 k citovanému nariadeniu vlády.

V prípade katastrálneho územia mesta Skalica je uvedeným spôsobom chránená poľnohospodárska pôda s kódmi BPEJ 0102002 0111002 0111032 0117002 0119002 0126002 0126032 0139002 0141002

0141202 0148202 0241002 0241202 0244002 0248002 0249003. Objem skrývky ornice z pôdy a humóznej zeminy bude určený po geodetickom zameraní a po realizácii pedologického prieskumu. Humusový horizont pre opätovné využitie v rámci stavby bude dočasne umiestnený na skládkach ornice. Prebytočná ornica bude po dohode s vlastníkmi okamžite odvezená na zlepšenie humusového horizontu okolitých poľnohospodárskych plôch.

Na všetkých plochách určených pre účel dočasného umiestnenia stavebnej techniky a materiálu, či už na plochách trvalého záberu alebo dočasného záberu mimo staveniska, bude nevyhnutné dodržiavať hlavné zásady technologickej disciplíny, s dôrazom na ochranu životného prostredia. Táto požiadavka sa týka hlavne ochrany pôd, povrchových a podzemných vôd, ochrany porastov, a udržiavania čistoty na súvisiacich komunikáciách.

1.2 SPOTREBA VODY

Počas výstavby

Nároky na odber vody pri výstavbe VP budú spočívať v potrebe technologickej vody (najmä pre výrobu stavebných zmesí) a pitnej vody pre zamestnancov stavby.

V záujmovom území si výstavba nevyžiada nároky na odber technologickej vody. Betónová zmes bude dovážaná od výrobcu a odber vody bude predovšetkým v mieste výroby betónovej zmesi. Pre zamestnancov bude voda dovážaná balená. Sociálne zariadenia zabezpečí realizátor stavby vo forme tzv. mobilných zariadení.

Počas prevádzky

Prevádzka VP je automatická a nevyžaduje žiadne nároky na pitnú ani úžitkovú vodu. Vylúčené sú aj akékoľvek zásahy do existujúcich zdrojov a rozvodov pitnej vody v riešenom území.

Počas demontáže zariadenia

Obdobie ukončenia prevádzky tiež nevytvára žiadne nároky na spotrebu technologickej vody. Pre zamestnancov bude voda dovážaná balená. Sociálne zariadenia zabezpečí realizátor stavby vo forme tzv. mobilných zariadení.

1.3 ENERGETICKÉ ZDROJE

Počas výstavby nevzniknú nároky na elektrickú energiu a nebude potrebné realizovať zásahy do existujúcich vedení za účelom odberu elektrickej energie. V prípade potreby elektrickej energie počas výstavby bude táto zabezpečovaná z mobilných zdrojov dodávateľa stavebných prác.

Situácia počas ukončenia prevádzky nevytvára žiadne nároky na energetické zdroje. V prípade potreby elektrickej energie počas demontáže zariadenia bude táto zabezpečovaná z mobilných zdrojov dodávateľa demontážnych prác.

1.4 SUROVINOVÉ ZDROJE

Základové pätky turbín tvorí železobetónový kužeľový základ priemeru 19 m, pričom 4 m sú pod povrchom zeme, na povrchu päta základu tvorí kruhový priemer cca 6 m. Na výstavbu bude použitá betónová zmes dovážaná z najbližšej centrálnej výroby. Technológia výstavby bude zodpovedať príslušným STN normám a bude realizovaná dodávateľom stavby. Výstavba príjazdových obslužných komunikácií spočíva v odstránení vrstvy ornice v šírke 5,5 m a hĺbky cca 30 - 100 cm v závislosti od podložia. Následne je táto vrstva vyplnená makadamom, uvalcovaná a prekrytá vrstvou štrkového lôžka max. zrna 32 cm a technicky zhutnená na max. zaťaženie na osi 17 t a max. a na dovolenú únosnosť za vlhkého i suchého stavu min. 180 kN/m², s indexom pretvárnosti <10%. Pri použití pásového žeriava sa zvyšuje požiadavka únosnosti na min. 200 kN/m² pri manipulačných plochách a min. 250 kN/m² pre komunikácie. Rovnakým spôsobom je upravená aj manipulačná plocha. Objemy materiálov budú

spresnené v dokumentácii pre stavebné povolenie. Dovoz materiálu sa predpokladá z blízkych miestnych štrkovní. Samotná montáž veterných turbín je realizovaná dodávateľom technológie formou poskladania jednotlivých hotových dielov priamo na mieste. Množstvá materiálov budú špecifikované vo vyššom stupni projektovej dokumentácie.

Počas prevádzky nevznikajú nároky na stavebné suroviny. Prevádzka VP je automatická, v pravidelných intervaloch budú realizované servisné prehliadky, potrebné výmeny olejov, lubrikantov, príp. iných technologických zmesí.

1.5 DOPRAVNÁ A INÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Počas výstavby vznikajú nároky na dopravnú infraštruktúru riešeného územia a to pre:

- odvoz výkopovej zeminy,
- dovoz surovín a materiálu,
- dovoz technológie,
- dovoz a odvoz pracovníkov stavby,
- dovoz pohonných hmôt pre stavebné mechanizmy,
- odvoz odpadu zo staveniska.

K jednotlivým veterným turbínam bude nevyhnutné vybudovať spevnené príjazdové obslužné komunikácie. Prístupové cesty sú navrhované tak, aby boli v čo najväčšej miere využité súčasné poľné cesty a minimalizovali sa tým zábery ďalších plôch, napriek tomu bude potrebné ich rozšírenie na šírku 5,5 m a úprava oblúkov. Počas betonárskych prác je odhadovaný počet prejazdov nákladných áut na úrovni 20 na každú veternú turbínu. Počas výstavby prístupových ciest, manipulačných plôch a samotnej montáži každej veternej turbíny je na základe skúseností z výstavby z iných lokalít počet prejazdov odhadovaný na úrovni 140 prejazdov ťažkej techniky. Všetky poškodenia dopravných plôch a komunikácií v riešenom území vzniknuté počas výstavby budú po ukončení výstavby sanované. Počas výstavby bude nevyhnutné ťažkú techniku pri výjazdoch na spevnené cesty náležite očistiť.

VP bude napojený na existujúcu prenosovú sústavu prostredníctvom VN vedení s celkovou dĺžkou cca 13 km a tiež počíta s realizáciou vlastnej rozvodnej stanice. Veterné elektrárne medzi sebou budú prepojené podzemným viacvetvovým elektrickým vedením vysokého napätia. Výkopová ryha bude po položení elektrických káblov opäť zasypaná a plocha využívaná ako doposiaľ. S pripojením do distribučnej siete Západoslovenská distribučná sa počíta na napäťovej úrovni 220 kV alebo 400 kV a to prostredníctvom pripojenia do vlastnej rozvodnej stanice, ktorej umiestnenie nie je zatiaľ bližšie špecifikované.

Severovýchodne od mesta prechádza od juhovýchodu z rozvodne Križovany do rozvodne Sokolnice v ČR vedenie VVN 400 kV č. V424 (Sokolnice – Križovany) a vedenie VVN 220 kV č. V280 (Senica – Sokolnice). Tieto vedenia VVN sú trasované cez riešené územie VP.

ÚPN mesta Skalica uvažuje s vytvorením rezervy pre nahradenie existujúceho 220 kV vedenia V280 Senica – Sokolnice ČR a 400 kV vedenia V424 Križovany – Sokolnice ČR dvojitém vedením 2x400 kV. V súvislosti s postupným útlmom/ likvidáciou sústavy 220 kV je plánované nahradenie existujúceho 220 kV vedenia V280 a 400 kV vedenia V424 dvojitém vedením 2x400 kV. V súbežnom koridore sa vedľa existujúceho 220 kV vedenia postaví 2x400 kV vedenie a po jeho výstavbe / uvedení do prevádzky sa existujúce vedenia V280 a V424 zdemontujú a koridory už nebudú využívané pre účely vedenia.

Počas prevádzky nevznikajú žiadne nároky na dopravnú infraštruktúru. Existujúca a vybudovaná sieť obslužných komunikácií bude postačovať na pravidelnú obhliadku a servis zariadení.

Po ukončení prevádzky budú prístupové cesty využité na demontáž zariadení a ich odvoz, následne budú zlikvidované aj prístupové cesty a manipulačné plochy a plochy uvedené do pôvodného stavu. V prípade osvedčenia prístupových komunikácií a po dohode s majiteľmi a užívateľmi pozemkov môže byť časť z nich ponechaná pre ďalšie využívanie pre poľnohospodárske účely.

1.6 NÁROKY NA PRACOVNÉ SILY

Nároky na potrebu pracovných síl budú predovšetkým v období výstavby s trvaním cca 15 - 20 mesiacov. Profesijná skladba pracovných síl je určená charakterom stavby. Počet pracovníkov predpokladáme v počte 10 stavebných profesií a 10 montážnych.

Pre obdobie prevádzky bude potrebných cca 1-2 zamestnanci, ako obsluha a servisná činnosť.

Obdobie ukončenia prevádzky a odstránenie jednotlivých zariadení a ostatných častí VP si vyžiada cca 10 pracovných miest na obdobie cca 6 mesiacov.

2 ÚDAJE O VÝSTUPOCH

2.1 ZDROJE ZNEČISTENIA OVZDUŠIA

Vplyvy počas výstavby a demontáže

Samotná výstavba predstavuje zvýšený zdroj znečisťovania ovzdušia, čo súvisí s úpravou terénu, realizovaním výkopov pre trasovanie sietí a samotnou výstavbou. Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k zvýšenému dopravnému pohybu v širšom riešenom území, s čím súvisí aj zhoršenie kvality ovzdušia. Obdobie výstavby je možné hodnotiť ako krátkodobé, v trvaní cca 15 - 20 mesiacov, bez trvalého pôsobenia negatívnych dopadov a možno ich označiť ako málo významné. Zmiernenie týchto vplyvov je možné realizovať prísnyim dodržiavaním pracovnej disciplíny, minimalizáciou prejazdov stavebných mechanizmov obcou a udržiavaním zariadení v dobrom technickom stave. Pri výjazde stavebných mechanizmov na cestu je nevyhnutné vozidlo očistiť, aby neznečisťovali cestu a nezvyšovali prašnosť. Vzhľadom na rozsah a dĺžku trvania týchto stavebných prác je možné predpokladať, že úroveň znečistenia ovzdušia nepresiahne zákonom stanovené limitné hodnoty. Obdobne možno hodnotiť aj vplyvy počas ukončenia prevádzky a odstránenia VP.

Vplyvy počas prevádzky

Samotná prevádzka VP nepredstavuje zdroj znečisťovania ovzdušia. Údržba a servis VP vyžaduje istý druh dopravy (servisné vozidlo), ktorej vplyv na znečistenie ovzdušia je však zanedbateľný. Z regionálneho hľadiska ide o produkciu ekologicky čistej energie a teda vplyv na kvalitu ovzdušia v širšom regióne bude pozitívny.

Vplyv na miestnu klímu

Vplyvy na miestnu klímu, charakteru zmien teploty vzduchu, jeho prúdenia, či vplyv na tvorbu hmiel, sa v dôsledku realizácie zámeru nepredpokladajú.

2.2 ODPADOVÉ VODY

Obdobie výstavby

Odpadové vody počas výstavby nebudú vznikať, nakoľko nevzniká ani potreba vody počas tohto obdobia. Pre pracovníkov stavby bude k dispozícii chemické mobilné sociálne zariadenie. Ťažká technika bude čistená mechanicky, bez použitia vody. Obdobne to platí aj pre obdobie ukončenia prevádzky a odstránenia zariadenia.

Obdobie prevádzky

Počas prevádzky nebudú vznikať žiadne splaškové odpadové vody. Dažďová voda vzhľadom na použitý materiál a technické riešenie manipulačných plôch a príjazdových komunikácií bude časť vsakovať do podlažia a časť odtečie po povrchu cesty a bude vsakovať do okolitého terénu. Prevádzkou nedôjde k znečisteniu podzemných ani povrchových vodných tokov v rámci dotknutého územia.

2.3 ODPADY

Nakladanie s odpadmi sa bude riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva, v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, ktorou je záväzné poradie týchto priorít:

- predchádzanie vzniku odpadu,
- príprava na opätovné použitie,
- recyklácia,
- iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
- zneškodňovanie,

Čo znamená, že s odpadom sa bude nakladať podľa uvedeného poradia.

V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vzniknú pri výstavbe a prevádzke veterného parku nasledovné druhy odpadov.

Tab. 5 Druhy odpadov vznikajúce pri výstavbe

Kat. číslo	Názov druhu odpadu	Kategória	Spôsob nakladania s odpadom
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O	recyklácia oprávnenou osobou
15 01 02	Obaly z plastov	O	recyklácia oprávnenou osobou
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N	zneškodnenie spaľovaním oprávnenou osobou
17 01 01	Betón	O	zhodnotenie oprávnenou osobou
17 02 01	Drevo	O	energetické zhodnotenie oprávnenou osobou
17 02 03	Plasty	O	recyklácia oprávnenou osobou
17 04 05	Železo a oceľ	O	recyklácia oprávnenou osobou
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	zhodnotenie oprávnenou osobou
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O	využitie pre terénne úpravy v inej lokalite

Výkopová nekontaminovaná zemina, ktorá vznikne pri zakladaní stavby bude použitá na zarovnanie nerovností terénu v rámci záujmového územia a nebude sa teda na ňu vzťahovať zákon o odpadoch (v zmysle § 1, ods. 2 zákona o odpadoch). Prebytočná výkopová zemina bude môcť byť využitá pre povrchové úpravy terénu na inej stavbe.

Pri stavebných prácach bude v zmysle ustanovení § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu stavebník. Pôvodca odpadu bude zodpovedať za nakladanie s odpadmi a bude plniť povinnosti podľa § 14 zákona.

Tab. 6 Druhy odpadov vznikajúce pri prevádzke

Kat. číslo	Názov druhu odpadu	Kategória	Spôsob nakladania s odpadom
13 02 05	Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N	recyklácia oprávnenou osobou
13 02 08	Iné prevodové, motorové a mazacie oleje	N	recyklácia oprávnenou osobou
15 02 02	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok	N	recyklácia oprávnenou osobou
17 04 05	Železo a oceľ	O	recyklácia oprávnenou osobou
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	recyklácia oprávnenou osobou
20 01 01	Papier a lepenka	O	recyklácia oprávnenou osobou
20 01 35	Vyradené elektrické a elektronické zariadenia	O	recyklácia oprávnenou osobou
20 01 39	Plasty	O	recyklácia oprávnenou osobou
20 01 40	Kovy	O	recyklácia oprávnenou osobou

Množstvá jednotlivých druhov odpadov v súčasnosti nie je možné špecifikovať, nebude sa však jednať o významné množstvá. Prevádzkovateľ bude povinný uzatvoriť zmluvy na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov s oprávnenou organizáciou.

Všetky separovateľné druhy odpadu budú zhromažďované v samostatných kontajneroch. Nebezpečný odpad bude zhromažďovaný vo vyhradenom priestore zabezpečenom v zmysle § 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. a zhodnocovaný /zneškodňovaný prostredníctvom oprávnenej organizácie.

Prevádzkovateľ zariadenia bude plniť relevantné požiadavky vyplývajúce zo zákona o odpadoch, predovšetkým:

- viesť evidenciu o odpadoch
- zabezpečiť prepravu nebezpečného odpadu (sprievodný list NO)
- zasielať hlásenie o preprave nebezpečného odpadu príslušnému úradu do 10 dní nasledujúceho mesiaca
- zasielať ročné hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom príslušnému úradu do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roku.

Obdobie ukončenia prevádzky

Zariadenia VP budú po ukončení prevádzky demontované na časti, budú odvezené a vhodným spôsobom likvidované odbornou firmou. Všetky zariadenia je možné takmer kompletne recyklovať. Komunikácie a spevnené plochy budú rozobraté a takto získaný makadam ako aj štrk je možné taktiež opätovne použiť. Základy stožiarov je možné vybúrať a plochy zaviezť zeminou a prevrstviť orniciou do pôvodného profilu. Vybúraný betón základových konštrukcií a prefabrikovaných kioskových trafostaníc je možné recyklovať na drviacom zariadení. Spôsob demontáže vrátane jednotlivých etáp by mal byť ošetrený zmluvným vzťahom s majiteľmi pozemkov.

Doba životnosti veterných elektrární je v zásade garantovaná na 25 rokov bez potreby generálnej opravy alebo komplexnej výmeny strojných zariadení. Ak sa nezmenili iné externality, pristupuje sa k reparácii alebo k výmene agregátov, listov vrtule, ložísk a iných neelektrických zariadení vo forme tzv. repoweringu, t.j. výmene za modernejšie a efektívnejšie zariadenia. Celé zariadenie sa kontroluje a servisuje pravidelne v intervaloch 1-2x za mesiac.

V prípade rozhodnutia o likvidácii sa postupuje nasledovne:

- strojné zariadenia sa odstraňujú z gondoly veternej elektrárne a odovzdáva sa na ďalšie využitie alebo recykláciu ako odpad, odstraňuje sa pomocou servisného žeriava v gondole alebo žeriava na servisnej ploche;
- strojné zariadenia sa odvezú v celku nákladnými dopravnými prostriedkami po obslužných komunikáciách;
- pristupuje sa k rozmontovaniu stožiara veternej elektrárne jeho postupným rozoberaním a rozdrobením postupom zhora na manipulovateľné segmenty;
- listy turbín sú zo sklolaminátových kompozitov a v súčasnosti je lídrom v ich recyklácii firma Vestas. Recyklované suroviny je možné opätovne využiť na výrobu nových turbín. Výroba listov VT sa neustále vyvíja a inovatívne riešenie prináša firma Siemens, ktorej riešenie konštrukcie listov podstatne uľahčuje ich následnú recykláciu;
- rozobrané segmenty a jednotlivé kusy sa separujú, oddeľujú sa kovové (železné) časti od nekovových, napr. plastov, farebné kovy a takto sa ponúkajú do recyklácie na základe zmluvných vzťahov, ktoré si zabezpečí vlastník majetku alebo ním poverená osoba;
- po rozobraní veže sa pristúpi k deštrukcii a sanácii základovej konštrukcie. Základ je tvorený železobetónovým kruhovým telesom. Cieľom je prinavrátiť pozemok späť na poľnohospodárske využitie. To sa dosiahne fyzickou a mechanickou deštrukciou hornej časti základovej dosky. V realite to predstavuje deštrukciu a rozrušenie povrchu betónového základu mechanickým, hydraulickým kladivom (IPH kladivo) a mobilným drvičom. Rozrušená betónová drť a kusy sa budú nakladať na nákladné autá nakladačom (bagrom) a materiál sa zhodnotí na ďalšiu úpravu

drvením a použitím ako súčasť stavebných hmôt (betónové zmesi, základový materiál pod stavby a pod);

- jama po základoch sa zavezie pôdou a prekryje ornice v hrúbke min 50 cm od povrchu a upraví v morfológii okolia. Závažku (pôdu) je možné získať po okolí z rôznych zdrojov, najmä však pri výkopoch a odstraňovaní pôdy pri iných stavbách alebo likvidáciou servisných ciest;
- sanácia a likvidácia servisných ciest bude prebiehať po komisionálnom zhodnotení prípadného ďalšieho využívania týchto ciest na iné účely (poľnohospodárstvo, cyklotrasy, prístup ku konkrétnym miestam v krajine a pod.). Na tomto zhodnotení sa zúčastnia zástupcovia obce, vlastníkov, správcov alebo nájomcov pozemkov a dotknutých orgánov štátnej správy a obyvateľov. Úseky ciest, o ktorých sa rozhodne, že sa zlikvidujú, čo zabezpečí navrhovateľ, sa mechanicky rozrušia a vrchná časť s obsahom štrku a kameniva (makadamu) sa môže opätovne využiť (štrkom sa môžu čiastočne zasypať aj jamy po deštrukcii základových pätiiek popísané vyššie pod vrstvou ornice). Následne sa tieto úseky prekryjú ornice a upravujú podľa okolitej morfológie terénu;
- záverečnou činnosťou je administratívne rozhodnutie príslušného pozemkového orgánu na scelenie (komasáciu) dotknutých pozemkov a začlenenie poľnohospodárskej pôdy do pôdneho fondu a určenie jej bonity a použitie.

Množstvá materiálu a surovín, ktoré bude možné opätovne využiť, množstvá recyklovateľného materiálu, ako aj množstvá vzniknutých odpadov nie je možné v súčasnosti odhadnúť, tieto budú po ukončení prevádzky energetického parku spresnené v projekte „Odstránenia VP“, ktorý nechá navrhovateľ na svoje náklady spracovať špecializovanou firmou a ktorý bude predložený na vyjadrenie príslušnému okresnému úradu životného prostredia.

2.4 ZDROJE HLUKU A VIBRÁCIÍ

Vplyvy počas výstavby

Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby budú predovšetkým tieto činnosti:

- činnosti súvisiace s prípravou územia, úpravou terénu,
- činnosť stavebných mechanizmov - žeriav, kráčajúci bager,
- samotná výstavba, dovoz betónu,
- doprava zariadení nákladnými vozidlami,
- montáž dielov - hluk žeriavu.

Zvýšenie hluku a vibrácií v riešenom území môže negatívne pôsobiť na obyvateľstvo ako aj biotu. Nakoľko sa však nejedná o rozsiahle a časovo náročné stavebné práce (max. v trvaní 15 - 20 mesiacov) nepredpokladáme dlhodobé negatívne pôsobenie na obyvateľov obcí a výrazné a trvalé ovplyvnenie bioty v širšom riešenom území. Zmiernenie negatívnych vplyvov počas výstavby je možné prísnyh dodržiavaním pracovnej disciplíny, minimalizáciou prejazdov stavebných mechanizmov obcami a udržiavaním zariadení v dobrom technickom stave. Pohyby a smerovanie vozidiel staveniskovej dopravy počas výstavby budú konzultované so zástupcami dotknutých obcí tak, aby dochádzalo k čo najmenšiemu narušeniu pohody a kvality života miestnych obyvateľov.

Vplyvy počas prevádzky

Súčasné veterné elektrárne nemajú problém s mechanickým hlukom strojovne, skôr u nich prevláda aerodynamický hluk spôsobený prechodom listov vrtule okolo stožiaru. Na základe modelových výpočtov z iných posudzovaných lokalít vyplýva, že pre okolie VP v dotknutých obciach nie je predpoklad prekročenia prípustnej hodnoty ekvivalentných hladín akustického tlaku L_{Aeq} stanovené vyhláškou MZ č. 549/2007 Z. z. a ďalšej platnej legislatívy pre charakter vidieckeho osídlenia. V metodikách západoeurópskych krajín sa stanovuje ako minimálna vzdialenosť pre umiestnenie VP vo vidieckom prostredí 500 m od najbližšej zástavby aj za účelom protihlukovej ochrany z ich prevádzky. Začiatkom marca 2023 schválil parlament v Poľsku zákon, ktorým stanovili hranicu minimálne 700 m od najbližšej

obytnéj zástavby. Najmenšia vzdialenosť posudzovaného VP od objektov bývania je cca 900 m. Pre navrhovanú činnosť bude v rámci správy o ohodnotení vypracovaná hluková štúdia.

Prevádzka zariadenia vyžaduje pravidelné servisné prehliadky, cieľom ktorých je pravidelná údržba zariadenia a jeho plynulý chod. Vývoj v oblasti technológií veterných turbín smeruje neustále k efektívnejšiemu využívaniu sily vetra, na druhej strane aj k znižovaniu hluku zariadení.

Vplyvy po ukončení prevádzky

Zdroje hluku po ukončení prevádzky a pri odstraňovaní zariadení sú identické ako počas obdobia výstavby.

2.5 ZDROJE ŽIARENIA, TEPLA A ZÁPACHU

Skúsenosti z prevádzky veterných parkov z krajín, kde sú tieto zariadenia v prevádzke už niekoľko rokov, preukázateľne ukazujú, že počas výstavby a prevádzky zariadení nedochádza k vzniku žiadneho žiarenia, tepla, rušeniu televízneho signálu ani k rušeniu signálu mobilných telekomunikačných operátorov.

Stroboskopický efekt

Jedným z prejavov prevádzky veterných parkov je stroboskopický efekt, alebo tiež nazývaný diskoeffect, prípadne efekt rotujúceho tieňa. Tieto termíny označujú jav, vyvolaný slnkom svietiacim cez otáčajúci sa rotor, t.j. tieň, mihajúce sa krajinou v pravidelných intervaloch. V niektorých prameňoch je diskoeffectom označovaný optický jav, ktorý za určitých podmienok vzniká odrazom slnečných lúčov od rotujúcich listov. Tento jav je však podstatne eliminovaný povrchovou úpravou listov rotora, ktoré majú tmavšie matné prevedenie. Hodnotenie stroboskopického efektu nie je doposiaľ na Slovensku formálne ani obsahovo upravené záväznou právnou ani metodickou normou a nie sú stanovené ani hygienické normy v tejto oblasti. Pre potreby hodnotenia možných vplyvov stroboskopického efektu na faktor pohody obyvateľstva riešeného územia sme vychádzali z výsledkov publikovaných štúdií zameraných na túto problematiku z rôznych lokalít na Slovensku, v Čechách a v zahraničí.

S rastúcou vzdialenosťou pozorovateľa od tieniaceho objektu klesá intenzita zatienenia hlavne vplyvom 3 faktorov – difúzia svetla v atmosfére, difrakcia slnečných lúčov na pohľadových hranách tieniaceho objektu a relatívne stále menšieho zákrytu slnečného kotúča tieniacim objektom. Plný geometrický tieň v tesnej blízkosti stĺpu sa teda vo väčšej vzdialenosti stáva polotieňom, ktorý pozvoľna úplne zaniká. V praxi pravdepodobne oblasť vnímateľného dosahu rotujúcich tieňov veternej turbíny nebude vo východnom a západnom smere siahať ďalej ako 550 m od päty stĺpu. Ani vo vzdialenosti do 550 m nebude stroboskopický efekt pozorovateľný všade, pretože už zo základných princípov optiky je zrejmé, že objekt vrhá tieň iba tam, odkiaľ je viditeľný. Pri eliminácii vplyvu rotujúcich tieňov sa v reálnej krajine pochopiteľne uplatňujú aj obvyklé krycie prvky, ako je zakrivenie reliéfu, les, stromoradie, budovy a pod.

Ďalším z kľúčových faktorov je frekvencia stroboefektu. Frekvencia pri štandardnom type veternej elektrárne sa pri otáčkach 6,2 – 17,7 min⁻¹ pohybuje na úrovni 0,40 Hz až 1,0 Hz, t.j. mimo rizikový rozsah 5 – 30 Hz, ktorý je uvedený v odbornej literatúre. Prípadná fotosenzitívna reakcia je u dotknutého obyvateľstva veľmi nepravdepodobná.

Časové pôsobenie stroboefektu bude obmedzené niekoľkými faktormi - pohybom slnka po oblohe a poveternostnými podmienkami. Pohyb slnka po oblohe má dve zložky:

- ročnú, t.j. výstup slnka k severu medzi zimným a letným slnovratom a jeho spätný zostup k juhu, čím obmedzuje pôsobenie stroboefektu na konkrétnom stanovišti pozorovateľa iba na niekoľko dní až týždňov počas roka v závislosti na vzdialenosti pozorovateľa od úpätia stĺpa, t.j. čím väčšia vzdialenosť, tým kratší interval pôsobenia;
- dennú, t.j. relatívne rýchle putovanie slnka od východu k západu, jeho dôsledkom je obmedzenie vplyvu sledovaného javu počas dní alebo týždňov, v časovom intervale radu niekoľkých minút denne.

Vplyvom stroboefektu veterných turbín (rotujúcim tieňom) na miestnych komunikáciách vzhľadom k rýchlosti jazdy je vodič vystavený len niekoľko sekúnd a nebude sa líšiť od výrazne kontrastnejších efektov spôsobených napr. pri prejazde stromoradiom.

Na základe súčasných informácií a dostatočnej vzdialenosti obytných území od VP nepredpokladáme negatívne vplyvy stroboskopického vplyvu na obyvateľstvo.

Negatíva stroboskopického efektu sa podarilo minimalizovať za súčinnosti výrobcov veterných turbín, ktorí začali vyrábať rotory v matne sivej svetlo-neodrazovej farbe, ktorá znižuje vplyv stroboskopického efektu na čo najnižšiu úroveň.

Elektromagnetické vlnenie

Elektromagnetické vlnenie je produkované prevádzkou generátora na výrobu striedavého prúdu pracujúceho na princípe elektromagnetickej indukcie. V okolí generátora, ako aj vodiča, ktorým elektrický prúd preteká sa vytvára magnetické pole. Vzhľadom na výšku zdroja elektromagnetickej indukcie nemá toto vlnenie žiadny merateľný vplyv na obyvateľstvo riešeného územia ani na faunu širokého okolia. Tento druh vlnenia by mohol mať určitý vplyv na zdravie len v prípade dlhodobého pobytu v bezprostrednej blízkosti generátora umiestneného v gondole, čo je vzhľadom na prevádzkové podmienky úplne vylúčené. Všetky zdroje produkujúce elektromagnetické vlnenie budú navrhnuté tak, aby ich vplyv na zdravie obslužného personálu, ktorý bude vykonávať pravidelné alebo mimoriadne kontroly bol zdraviu nezávadný. V prípade elektromagnetického vlnenia vznikajúceho pretekaním elektrického prúdu káblom, toto je podstatne eliminované obalom káblov, ako aj ich uložením v zemi.

Veterná turbína nebude produkovať nadlimitné hodnoty elektromagnetického žiarenia vo svojom okolí a samotná prevádzka veterného parku bude mať zanedbateľný vplyv na obyvateľstvo, faunu a flóru.

2.6 INÉ VPLYVY

Odhadzovanie ľadu

Vznik námrazy a ľadu je detekovaný trojnásobne isteným systémom signalizácie námrazy – pomocou diferenciácie výkonovej krivky, záznamu vibrácií gondoly a rozdielu nameraných hodnôt na 2 nezávislých anemometroch. Pri zistení námrazy je turbína automaticky odstavená. K opätovnému spusteniu môže dôjsť až po zvýšení teploty okolitého prostredia a prirodzeného roztopenia námrazy. Počas kludového režimu z listov rotora môže dôjsť k odpadnutiu námrazy a ľadu ale tento spadne v tesnej blízkosti stĺpu veternej turbíny. Vo vzdialenosti 100 m od veternej turbíny budú umiestnené tabule s varovaním. Takýto typ rizika si nevyžaduje definovanie žiadneho špecifického stáleho bezpečnostného pásma.

Vyvolané investície

Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k zásahom do existujúcich objektov. Určité úpravy si pravdepodobne vyžadujú technické riešenia oblúkov prístupových ciest, tieto budú upresnené v dokumentácii pre územné rozhodnutie.

3 ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

3.1 VPLYVY NA OBYVATEĽSTVO

Miera ovplyvnenia obyvateľstva navrhovanou činnosťou je určená predovšetkým vzdialenosťou zariadenia od obytných zón. Vzdialenosti zariadenia od najbližších obytných zón sú znázornené na nasledujúcom obr. Najmenšia vzdialenosť posudzovaného od obytných objektov je:

0,9 km S smerom od VT7 (osada Salaš, k.ú. Skalica)

1,1 km V smerom od VT4 (rekreačná zóna Zlatnícka dolina, k.ú. Skalica)

2,9 km SV smerom od VT6 (obec Radějov - ČR)

V záujmovom území ani v jeho susedstve nie je v zmysle platného územného plánu mesta Skalica plánovaný rozvoj obytnej zástavby.

Vplyvy počas výstavby a po ukončení prevádzky

Jedná sa o stavbu s relatívne krátkym, niekoľkomesačným trvaním výstavby, ktorá bude v niektorých fázach spojená so zvýšenou tvorbou hluku, emisií z výfukových plynov a zvýšenou prašnosťou hlavne na nespevnených poľných cestách. Hlukom a prejazdmi nákladných automobilov bude ovplyvnené obyvateľstvo dotknutých obcí žijúce v blízkosti dopravných komunikačných trás. Obyvatelia ostatných obcí budú dotknutí nepriamo a vplyvy nebudú významné. Postup stavebných prác, ako aj trasy stavebných mechanizmov budú upresnené v spolupráci s obcami tak, aby bol v max. možnej miere skráteneý čas výstavby a minimalizované vplyvy na obyvateľstvo. Vplyvy po ukončení prevádzky sú identické ako vplyvy počas výstavby. Podrobnejšie sa vplyvmi hluku a znečistenia ovzdušia počas výstavby zaoberáme v kap. IV.2.

Vplyvy počas prevádzky

Počas prevádzky VP ide hlavne o pozitívne vplyvy ako zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov pri výrobe elektrickej energie, zníženie závislosti na fosílnych zdrojoch, ekonomické prínosy pre obce a majiteľov pozemkov. Z negatívnych vplyvov možno spomenúť hluk v bezprostrednej blízkosti VT, krátkodobý stroboskopický efekt a subjektívneho vnímania zmeny scenérie.

Súčasný veterný elektrárne nemajú problém s mechanickým hlukom strojovne, skôr u nich prevláda aerodynamický hluk spôsobený prechodom listov vrtule okolo stožiaru. Na základe modelových výpočtov z iných posudzovaných lokalít vyplýva, že pre okolie VP v dotknutých obciach nie je predpoklad prekročenia prípustnej hodnoty ekvivalentných hladín akustického tlaku L_{Aeq} stanovené vyhláškou MZ č. 549/2007 Z. z. a ďalšej platnej legislatívy. V metodikách západoeurópskych krajín sa stanovuje ako minimálna vzdialenosť pre umiestnenie VP vo vidieckom prostredí 500 m od najbližšej zástavby aj za účelom protihlukovej ochrany z ich prevádzky. Najmenšia vzdialenosť posudzovaného VP od objektov bývania je cca 900 m S smerom od VT7 (osada Salaš, k.ú. Skalica). Pre navrhovanú činnosť bude v rámci správy o ohodnotení vypracovaná hluková štúdia a vizualizácia VP.

Prevádzka zariadenia vyžaduje pravidelné servisné prehliadky, cieľom ktorých je pravidelná údržba zariadenia a jeho plynulý chod. Vývoj v oblasti technológií veterných turbín smeruje neustále k efektívnejšiemu využívaniu sily vetra, na druhej strane aj k znižovaniu hluku zariadení.

Stroboskopický efekt, vibrácie, odhadzovanie ľadu, elektromagnetické vlnenie a pod. a ich vplyvy sú popísané v kap. IV.2.4.

3.2 VPLYVY NA PRÍRODNÉ PROSTREDIE

3.2.1 Vplyvy na reliéf a horninové prostredie

Vplyvy počas výstavby a ukončenia prevádzky

Priame a potenciálne vplyvy výstavby daného zámeru na horninové prostredie a reliéf predstavujú výkopy za účelom výstavby základových pätiiek pre stĺpy VT, výkopy pre výstavbu príjazdových obslužných komunikácií, základov pod transformovne a výkopy pre pokládku káblových vedení. Keďže nepôjde o výrazné výkopové práce nepredpokladáme ani významné negatívne dopady na reliéf a horninové prostredie. Odstránená vrchná vrstva ornice bude opätovne použitá na terénne úpravy okolia stavby tak, aby nenarušovali okolité prostredie a na zúrodnenie okolitých plôch orných pôd na základe dohody s obcou a vlastníkom pozemkov. Vzhľadom na pahorkatinový reliéf riešeného územia s miernym až minimálnym sklonom svahov nepredpokladáme narušenie stability svahov zemnými prácami a prípadnú aktiváciu zosuvov. K možnému znečisteniu horninového prostredia by mohlo dôjsť pri havarijných únikoch ropných látok zo stavebných mechanizmov. Minimalizovať tieto negatívne dopady je možné

pravidelnou kontrolou technického stavu zariadení. V prípade havarijných únikov je potrebné vykonať opatrenia na odstránenie vzniknutých škôd. Obdobné vplyvy možno očakávať v období ukončenia činnosti. Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadneho existujúceho ani navrhovaného ložiskového územia, ani dobývacieho priestoru.

Vplyvy na reliéf a horninové prostredie po ukončení prevádzky a následnej demontáži zariadení a rekultivácii územia sú obdobné ako počas výstavby a nepredpokladáme významnejšie negatívne dopady.

Vplyvy počas prevádzky

Počas prevádzky VP sa vplyvy na reliéf a horninové prostredie nepredpokladajú.

3.2.2 Vplyvy na vodné pomery

Vplyvy počas výstavby

Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadnych ochranných pásiem vodných zdrojov, pramenných oblastí, vodohospodársky významných oblastí.

Cez riešené územie VP preteká Zlatnícky potok (č. 4-13-02-066) a v jeho blízkosti preteká tok Sudomerický potok (č. 4-13-02-063), ktoré sú zaradené medzi vodohospodársky významné vodné toky v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z.

Realizáciou zámeru dôjde k vzniku spevnených plôch, ktoré predstavuje výstavba základových pätiiek, montážnych a manipulačných plôch a obslužných komunikácií. Tieto sú budované z priepustných prírodných materiálov, ako je makadam a štrk, preto budú vplyvy na zmenu odtokových pomerov územia aj pri extrémnych zrážkových javoch zanedbateľné. Vzhľadom na technický stav budovania komunikácií a obslužných plôch, ako aj technický stav ťažkej techniky je možnosť ohrozenia povrchových a podzemných vôd ropnými látkami (RL) minimálna. V rámci preventívnych opatrení je potrebné pre obdobie výstavby vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku.

Vplyv počas prevádzky

Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať žiadny vplyv na kvantitu ani kvalitu povrchových a podzemných vôd riešeného územia. Realizáciou zámeru dôjde k vzniku spevnených plôch, z nich pomerne významné zábery predstavuje výstavba manipulačných plôch a obslužných komunikácií. Tieto budú vybudované z priepustných prírodných materiálov, ako je makadam a štrk, preto budú vplyvy na zmenu odtokových pomerov územia aj pri extrémnych zrážkových javoch zanedbateľné.

V prípade poškodenia olejových náplní zariadení v gondole VT (prevodovka, transformátor, generátor, chladiace systémy) pri havarijných situáciách sa olej môže dostať z gondoly do tubusu, ktorý je pevne spojený so základom, t.j. k ďalším únikom do okolitého prostredia nemôže dôjsť a oleje je možné z tohto priestoru odčerpať. Nevylučujeme ani úniky pri manipulácii s olejmi. Pri každej takejto činnosti je samozrejme dôležité dodržiavať prevádzkové predpisy. V rámci preventívnych opatrení je potrebné pre obdobie prevádzky vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku. Prevádzka veternej turbíny je pod stálou kontrolou prostredníctvom elektronickej bezdrôtovej komunikácie, ako aj pravidelných servisných prehliadok, čo znižuje prevádzkové riziká na minimum.

Prevádzka zariadenia neprodukuje žiadne dažďové ani splaškové odpadové vody, preto nevyžaduje ani ďalšie zariadenia na ich zachytávanie a čistenie, t.j. nie je v tomto smere ani zdrojom možného znečistenia povrchových a podzemných vôd. Navyše súčasná moderná technika a pravidelné kontroly technického stavu nepredstavujú riziko ohrozenia povrchových a podzemných vôd ropnými látkami.

Vplyv po ukončení prevádzky

Vplyvy navrhovanej činnosti po ukončení prevádzky sú obdobné vplyvom počas výstavby. Pri dodržiavaní navrhovaných opatrení definovaných v kap. IV.10 budú riziká možného znečistenia povrchových a podzemných vôd minimálne.

3.2.3 Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery

Vplyvy na ovzdušie súvisia výhradne so stavebnou činnosťou, ktorej pomerne krátke trvanie nespôsobí výrazne zhoršenie ovzdušia riešeného územia, t.j. sú relevantné pre obdobie výstavby a ukončenia činnosti. Na minimalizáciu vplyvov odporúčame pravidelné čistenie stavebných mechanizmov pri výjazdoch na cesty a kontrolu technického stavu mechanizmov. Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov je všeobecne pozitívnym prínosom pre ochranu ovzdušia. Prevádzka VP prispieva nielen k zníženiu CO_2 , ale aj k zachovávaniu prírodných zdrojov a k zabezpečeniu trvalo udržateľných zdrojov energie.

Vplyvy na miestnu klímu, charakteru zmien teploty vzduchu, jeho prúdenia, či vplyv na tvorbu hmiel, sa v dôsledku realizácie zámeru nepredpokladajú. Prevádzka VP spôsobuje vznik turbulencií pri prúdení vzduchu, ktoré sa však prejavujú vo vzdialenosti max. rádovo desiatok metrov za jednotlivými turbínami. Uvedené by mohlo ovplyvniť prevádzku samotných VT, preto sa dodržia výrobcami stanovené minimálne rozstupy medzi jednotlivými VT ako sa aj vykonáva modelový výpočet rozmiestnenia jednotlivých VT.

3.2.4 Vplyvy na pôdu

Vplyvy počas výstavby

Trvalé zábery a fragmentácia plôch poľnohospodárskych pozemkov, predstavuje trvalý vplyv, resp. vplyv trvajúci po obdobie životnosti veterného parku (na obdobie 25 rokov). Podrobný prehľad lokalizácie VT ako aj záberov podľa skupín pôd je uvedený v kap. IV.1.1.

Minimalizovať vplyvy je možné pri dodržiavaní postupu stavebných prác a určených trás stavebných mechanizmov, aby nedochádzalo k zbytočnému zhutňovaniu ďalších plôch PF. Navrhujeme využívať hlavne existujúce trasy poľných ciest.

Postup stavebných prác by mal zodpovedať nasledovnej štruktúre:

- realizácia skrývky vrchnej vrstvy zeminy,
- vybudovanie obslužných komunikácií,
- vybudovanie manipulačných plôch,
- realizácia výkopov a pokladanie káblov v tesnej blízkosti telies obslužných komunikácií,
- realizácia výkopov základov stĺpov veterných turbín,
- betonárske práce,
- samotná montáž veterných turbín,
- sanačné práce, terénne úpravy a návrat plôch poškodených prejazdami stavebných mechanizmov do pôvodného stavu.

Stavebné práce by mali byť obmedzené na nevyhnutne krátku dobu, podľa možností práce realizovať v suchom období. Pred samotnou výstavbou dôjde k realizácii skrývky vrchnej vrstvy zeminy a jej dočasnom deponovaní. Po ukončení výstavby bude použitá na rekultiváciu plôch. Presné objemy skrývky humusového horizontu budú určené v dokumentácii pre stavebné povolenie.

Možnosti prípadnej kontaminácie pôd počas výstavby, prevádzky a po ukončení prevádzky sú identické ako v prípade vplyvov tohto charakteru na horninové prostredie a povrchové a podzemné vody popísané v príslušných kap. IV.3.2.1 a IV.3.2.2.

Vplyvy počas prevádzky

Počas prevádzky sú vplyvy na pôdu málo významné. Nedotknuté časti plôch PF budú využívané ako doposiaľ. Vybudované obslužné komunikácie budú využívané aj poľnohospodárskou technikou. Napriek určitej fragmentácii niektorých poľnohospodárskych parciel výstavba obslužných komunikácií veterného parku nenaruší prístup k okolitým pozemkom.

Vplyvy po ukončení prevádzky

Po ukončení prevádzky budú zabraté plochy vrátené do pôvodného stavu a vrátené do PF, plochy lesného fondu nie sú navrhovanou činnosťou dotknuté.

Minimalizovať vplyvy je možné pri dodržiavaní postupu stavebných prác a určených trás stavebných mechanizmov, aby nedochádzalo k zbytočnému zhutňovaniu okolitých plôch PF.

3.2.5 Vplyvy na faunu a flóru

Vplyvy na biotu počas výstavby budú podstatne významnejšie ako počas prevádzky zariadení. Obdobie výstavby celého VP bude trvať cca 15 - 20 mesiacov, pričom výstavba jednotlivých zariadení je postupná a viazaná na obdobie niekoľko týždňov, bez spôsobenia trvalých a nezvratných zmien, ktoré by mali trvalý dopad na faunu, flóru a ich biotopy v riešenom území. Obdobie po ukončení prevádzky a uvedení územia do pôvodného stavu je svojimi prejavmi obdobné obdobiu výstavby.

Vplyvy na flóru

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov tu platí 1. stupeň ochrany. V riešenom území výstavby nebol zaznamenaný výskyt chránených druhov rastlín a biotopov. Samotné zariadenia VP, vrátane spevnených plôch sú lokalizované na plochách PF s monokultúrami poľnohospodárskych plodín. Obslužné komunikácie sú navrhované tak, aby využívali trasy existujúcich poľných ciest. Pre prípad, že by sa v trasách prepravy nadrozmerných nákladov v dôsledku ich šírkových pomerov vyžadovali výruby krovín a stromov líniových prvkov vegetácie, vo vyššom štádiu projektovej dokumentácie navrhujeme zrealizovať inventarizáciu krovín a drevín, ktoré budú navrhnuté na odstránenie s vyčíslením ich spoločenskej hodnoty. Zároveň navrhujeme zrealizovať aj spracovanie projektu náhradnej výsadby, ktorej rozsah bude stanovený na základe príp. výrubov a odsúhlasený bude príslušným OÚ ŽP. Výstavbou, prevádzkou ani prácami po ukončení prevádzky nebudú dotknuté chránené druhy rastlín a európsky či národne významné ani iné biotopy v širšom okolí.

Vplyvy na faunu

Medzi potenciálne ohrozené skupiny živočíchov prevádzkou VP patria vtáky a netopiere. Najbližšie územia, ktoré sa vyhlasujú na účel zabezpečenia priaznivého stavu druhov vtákov a netopierov európskeho významu (Natura 2000) identifikované v širšom riešenom území sa nachádzajú vo vzdialenostiach:

- CZ0621025 Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví – severozápadne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 3,5 km.

Ostatné územia európskej sústavy chránených území, kde sú predmetom ochrany netopiere alebo avifauna sa nachádzajú vo väčšej vzdialenosti od riešeného územia. Okrem týchto území sú vo všeobecnosti z hľadiska ochrany avifauny a chiropterofauny dôležité drevinové porasty, ktoré sa nachádzajú v blízkosti riešeného územia. Realizáciou VP nedochádza k výrubom drevinových porastov, vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k výrubom jednotlivých drevín z dôvodu trasovania podzemných elektrických vedení a prístupových ciest.

Na základe doterajších výskumov a skúseností s prevádzkou VP publikovaných vo viacerých prácach (Kruckenberg & Jaene 1999, Leddy et al. 1999, Larsen & Madsen 2000, Larsen & Clausen 2002, Ketzenberg et al. 2002, Langston & Pullan 2003, Percival 2003, Barrios & Rodriguez 2004, Drewit &

Langston 2006, Fox et al. 2006, Madders & Whitfield 2006) možno ich negatívne pôsobenie na vtáctvo a netopiere zhrnúť do štyroch základných oblastí. Sú nimi:

- mortalita vtákov a netopierov spôsobená ich priamymi kolíziami s rotujúcimi vrtuľami alebo samotnými stožiarimi;
- vizuálne a akustické rušenie vtákov a netopierov a ich následné vystaňovanie;
- zmeny alebo strata pôvodných biotopov;
- bariérový vplyv pre migrujúce druhy.

Pre zhodnotenie vhodnosti umiestnenia navrhovanej činnosti je dôležitý najmä výskyt preletov vtáctva v kolíznej výške, t.j. vo výške, kde sú letiace jedince ohrozené priamym stretom s rotujúcimi časťami veternej turbíny. Kolízna výška je stanovená na základe technických parametrov plánovaných veterných turbín. Riziko kolízií možno čiastočne eliminovať technicko-prevádzkovými opatreniami (farebné značenie, svetelné rušenie, obmedzenie prevádzky v čase migrácie vtáctva, v noci alebo za zhoršených svetelných podmienok) alebo zmenou hospodárenia v území (obmedzenie výsadby pre vtáky atraktívnych druhov plodín).

Z hľadiska priameho rušenia vtákov a netopierov výstavbou a prevádzkou VP do úvahy pripadá najmä vizuálne rušenie, zatiaľ čo vplyv akustického rušenia bol potvrdený len výnimočne (Rheindt 2003, Kočvara & Polášek 2005). VP môžu rušivo pôsobiť najmä na hniezdiace a čiastočne migrujúce druhy alebo na druhy, ktoré v danom území majú svoje trvalé potravné či lovné teritória. Z vyššie uvedeného možno preto vplyv rušenia vtákov počas výstavby a prevádzky plánovaného VP alebo ich úplné vystaňovanie zo širšieho okolia dotknutého územia hodnotiť ako menej významný.

Umiestnenie VT je navrhované prevažne v otvorenom poľnom biotope v širokých lánoch polí. V ich bezprostrednom okolí sa nachádzajú najmä hniezdiace biotopy druhov viazaných na agrocenózy (napr. bažant poľovný, škovránok poľný) a lovné či potravné biotopy niektorých ďalších druhov (myšiak lesný, škorec lesklý a ďalšie). Keďže akčný rádius väčšiny týchto druhov zasahuje zväčša oveľa ďalej mimo predpokladanú zastavanú plochu, výstavbou plánovaného VP v tejto lokalite by nemalo dôjsť k výraznej strate alebo narušeniu hniezdných habitatov či lovných teritórií vtákov. K správe o hodnotení bude potrebné doložiť ornitologický prieskum, ktorý bude konkretizovať vyššie uvedené konštatovanie a prípadné možné vplyvy na kritériové druhy vtáctva.

3.3 VPLYVY NA KRAJINU

Veterné elektrárne sa stávajú predovšetkým pohľadovo dominantné v rámci dotknutého krajinného priestoru. Do značnej miery tak môžu potláčať súčasné dominantné rysy tohto krajinného priestoru (narušenie estetických hodnôt krajinného rázu – prítomnosť rýchlostnej cesty, vedení VN).

- veterné turbíny vnášajú do krajiny nové (nepôvodné) geometrické tvary a tým narušajú zaužívané estetické hodnoty krajinného rázu, harmonické merítko a vzťahy;
- zámer väčšinou nespôsobí relevantnú zmenu vo vnímaní pomeru charakteristík prírodných, resp. prírode blízkych a umelých (kultúrnych) v prospech umelých;
- dynamický charakter VT sa stane rysom v krajine, pútajúcim pozornosť, ktorý prispieva k potlačeniu súčasných znakov a hodnôt krajiny;
- vplyv na obyvateľstvo v kontexte krajinného rázu možno chápať ako zmyslové sprostredkovanie týchto vplyvov vzniknutých realizáciou zámeru. Vizuálny vplyv na obyvateľstvo je zásadným vplyvom, ktorý sprostredkováva estetické pôsobenie. V tomto zmysle práve vizuálne vplyvy hrajú kľúčovú úlohu v narušení estetickú a prírodnej hodnoty krajinného rázu dotknutého krajinného priestoru.

Pásma viditeľnosti

Vzhľadom na pomerne rovinný charakter riešeného územia patria v súčasnosti medzi najvýznamnejšie dominanty technické prvky – prítomnosť rýchlostnej cesty a stĺpy nadzemných elektrických vedení.

Reliéf riešeného územia je rovinatý a pri celkovej výške veternej turbíny 200 - 255 m je možné definovať nasledovné vzdialenosti viditeľnosti:

- Silná viditeľnosť vo vzdialenosti do 3 km od veterných turbín – priestor v okruhu, kde budú VT veľmi dobre viditeľné a ľahko rozlíšiteľné od ostatných prvkov v krajine.
- Zreteľná viditeľnosť vo vzdialenosti 3 - 5 km od veterných turbín – okruh potenciálne dobrej viditeľnosti VT, kde sú rozpoznateľné v krajinnom obraze zreteľne a jednoznačne. Čiastočne môže byť potlačená alebo jej prejav ovplyvnený či zmiernený inými, prevažne väčšími prvkami obrazu.
- Dobrá viditeľnosť vo vzdialenosti 5 - 10 km od veterných turbín – okruh odkiaľ sa už stavba nebude tak výrazne uplatňovať v krajinnom obraze, bude ale naďalej viditeľná a jej prejav v priamom pohľade bude zmiernený inými prvkami krajinného obrazu.
- Slabá viditeľnosť vo vzdialenosti nad 10 km od veterných turbín – okruh odkiaľ sa už stavba moc neuplatňuje v krajinnom obraze a je len obtiažne rozlíšiteľná v krajine voľným okom, za ideálnej viditeľnosti môže byť mierne nápadná, pokiaľ o nej pozorovateľ vie. V tomto pásme už nemusí dochádzať k vyhodnocovaniu vplyvov na krajinný ráz, pretože vizuálny vplyv na túto vzdialenosť už nemôže byť významný z hľadiska súhrnného hodnotenia vplyvu veterných elektrární na krajinný ráz.

Na vyhodnotenie viditeľnosti bude v správe o hodnotení spracovaná štúdia vizualizácie vybraných sektorov krajiny riešeného územia s veternými turbínami a definovaním vzdialeností od nich, čo umožňuje podstatne lepšiu predstavu ovplyvnenia krajiny širšieho riešeného územia navrhovanou činnosťou.

Prípustnosť zmien z hľadiska stupňa ochrany krajinného rázu

Pri celkovom hodnotení prípustnosti navrhovanej činnosti z hľadiska jej pôsobenia na krajinný ráz, vychádzame z týchto zistení:

- zámer nie je situovaný do žiadneho územia ochrany prírody, území európskeho významu, biotopov európskeho a národného významu, nezasahuje do žiadnych prvkov územného systému ekologickej stability (biocentrá, biokoridory a interakčné prvky), územie nepredstavuje ani významný región cestovného ruchu, nezasahuje do žiadnych ochranných pásiem technických prvkov (cesty, železnica, vedenia VVN a VN, plyn, voda, kanalizácia, a pod.), do žiadnych ochranných pásiem vodárenských zdrojov, veterné turbíny sú v dostatočnej vzdialenosti od sídel vzhľadom na hlukové pomery a stroboskopický efekt,
- funkčná podstata veterných elektrární v plnej miere spĺňa princípy trvalej udržateľnosti krajiny,
- realizácia zámeru nie je nevratným zásahom do rázu krajiny. Po uplynutí doby životnosti veterných turbín (cca 25 rokov) je možné technológiu pomerne ľahko demontovať a lokalitu uviesť do pôvodného stavu a to v pomerne krátkom čase niekoľkých týždňov.

Na druhej strane boli zistené tieto skutočnosti:

- významný vplyv na krajinný ráz riešeného územia majú VT ležiace v zóne okruhu do 3 km,
- ovplyvnenie exteriérových a diaľkových pohľadov je možné hodnotiť tiež ako významné, vplyvy však nedosahujú až takú intenzitu.

Na základe týchto skutočností je možné konštatovať, že stavba VP môže predstavovať významný zásah do súčasného krajinného rázu a to zvlášť v zóne blízkych pohľadov. Záverom je potrebné dodať, že súčasné metodické postupy hodnotenia vplyvov zámeru na krajinný ráz síce poskytujú istý rámec kritérií z hľadiska zaistenia objektivity posudzovania, napriek tomu z podstaty problému býva hodnotenie do určitej miery zaťažené subjektívnym pohľadom hodnotiteľa.

V súčasnosti používané metodiky hodnotenia vplyvov zámerov na krajinný ráz nazerajú na krajinu ako na statický fenomén a pritom sa neprihliada na fakt, že sa krajina vyvíja a mení. Je vždy otázkou časového obdobia, kedy začnú byť objekty ľudskej činnosti v krajine vnímané ako jej relatívne prirodzená súčasť.

Veterné turbíny sú vežovité stavby, ktoré síce krajinný ráz narúšajú, sú však už v súčasnosti považované za akceptovateľný prvok v krajine a mimo extrémne prípady je tento prvok pozorovateľom v krajine psychicky „vymazaný“. Všeobecne sú metodické postupy hodnotenia krajinného rázu nastavené tak, že nepočítajú s faktorom dočasnosti stavby, ktorý je v prípade veterných elektrární zrejmý – v porovnaní napr. so zámermi výstavby diaľnic, rýchlostných ciest, obchodných centier, priemyselných prevádzok, skladových hál, odkalísk a hald a pod. Povrchová úprava VP je riešená vo forme matnej šedej farby z dôvodu zmiernenia vizuálneho impaktu na okolitú krajinu. K týmto skutočnostiam by malo byť prihliadané pri posudzovaní a ďalšom postupe povoľovania zámeru.

3.4 VPLYVY NA URBÁNNY KOMPLEX A VYUŽÍVANIE ZEME

Prvky urbánneho komplexu (priemysel, služby, rekreácia, vodné hospodárstvo a pod.) nebudú realizáciou zámeru priamo negatívne dotknuté. Navrhovaná činnosť je lokalizovaná výhradne na plochách PP. Vplyvy na dotknuté obyvateľstvo sú popísané v kap. IV.3.1, vplyvy na pôdu a jej využívanie v kap. IV.3.2.4, vplyvy na krajinný ráz v kap. IV.3.3.

Realizácia zámeru nemá negatívny vplyv na priemyselnú výrobu, naopak počas výstavby vzniknú nároky na stavebné materiály a stavebnú techniku, ako aj stavebné profesie. Použitá technológia je dovezená z krajín EU.

Realizácia zámeru nemá významnejší vplyv na prvky infraštruktúry a nevyžiada si žiadne prekládky sietí.

3.5 VPLYVY NA KULTÚRU A PAMIATKY

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na kultúru a pamiatky.

4 HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK

Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti nebude produkovať emisie a nebude produkovať ani iné toxické alebo inak škodlivé výstupy, ktorých koncentrácie by mohli ohroziť zdravie a hygienické pomery dotknutého obyvateľstva. Vplyvy sú podrobne popísané v jednotlivých častiach kap. IV.

Navrhovaná činnosť nepredstavuje hrozbu zdravotných rizík spojených s jej výstavbou, prevádzkou a likvidáciou. Predmetná technológia je na vysokej úrovni s minimalizáciou vplyvov na životné prostredie a zdravie človeka, preverená rokmi praxe. Krátkodobý pobyt v dotknutom území v čase prevádzky nespôsobuje akútne zdravotné problémy. Problematika stroboskopického vplyvu je vo veľkej miere vyriešená použitím matného a svetlu neodrazového prevedenia rotora a odhadzovania ľadu je riešená technologicky a vhodnou lokalizáciou navrhovanej činnosti voči obývaným oblastiam. Negatívne dopady na zdravotný stav obyvateľstva najbližšie situovaných sa vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť od zastavaného územia nepredpokladajú. Pre odborné vyhodnotenie vplyvu hluku na obyvateľstvo bude v ďalšom postupe posudzovania činnosti vypracovaná hluková štúdia, ktorá posúdi hlukové pomery navrhovanej činnosti počas výstavby a prevádzky.

5 ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA BIODIVERZITU A CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Súčasný stav biodiverzity riešeného územia, ktoré je reprezentované poľnohospodárskou krajinou, zastavaným územím, blízkosťou komunikácií a technickej infraštruktúry je pomerne nízky. Vzhľadom na charakter posudzovanej činnosti nie je predpoklad zhoršenia biodiverzity územia a jeho širšieho okolia.

Jednotlivé VT priamo nezasahujú do žiadneho chráneného územia národnej ani európskej sústavy chránených území a v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov tu platí 1. stupeň ochrany.

Zhľadom na lokalizáciu VP v blízkosti viacerých chránených území a v tesnej blízkosti lesnej aj nelesnej drevinovej vegetácie bude potrebné v správe o hodnotení realizovať ornitologický a chiropterologický prieskum a identifikovať prípadné vplyvy na kritériové druhy chránené v územiach sústavy siete Natura 2000 a navrhnuť účinné opatrenia na elimináciu prípadných negatívnych dopadov.

Z pohľadu ochrany vôd územie nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti ani ochranných pásiem zdrojov vôd.

6 POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI A ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBENIA

Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov je posúdený v súlade s prílohou č. 10 k zákonu č. 24/2006 Z. z., ktorá stanovuje kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona. Bola pritom braná do úvahy povaha a rozsah navrhovanej činnosti vo vzťahu k miestu vykonávania navrhovanej činnosti, ako aj súvislosť s inými činnosťami. Navrhovaná činnosť bola vyhodnotená aj vo vzťahu k nárokom na vstupy (záber pôdy, využívanie vody, potreba surovín a celkové využitie prírodných zdrojov, potreba energetických zdrojov) a k charakteru výstupov (hluk, vplyvy na krajinný ráz, vibrácie a iné očakávané vplyvy).

Z vyhodnotenia vyplýva, že významnejšími vplyvmi prevádzky VP je vplyv na scenériu a krajinný obraz, trvalý záber kvalitnej pôdy s vyššou bonitou (po dobu prevádzky VP). Vplyv na scenériu a krajinný obraz je vyslovene subjektívny aspekt, ktorého miera závisí od citlivosti každej osoby na vizuálne zmeny vo svojom okolí. Podstatnú úlohu zohráva konfigurácia terénu v území a predovšetkým vzdialenosť od najbližšej zástavby. Ako pre každú novú činnosť v území je reálnym faktom, že po čase sa takáto činnosť stáva súčasťou územia a jej negatívne vnímanie sa postupne potlačuje.

Vplyv na avifaunu patrí k ďalším rizikovým faktorom, intenzita a rizikovosť ktorého závisí od lokalizácie VP a výsledkom reálneho ornitologického prieskumu v území.

Intenzívnejšie vplyvy s krátkodobým dosahom sa očakávajú počas výstavby VP. V prípade VP Skalica – Východ sa nejedná ani tak o samotné stavebné práce, ktoré budú realizované v minimálnej vzdialenosti cca 0,9 km od najbližšej zástavby ako o sprievodné činnosti výstavby spojené s prepravou konštrukcie veterných turbín a stavebných materiálov.

Nulový stav predstavuje súčasné využitie územia pre poľnohospodársku produkciu, ktorá taktiež predstavuje záťaž pre dotknuté prostredie, hoci je už dlhodobo súčasťou dotknutého územia. Je potrebné zdôrazniť, že doterajšie využitie územia bude obmedzené iba v bezprostrednom okolí veterných turbín.

Kumulatívne a synergické vplyvy

Posudzovaná činnosť je situovaná na poľnohospodársky intenzívne využívaných pôdach, v blízkosti sa nachádzajú cesty miestneho významu, rekreačná oblasť Zlatnícka dolina a trasy vedení VN. Na ploche riešeného územia je v zmysle ÚPN mesta Skalica navrhované aj v budúcnosti takmer výlučne poľnohospodárske využitie pôdy.

V rámci k.ú. Skalica je navrhovaný zámer na výstavbu VP Skalica – Západ (ENVICONSULT spol. s r.o., 10/2023), vzdialený 5,5 km západným smerom od VP Skalica - Východ. Zámer počíta s realizáciou 7 veterných turbín.

V rámci okresu Skalica bol vypracovaný zámer na výstavbu VP Popudinské Močidlňany - Radošovce (ENVIS, s.r.o., 11/2020), vzdialený 3,8 km JZ smerom od VP Skalica - Východ. Rozsah hodnotenia (MŽP SR) bol vydaný v mesiaci 03/2021. Zámer počíta s realizáciou max. 7 veterných turbín.

V rámci okresu Senica bol vypracovaný zámer na výstavbu VP Rohov (ADONIS CONSULT, s. r. o., 07/2021), vzdialený 8,4 km JV smerom od VP Skalica - Východ. Rozsah hodnotenia (MŽP SR) bol vydaný v mesiaci 05/2022. Zámer počíta s realizáciou max. 7 veterných turbín.

V rámci okresu Skalica bol vypracovaný zámer na výstavbu VP Letničie - Petrova Ves (Creative spol. s r.o., 02/2022), vzdialený 15,0 km južne od VP Skalica - Východ. Rozsah hodnotenia (MŽP SR) bol vydaný v mesiaci 06/2023. Zámer počíta s realizáciou 6 veterných turbín.

Po ukončení procesu hodnotenia sa začnú projekčné práce a vybavovanie povolení na výstavbu, t.j. proces trvajúci niekoľko mesiacov. Vzhľadom na vyššie uvedené pomerne zdĺhavé a časovo náročné procesy súvisiace s prípravnými prácami pred samotnou výstavbou, absencia informácií a ďalších krokov navrhovateľov jednotlivých veterných parkov – je značne obtiažne predpokladať a vyhodnocovať kumulatívne vplyvy súvisiace s navrhovanou činnosťou.

Porovnanie s platnými právnymi predpismi

Pri popise a hodnotení súčasného stavu životného prostredia a očakávaných vplyvov zmeny navrhovanej činnosti boli všetky kvantifikovateľné aj nekvantifikovateľné charakteristiky posudzované na základe konfrontácie s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti životného prostredia a zdravia. V ďalšom texte uvádzame sumárne vyhodnotenie.

Prehľad relevantných kľúčových právnych predpisov, ktoré sme zohľadnili pri hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti:

- Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
- Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
- Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
- Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a doplnkov zákona a prislúchajúcimi vykonávacími vyhláškami
- Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
- Vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia
- Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o podpore, ochrane a rozvoji verejného zdravia
- Nariadenie vlády SR č. 549/2007 Z. z. o ochrane ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
- Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
- Vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd
- NV SR 269/2010 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd
- Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
- Vyhláška MŽP č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
- Zákon NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu

7 PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE

Vzhľadom na umiestnenie a charakter navrhovanej činnosti sa predpokladá vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie presahujúci štátne hranice, ktorý súvisí hlavne z viditeľnosťou navrhovanej veternej elektrárne z priľahlých území Českej republiky. Jedna z veterných elektrární je navrhovaná vo vzdialenosti 230 m od hranice s Českou republikou (VT1).

8 VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ VPLYVY S PRIHLIADNUTÍM NA SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V DOTKNUTOM ÚZEMÍ

Iné vyvolané súvislosti s možnosťou ovplyvnenia životného prostredia nie sú známe.

9 ĎALŠIE MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Na základe skúseností z prevádzky VP v zahraničí neočakávame pri bežnej prevádzke významné nepredvídané riziká, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť životné prostredie.

V rámci preventívnych opatrení je potrebné pre obdobie výstavby vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku havarijného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku.

Počas prevádzky VP môže prísť s malou či väčšou pravdepodobnosťou k nasledovným situáciám:

- úder blesku do veternej turbíny – každý list rotora je vybavený uzemnením, ktoré vylúči tak poškodenie ako aj požiar VT,
- riziko požiaru – vzhľadom k typu materiálu a faktu, že všetky káble sú vedené vo vnútri elektrárne tzn. bez kontaktu z vonkajším prostredím, požiar VT je veľmi zriedkavý,
- nebezpečie úniku oleja z VT – toto riziko je veľmi malé, systémy vo vnútri VT sú niekoľkokrát istené z pohľadu úniku oleja (ochranné kryty, zberné nádoby), navyše takémuto riziku sa dá efektívne predísť pravidelnou kontrolou (mesačné preventívne prehliadky všetkých dôležitých zariadení),

Pri dodržiavaní všetkých právnych predpisov a prevádzkových opatrení sú riziká, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť životné prostredie málo pravdepodobné.

10 OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV JEDNOTLIVÝCH VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Na základe vykonaného hodnotenia vplyvov výstavby, prevádzky a ukončenia prevádzky vyplýva, že v ďalšom procese prípravy a realizácie investície bude potrebné vykonať niektoré opatrenia z hľadiska prevencie a minimalizácie negatívnych účinkov činnosti na životné prostredie.

- dodržiavanie všetkých technických ochranných pásiem vyčlenených v území príslušnými STN, osadenie veterných elektrární;
- realizácia inžiniersko-geologického prieskumu vo vyššom štádiu projektovej dokumentácie;
- pre územné a stavebné konanie zabezpečiť záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu, v ktorom budú určené podmienky ochrany archeologických nálezov a nálezísk, v zmysle príslušných predpisov;
- v dokumentácii pre územné konanie spracovať inventarizáciu drevín a krovín, ktoré by mohli byť v prípade potreby realizáciou navrhovanej činnosti odstránené a určiť ich spoločenskú hodnotu a na základe inventarizácie spracovať projekt náhradnej výsadby, pričom odporúčame výsadbu realizovať z pôvodných a stanovištne vhodných druhov;
- dôkladne pripraviť plán výstavby, pozornosť venovať najmä fáze skrývky ornice, (túto dočasne uložiť na mieste určenom obcou), definovať trasy prejazdov stavebných mechanizmov v spolupráci s obcou a mimo obce aj s užívateľmi pozemkov, tak aby čo najmenej obmedzovali poľnohospodársku výrobu a aby nedochádzalo k zbytočnému zhutňovaniu ďalších plôch PF;
- v ďalšom stupni projektovej dokumentácie stanoviť presné určenie prepravných trás nadrozmerného nákladu a predložiť žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie dotknutých ciest spolu s vyjadreniami príslušných správcoch ciest;
- v ďalšom stupni projektovej dokumentácie realizovať štúdiu vizualizácie vybraných sektorov krajiny riešeného územia s veternými turbínami a definovaním vzdialeností od nich, čo

umožňuje podstatne lepšiu predstavu ovplyvnenia krajiny širšieho riešeného územia navrhovanou činnosťou;

- v ďalšom stupni projektovej dokumentácie realizovať zoologické prieskumy v riešenom území so zameraním na predmety ochrany v územiach sústavy Natura 2000;
- v širšom riešenom území v spolupráci so ŠOP SR identifikovať plochy, kde by mohla byť vysadená kríková a stromová zeleň z pôvodných a stanovištne vhodných druhov s cieľom zlepšenia stavu prvkov územného systému ekologickej stability (napr. okolie vybudovaných obslužných komunikácií - podľa dohody s vlastníkami a užívateľmi pozemkov, resp. správcom toku);
- v dokumentácii pre stavebné povolenie realizovať projekt rekultivácie riešeného územia po ukončení prevádzky;
- vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku pre obdobie výstavby, prevádzky a ukončenia prevádzky;
- v rámci projektovej dokumentácie navrhnúť systém zberu, zhromažďovania a zneškodňovania odpadov vzniknutých počas výstavby a prevádzky, vrátane vyčlenenia priestoru pre zhromažďovanie nebezpečných odpadov;
- použiť len nové veterné turbíny (nie repasované alebo demontované z iných lokalít) s novými technologickými prvkami;
- povrchovú úpravu jednotlivých veterných turbín, vrátane ochranných prvkov riešiť na základe bezpečnostných požiadaviek leteckého úradu a zároveň aby nezvýrazňovali efekt vplyvu na okolitú krajinu. Na základe skúseností z iných lokalít kde sú veterné parky v prevádzke odporúčame uprednostniť matné prevedenie v odtieňoch šedej, pred svetlým a lesklým;
- prejazdy stavebných mechanizmov orientovať do suchého obdobia;
- minimalizovať dobu zemných a stavebných prác;
- zabezpečiť priebežné čistenie prístupových komunikácií z dôvodu minimalizácie prašnosti;
- výkopovú zeminu použiť na splanírovanie terénu v okolí stavby a na zúrodnenie plôch určených obcou;
- stavebné dvory zabezpečiť proti únikom škodlivých látok a lokalizovať ich podľa možností na existujúcich spevnených plochách;
- obmedziť pohyb stavebných mechanizmov a nákladných áut na vymedzený priestor staveniska a prístupových ciest;
- zabezpečiť vyhovujúci technický stav stavebných mechanizmov a nákladných vozidiel a jeho pravidelnú kontrolu za účelom zníženia hlučnosti, emisií a rizika úniku ropných látok;
- na stavebné práce použiť iba mechanizmy v bezchybnom technickom stave; vypracovať systém kontroly technického stavu vozidiel, záznamy z kontroly viesť v denníku;
- zviditeľnenie listov vrtúl veternej elektrárne pre účely leteckej prevádzky farebným označením v zmysle schválených podmienok Leteckého úradu Slovenskej republiky;
- pravidelne realizovať servisné prehliadky zariadení energetického parku a o kontrolách viesť prevádzkový denník;
- po ukončení prevádzky jednotlivé zariadenia energetického parku demontovať a zabezpečiť rekultiváciu územia;
- po ukončení prevádzky pred sanáciou a likvidáciou obslužných ciest zabezpečiť komisionálne zhodnotenie prípadného ďalšieho využívania týchto ciest na iné účely (poľnohospodárstvo, cyklotrasy, prístup ku konkrétnym miestam v krajine a pod.) za účasti zástupcov obce, vlastníkov, správcov alebo nájomcov pozemkov a dotknutých orgánov štátnej správy a obyvateľov;

11 POSÚDENIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA ÚZEMIA, AK BY SA NAVRHOVANÁ ČINNOSŤ NEREALIZOVALA

V prípade, že by sa posudzovaná činnosť v riešenom území nezrealizovala, územie by bolo aj naďalej využívané ako doteraz, t.j. na produkciu poľnohospodárskych plodín.

12 POSÚDENIE SÚLADU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI S PLATNOU ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU A ĎALŠÍMI RELEVANTNÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI

Posudzovaná činnosť výstavby VP nie je uvedená v platných ÚPN dotknutých obcí. Pred povolením výstavby VP bude potrebné vypracovať zmeny a doplnky ÚPN v súlade s ustanoveniami stavebného zákona. Zámer navrhovaného veterného parku nie je v rozpore s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Skalica na roky 2021 – 2027.

13 ĎALŠÍ POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV S UVEDENÍM NAJZÁVAŽNEJŠÍCH OKRUHOV PROBLÉMOV

Predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. je pripravovaná výstavba veterného parku v lokalite katastra Skalica projekt vlastného zdroja veternej energie s výstavbou 7 turbín s celkovým výkonom do 46,2 MW s odhadovaným investičným nákladom do 71,6 milióna eur.

Navrhovateľ SPP, a.s. v rámci stratégie diverzifikácie zdrojov energií plánuje vybudovať nový veterný park, ktorý bude slúžiť na výrobu elektrickej energie a jej vyvedenie do verejnej elektrizačnej sústavy. Hlavným pozitívom predmetného zámeru je splnenie záväzku SR na splnenie cieľa do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Výroba elektrickej energie z veterných turbín patrí všeobecne k najčistejším. OZE na báze vetra majú v stratégii pre dosiahnutie tohto cieľa významné miesto a v aktualizácii návrhu Integrovaného národného energetického a klimatického plánu Slovenskej republiky (INEKP) sa počíta s nárastom ich kapacity do úrovne 750 MW v roku 2030.

Pre výber danej lokality a technológie boli definované nasledovné limity:

- potenciál vetra v danej lokalite s priemernou rýchlosťou $7,9 \text{ m.s}^{-1}$ vo výške 150 m nad povrchom terénu patrí v rámci Slovenska k veľmi dobrým a vhodným pre lokalizáciu veterných parkov,
- v lokalite je dostupnosť distribučnej siete pre vyvedenie výkonu vyrobenej elektrickej energie,
- predbežný súhlas vlastníkov pozemkov,
- využité budú nové najmodernejšie veterné turbíny od renomovaných výrobcov (Vestas, Enercon, príp. Siemens),
- veterné turbíny budú vybavené viacstupňovým zabezpečením proti namrzaniu, resp. nepredvídateľného mechanického poškodenia (napr. pri výskyte extrémneho vetra),
- napojenie na verejnú elektrizačnú sieť bude realizované podzemným vedením, ktoré na rozdiel od nadzemného vedenia nemá negatívny vplyv na krajinu, jej vzhľad a využitie a ani na vtáctvo. Súčasne nevyžaduje trvalý záber poľnohospodárskej pôdy, ku ktorému dochádza pri budovaní stĺpov nadzemného elektrického vedenia.

Vo všeobecnosti sa jedná o progresívne riešenie s cieľom postupného znižovania závislosti na zdrojoch energie z fosílnych palív. Po skončení prevádzky na rozdiel od mnohých iných konvenčných zdrojoch výroby elektrickej energie je možné zariadenia rozobrať, zrecyklovať a územie uviesť do pôvodného stavu. Navrhovaná činnosť má pri rešpektovaní environmentálnych limitov pre umiestňovanie veterných parkov minimum významných negatívnych vplyvov na životné prostredie v porovnaní s inými, klasickými spôsobmi získavania elektrickej energie.

Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov boli posúdené v súlade s prílohou č. 10 k zákonu č. 24/2006 Z.z., ktorá stanovuje kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona. Bola pritom braná do úvahy povaha a rozsah navrhovanej činnosti vo vzťahu k miestu vykonávania navrhovanej činnosti, ako aj súvislosť s inými činnosťami. Navrhovaná činnosť bola vyhodnotená aj vo vzťahu k nárokom na vstupy (záber pôdy) a k charakteru výstupov (tvorba odpadov, hluk, vibrácie a iné očakávané vplyvy).

Pri hodnotení bola braná do úvahy environmentálna citlivosť oblasti, ktorá bude zasiahnutá navrhovanou činnosťou s prihliadnutím na súčasný stav využitia územia, únosnosť prírodného prostredia, najmä ak ide o tieto oblasti: pôdy, chránené územia, oblasti významné z hľadiska výskytu, ochrany a zachovania vzácných druhov fauny a flóry (napr. chránené druhy a ich biotopy), husto obývané oblasti, historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti.

V rámci spracovania zámeru sa podarilo zhromaždiť dostatok relevantných informácií pre vyhodnotenie dominantných vplyvov výstavby a prevádzky VP. Pre odborné vyhodnotenie vplyvu hluku na obyvateľstvo bude v ďalšom postupe posudzovania činnosti vypracovaná hluková štúdia, ktorá posúdi hlukové pomery navrhovanej činnosti počas výstavby a prevádzky. Na vyhodnotenie viditeľnosti bude v správe o hodnotení spracovaná štúdia vizualizácie vybraných sektorov krajiny riešeného územia s veternými turbínami a definovaním vzdialeností od nich, čo umožňuje podstatne lepšiu predstavu ovplyvnenia krajiny širšieho riešeného územia navrhovanou činnosťou.

Z komplexného vyhodnotenia vplyvov výstavby a prevádzky VP vyplýva, že v prípade splnenia právnych predpisov vzťahujúcich sa danú prevádzku a realizácie navrhovaných opatrení, navrhovaná činnosť v danom území jednotlivé zložky životného prostredia nadmerne nezaťažuje.

Z hľadiska bioty je navrhovaná činnosť lokalizovaná v území, kde nedôjde k narušeniu vzácných biotopov a bude realizovaná v území s nízkou biodiverzitou, mimo všetkých území, na ktoré sa vzťahuje ochrana prírody.

Pri realizácii navrhovanej činnosti bude navrhovateľ povinný zabezpečiť súlad realizovania činnosti so zákonom č. 24/2006 Z.z. - EIA, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami, a to počas celej prípravy, realizácie a ukončenia činnosti.

Ten, kto realizuje navrhovanú činnosť, ktorá bola predmetom posudzovania vplyvov podľa zákona, je povinný zabezpečiť vykonávanie poprojektovej analýzy. Poprojektová analýza pozostáva najmä zo:

- a) systematického sledovania a merania vplyvov navrhovanej činnosti,
- b) kontroly plnenia a vyhodnocovania účinnosti požiadaviek vyplývajúcich z procesu EIA a v povolení navrhovanej činnosti,
- c) zabezpečenia odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení činnosti so skutočným stavom.

Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania určí povoľujúci orgán v súlade so záverečným stanoviskom k činnosti vydaným podľa § 37 zákona.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovanej činnosti posudzovanej podľa tohto zákona sú nepriaznivejšie, než uvádza správa o hodnotení činnosti, je ten, kto realizuje navrhovanú činnosť, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v správe o hodnotení činnosti v súlade s požiadavkami z procesu EIA a v povolení navrhovanej činnosti.

V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A NÁVRH OPTIMÁLNEHO VARIANTU S PRIHLIADNUTÍM NA VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (VRÁTANE POROVNANIA S NULOVÝM VARIANTOM)

Zámer je predložený v jednom variante. V zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. s účinnosťou od 01.04.2023 navrhovateľ nemá povinnosť predkladať navrhovanú činnosť vo variantnom riešení, nakoľko sa nejedná o líniovú stavbu.

Porovnanie navrhovanej činnosti s nulovým variantom

Nulový variant predstavuje stav, kedy by sa navrhovaná činnosť v území nerealizovala. Pri tomto stave by podľa súčasného spôsobu využitia bolo územie naďalej využívané na poľnohospodársku výrobu. Na strane druhej by neprišlo k vytvoreniu externých pracovných miest a pracovných príležitostí pre miestne firmy a podniky. Realizačný variant predstavuje zaujímavý príjem pre dotknuté samosprávy, a priame platby a iné benefity prospeievajúce rozvoju obcí. Z globálneho hľadiska navrhovaný variant prispieva k zvýšeniu podielu výroby elektrickej energie z OZE, ktorému sa SR zaviazala.

Z porovnania variantov vyplýva, že z hľadiska vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia je logicky menej náročný nulový variant. Avšak iba v prípade ak sa nezvažujú dôsledky negatívnych externalít, ktoré sú zrejmé z výroby rovnakého množstva elektrickej energie z iného ako obnoviteľného zdroja. V porovnaní s nulovým variantom je realizácia navrhovanej činnosti spojená predovšetkým s negatívnymi vplyvmi súvisiacimi so záberom poľnohospodárskej pôdy, produkciou hluku, vplyvom na scenériu.

Na základe tohto porovnania navrhovanej činnosti s nulovým variantom **odporúčame realizáciu navrhovanej činnosti**. V rámci prevádzky zariadenia navrhujeme realizovať opatrenia uvedené v kapitole IV.10.

VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA

Situácia - návrh dispozície VP Skalica – Východ – nachádza sa v grafickej prílohe č. 1.

VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU

1 ZOZNAM TEXTOVEJ A GRAFICKEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÁ SA VYPRACOVALA PRE ZÁMER A ZOZNAM HLAVNÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLOV

Grafické prílohy

- Fotodokumentácia
- Situácia - návrh dispozície VP Skalica – Východ

Zoznam hlavných použitých materiálov

- Atlas krajiny Slovenskej republiky. Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného, Banská Bystrica, 2002.
- Hodnotenie kvality ovzdušia v SR, 2021. SHMÚ Bratislava
- Vass, D. et al., 1986: Regionálne geologické členenie Západných Karpát a severných výbežkov panónskej panvy na území ČSSR, mapa 1:500 000. GÚDŠ a Geofond Bratislava.
- Vodný Plán Slovenska, MŽP SR - VÚVH, 2021
- Vodohospodárska bilancia SR, 2021. SHMÚ Bratislava, 2022.

Internetové zdroje

- www.air.sk
- www.enviroportal.sk
- www.geology.sk
- www.sazp.sk
- www.globalwindatlas.info
- www.shmu.sk
- www.sopsr.sk
- www.statistics.sk
- www.vuvh.sk
- www.podnemapy.sk

2 ZOZNAM VYJADRENÍ A STANOVÍSK VYŽIADANÝCH K NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PRED VYPRACOVANÍM ZÁMERU

V etape spracovania zámeru neboli vyžiadané ani doručené žiadne stanoviská.

3 ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O DOTERAJŠOM POSTUPE PRÍPRAVY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A POSUDZOVANÍ JEJ PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Predkladaný zámer je prvou dokumentáciou zaoberajúcou sa posudzovaním vplyvov navrhovanej činnosti v danej lokalite.

VIII. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU

V Žiline, 18.10.2023

IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

1 SPRACOVATELIA ZÁMERU

ENVICONSLT spol. s r.o.
Obežná 7, 010 08 Žilina
Tel.: 041-7632 461
E-mail: ec@enviconsult.sk



www.enviconsult.sk

Zodpovední riešitelia úlohy:

Mgr. Peter Hujo
Mgr. Peter Kurjak, PhD.
Mgr. Juraj Nechaj

2 POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV PODPISOM (PEČIATKOU) SPRACOVATEĽA ZÁMERU A PODPISOM (PEČIATKOU) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA

Mgr. Peter Hujo
konateľ spoločnosti
za spracovateľa zámeru

Ing. Martin Dudák
oprávnený zástupca navrhovateľa

FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad na mesto Skalica z okolia plochy VT2.



Pohľad južným smerom z okolia plochy VT2.



Pohľad z okolia plochy VT6 smerom na severozápad.



Pohľad z okolia plochy VT6 smerom na juhozápad.




Pohľad z okolia plochy VT7 smerom na severozápad.



Pohľad z okolia plochy VT7 smerom na juhozápad.



Zvlnený pahorkatinový reliéf riešeného územia navrhovanej činnosti.




VETERNÝ PARK

SKALICA - ZÁPAD

ZÁMER

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie v znení neskorších predpisov



Navrhovateľ:



Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Zhotoviteľ:



ENVICONSULT spol. s r.o.,
Obežná 7, 010 08 Žilina

OKTÓBER 2023

OBSAH

I.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI.....	4
1	NÁZOV	4
2	IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO	4
3	SÍDLO.....	4
4	OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA NAVRHOVATEĽA	4
5	KONTAKTNÁ OSOBA	4
II.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	5
1	NÁZOV	5
2	ÚČEL.....	5
3	UŽÍVATEĽ.....	5
4	CHARAKTER NAVRHOVANEJ ČINNOSTI.....	5
5	UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	5
6	PREHLADNÁ SITUÁCIA UMIESTNENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	6
7	TERMÍN ZAČATIA A SKONČENIA VÝSTAVBY A PREVÁDZKY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI.....	6
8	OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA	6
9	ZDÔVODNENIE POTREBY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI V DANEJ LOKALITE (JEJ POZITÍVA A NEGATÍVA)	9
10	CELKOVÉ NÁKLADY (ORIENTAČNÉ)	10
11	DOTKNUTÁ OBEC	10
12	DOTKNUTÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	10
13	DOTKNUTÉ ORGÁNY	10
14	POVOĽUJÚCI ORGÁN	10
15	REZORTNÝ ORGÁN	10
16	DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV	10
17	VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE.....	11
III.	ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA	12
1	CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ.....	12
1.1	Geomorfologické pomery	12
1.2	Horninové prostredie	12
1.3	Klimatické pomery.....	14
1.4	Vodné pomery.....	17
1.5	Pôdne pomery	17
1.6	Fauna a flóra.....	18
2	KRAJINA, KRAJINNÝ OBRAZ, STABILITA, OCHRANA, SCENÉRIA.....	19
2.1	Štruktúra a scenéria krajiny.....	19
2.2	Územný systém ekologickej stability.....	20
2.3	Ochrana krajiny	21
3	OBYVATEĽSTVO, JEHO AKTIVITY, INFRAŠTRUKTÚRA, KULTÚRNOHISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMIA	23
4	SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE ZDRAVIA.....	25
4.1	Zdroje znečistenia a stav zložiek životného prostredia	25
4.2	Zdravotný stav obyvateľstva	26
IV.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE	27
1	POŽIADAVKY NA VSTUPY	27
1.1	Záber pôdy a lesných pozemkov	27
1.2	Spotreba vody	28
1.3	Energetické zdroje.....	28
1.4	Surovinové zdroje.....	28
1.5	Dopravná a iná infraštruktúra	29
1.6	Nároky na pracovné sily	30
2	ÚDAJE O VÝSTUPOCH	30

2.1	Zdroje znečistenia ovzdušia	30
2.2	Odpadové vody	30
2.3	Odpady	31
2.4	Zdroje hluku a vibrácií	33
2.5	Zdroje žiarenia, tepla a zápachu	34
2.6	Vyvolané investície	35
3	ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	35
3.1	Vplyvy na obyvateľstvo	35
3.2	Vplyvy na prírodné prostredie	36
3.3	Vplyvy na krajinu	40
3.4	Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme	42
3.5	Vplyvy na kultúru a pamiatky	42
4	HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK	42
5	ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA BIODIVERZITU A CHRÁNENÉ ÚZEMIA	42
6	POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI A ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBNIA	43
7	PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE	44
8	VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ VPLYVY S PRIHLIADNUTÍM NA SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V DOTKNUTOM ÚZEMÍ	44
9	ĎALŠIE MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	45
10	OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV JEDNOTLIVÝCH VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	45
11	POSÚDENIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA ÚZEMIA, AK BY SA NAVRHOVANÁ ČINNOSŤ NEREALIZOVALA	47
12	POSÚDENIE SÚLADU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI S PLATNOU ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU A ĎALŠÍMI RELEVANTNÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI	47
13	ĎALŠÍ POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV S UVEDENÍM NAJZÁVAŽNEJŠÍCH OKRUHOV PROBLÉMOV	47
V.	POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A NÁVRH OPTIMÁLNEHO VARIANTU S PRIHLIADNUTÍM NA VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (VRÁTANE POROVNANIA S NULOVÝM VARIANTOM)	50
VI.	MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA	51
VII.	DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU	52
1	ZOZNAM TEXTOVEJ A GRAFICKEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÁ SA VYPRACOVALA PRE ZÁMER A ZOZNAM HLAVNÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLOV	52
2	ZOZNAM VYJADRENÍ A STANOVÍSK VYŽIADANÝCH K NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PRED VYPRACOVANÍM ZÁMERU	52
3	ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O DOTERAJŠOM POSTUPE PRÍPRAVY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A POSUDZOVANÍ JEJ PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	52
VIII.	MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU	53
IX.	POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV	53
1	SPRACOVATELIA ZÁMERU	53
2	POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV PODPISOM (PEČIATKOU) SPRACOVATEĽA ZÁMERU A PODPISOM (PEČIATKOU) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA	53

PRÍLOHY

1. Fotodokumentácia
2. Situácia - návrh dispozície VP Skalica - Západ

POUŽITÉ SKRATKY

BPEJ	- bonitná pôdno-ekologická jednotka
ČOV	- čistiareň odpadových vôd
EIA	- posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment)
CHVÚ	- chránené vtáčie územie (SKCHVU)
INEKP	- integrovaný národný energetický a klimatický plán
k.ú.	- katastrálne územie
KÚRS	- koncepcia územného rozvoja Slovenska
LP	- lesné pozemky
MZ SR	- Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MŽP SR	- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
OZE	- obnoviteľný zdroj energie
PF	- pôdny fond
PP	- poľnohospodárska pôda
RD	- rodinný dom
SHMÚ	- Slovenský hydrometeorologický ústav
SPP, a.s.	- Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
ŠOP SR	- Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
TTSK	- Trnavský samosprávny kraj
ÚEV	- územie európskeho významu (SKUEV)
ÚPN	- územný plán
ÚSES	- územný systém ekologickej stability
VP	- veterný park (skupina VT tvoriaca jeden celok)
VT	- veterná turbína

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

1 NÁZOV

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO

35 815 256

3 SÍDLO

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

4 OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA NAVRHOVATEĽA

Ing. Martin Dudák

SPP, a.s.

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel: +421 2 6262 2100

Mobil: +421 903 416 475

E-mail: martin.dudak@spp.sk

5 KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Tomáš Kupka

SPP, a.s.

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Mobil: +421 910 288 730

E-mail: tomas.kupka@spp.sk

Mgr. Peter Hujo

ENVICONULT spol. s r.o.

Obežná 7, 010 08 Žilina

Mobil: +421 904 191 885

e-mail: hujo@enviconsult.sk

Miesto na konzultácie: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

1 NÁZOV

Veterný park Skalica – Západ

2 ÚČEL

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba veterného parku v katastri mesta Skalica, okres Skalica, ktorý počíta s výstavbou 10 veterných turbín, s celkovým inštalovaným výkonom do 66 MW a pripojením do elektrizačnej sústavy SR.

3 UŽÍVATEĽ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

4 CHARAKTER NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Posudzovaná investičná akcia predstavuje novú činnosť. Podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je navrhovaná činnosť zaradená do kapitoly č. 2 – „Energetický priemysel“ pod položku č. 3 – „Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne)“ a podliehajú povinnému hodnoteniu v zmysle tohto zákona bez limitu.

5 UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI


Kraj: Trnavský
Okres: Skalica
Obec: Skalica
Katastrálne územie: Skalica
Parcelné čísla: KNC – 12993, 12976/1, 12713/3, 12662, 12533, 12534, 12535, 12243/1, 12243/2, 12242, 11953/1, 11953/3, 11954, 11635, 11633 (orná pôda).

Plocha budúceho veterného parku je situovaná v rámci k.ú. Skalica (obr. 1).

6 PREHĽADNÁ SITUÁCIA UMIESTNENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti je uvedená na obr. 1 a v situácii v prílohe.

Obr.1 Lokalizácia navrhovaného veterného parku



Zdroj: Mapový klient ZBGIS

7 TERMÍN ZAČATIA A SKONČENIA VÝSTAVBY A PREVÁDZKY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Začiatok výstavby: 2026
 Začiatok prevádzky: 2027
 Ukončenie činnosti: nie je určené

8 OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA

Navrhovateľ pripravuje v katastrálnom území mesta Skalica projekt vlastného zdroja veternej energie s výstavbou 10 turbín s celkovým výkonom do 66 MW s odhadovaným investičným nákladom do 97 milióna eur. Súčasťou VP sú aj spevnené prístupové a obslužné komunikácie v celkovej dĺžke 8,8 km. VP bude napojený na existujúcu prenosovú sústavu prostredníctvom VN vedení s celkovou dĺžkou cca 9 km (v prípade realizácie vlastnej rozvodnej stanice). Veterné elektrárne medzi sebou budú prepojené podzemným viacvetvovým elektrickým vedením vysokého napätia.

Rýchlosť vetra podľa GlobalWind atlas ($7,2 \text{ m.s}^{-1}$ vo výške 150 m nad povrchom terénu) radí lokalitu medzi najlepšie lokality na Slovensku. Na základe dnešných znalostí predpokladáme, že veterný park Skalica – Západ bude počas jedného roka schopný vyrobiť v konfigurácii 10 turbín približne 223 GWh elektrickej energie.

Celková rozloha riešeného územia je $3\,504\,371 \text{ m}^2$. Najmenšia vzdialenosť veternej turbíny od existujúcich objektov bývania je cca 0,7 km (RD v meste Skalica).

Princíp výroby elektrickej energie

Výroba elektrickej energie z pôsobenia vetra je veľmi jednoduchá. Sila vetra sa oprie o vhodne nastavené krídla rotora turbíny a roztáča ich. Točivá sila z rotora sa prenáša cez prevodovku, alebo priamo do elektrického generátora, kde sa vyrába jednosmerný, resp. striedavý prúd. Generovaný prúd je cez transformátor prevádzaný na vysoké napätie a vedený do siete.

Informácie a popis jednotlivých častí veterného parku sú orientačné a vychádzajú z analogických projektov pripravovaných od rôznych dodávateľov veterných elektrární. Presný typ veterných turbín, špecifikácia stavebných objektov a prevádzkových súborov bude detailne spracovaná vo vyššom stupni projektovej prípravy.

Štandardná konštrukcia veží veterných turbín - gondola je umiestnená na oceľovej, tubusovej veži z jednotlivých oceľových kónických rúr s prírubovým spojením, ktoré sú certifikované podľa platnej typovej skúšky, ktorá je ukotvená do železobetónovej pätky.

- Základové konštrukcie pod jednotlivé stožiare veterných turbín tvoria železobetónové kruhové základové dosky priemeru 19 m. Základy sú vnorené pod povrch min. 4 m, na povrchu päta základu tvorí kruhový priemer cca 6 m. Ďalším typom základov je hĺbkové zakladanie s pilótami príp. hĺbkové zhutnenie. Výber konkrétneho spôsobu zakladania bude riešený v ďalšom stupni projektovej prípravy stavby.
- Tubusová veža – je vyrobená z oceľových častí, ktoré sú zmontované na mieste. Veža je ukotvená do základov. Povrchová úprava je riešená vo forme matnej šedej farby z dôvodu zmiernenia vizuálneho impaktu na okolitú krajinu.
- Gondola – je osadená na vrchole veže na otáčacích ložiskách, ktoré umožňujú natáčanie turbíny a maximálne využitie prúdenia vetra. V gondole je umiestnené technologické zariadenie – rotor, prevodovka, generátor, brzdový systém, menič výkonu, ovládanie. Na gondole sú umiestnené senzory na snímanie vetra.
- Rotor - pozostáva z troch listov, náboja a mechanizmu natáčania listov. Každý list je vybavený ložiskom a hydraulickou pohonnou jednotkou, ktorá umožňuje natáčanie každého listu rotora v rozsahu od -9° do 90° (postavenie vlajky), ovládanou mikroprocesorom. Listy rotora sú zhotovené z epoxidového sklolaminátu vystuženého uhlíkovými vláknami a sú zložené z dvoch kusov vzájomne spojených spájacím nosníkom. Sú aerodynamicky profilované pre zvýšenie vztlaku vetra.
- Rotorové listy sú spojené s nábojom tak, že sú uložené na dvojradovom štvorbodovom guľôčkovom ložisku mazanom tukom prostredníctvom automatického mazacieho čerpadla. Na rýchlom hriadeľi je namontovaná kotúčová brzda. Mazanie prevodovky s labyrintovým tesnením sa realizuje cez tlakovú jednotku olejom, so záložným mazaním s vonkajšou olejovou nádržou.
- Prevodovka - rýchly krútiaci moment hnaného hriadeľa prevodovky prenáša na hnací hriadeľ generátora spojka rýchleho hriadeľa. Spojka je pripevnená na dvojramennom náboji brzdového kotúča a náboji generátora. Spojka a hriadeľ sú z bezpečnostných dôvodov zakrytované a chránené. Ložisko generátora je mazané tukom z automatickej mazacej jednotky.
- Generátor - v zariadení je osadený synchronný generátor (v závislosti od výrobcu môže byť aj asynchronný) s trojfázovým permanentným magnetom, ktorý je zapojený do siete cez výkonový menič. Menič mení prúd z generátora s premenným kmitočtom na striedavý prúd požadovanej stálej frekvencie, hodnoty účinného a jalového výkonu a ďalšie parametre vhodné pre sieť. V osobitnom uzatvorenom priestore strojovne je umiestnený transformátor. Transformátor je vybavený senzormi na meranie teploty v jadre. Samozásobovanie strojovne elektrickou energiou je zabezpečené prostredníctvom osobitného transformátora, prostredníctvom ktorého sú zásobované všetky motory, čerpadlá, ventilátory a ohrievače, ako aj jednofázové elektrické zásuvky v strojovni a na plošinách veže a elektrické zásuvky v strojovni a na základni veže. Veža, strojovňa, priestor transformátora a náboj rotora sú vybavené vnútorným elektrickým osvetlením z vlastného zdroja ako i núdzovým osvetlením. V strojovni, náboji rotora a v najspodnejšej sekcii veže sú umiestnené núdzové vypínacie tlačidlá. Pre revíziu alebo údržbu môže byť odpojený celý prívod elektrického prúdu.

- Systém chladenia - chladiaci systém sa skladá z chladiča s voľným prúdením vzduchu a z chladičov núteného vzduchového chladenia resp. kvapalinového chladiaceho okruhu.
- Kontrolné a riadiace systémy - VT je osadená ultrazvukovými senzormi vetra bez pohyblivých častí so zabudovaným vykurovacím prvkom, pre minimalizáciu rušivých účinkov ľadu a snehu. Zariadenie môže byť v prevádzke tiež s len jedným senzorom. Zariadenie je riadené a kontrolované ovládacím systémom, čo je multiprocesorové riadenie s hlavnými procesormi (päta veže, strojovňa, náboj rotora a menič), ktoré sú spojené optickým sieťovým systémom, resp. CAN-sieťou. Riadenie plní nasledujúce hlavné funkcie: kontrola celej prevádzky, synchronizácia generátora so sieťou počas procesu nábehu, prevádzka zariadenia pri rôznych závadách, automatické natáčanie strojovne proti vetru, riadenie aktívneho natáčania listov rotora, riadenie jalového výkonu a prevádzka s premenlivými otáčkami, regulácia hlukovej záťaže, kontrola okolitých podmienok, kontrola rozvodnej siete, kontrola systému požiarneho hlásičov. Zariadenie je vybavené záložným zdrojom UPS, ktoré počas výpadku elektrického prúdu zásobuje dôležité zložky VP prúdom 230V AC.

Prevádzku veterného parku charakterizujú nasledovné základné režimy:

Spustenie zariadenia – po spustení hlavným vypínačom turbína zaháji automatickú prevádzku. V prípade, že v nasledujúcich 3 minútach je stredná rýchlosť vetra väčšia ako požadovaná štartovacia rýchlosť, turbína nabehne na bežnú prevádzku.

Bežná prevádzka – počas bežnej prevádzky dodáva turbína elektrickú energiu do siete. Počas tejto prevádzky sa neustále monitorujú parametre vetra, počet otáčok rotora a optimalizuje sa riadenie generátora a jeho výkon. Poloha gondoly, rotora a lopatiek sa neustále prispôsobuje smeru a sile vetra. Výkon dodávaný do siete je stabilizovaný na menovitom výkone. Prevádzkový rozsah vonkajších teplôt je od -40°C do $+50^{\circ}\text{C}$.

Pokles rýchlosti vetra – v prípade, že sila vetra poklesne pod požadovanú štartovaciu rýchlosť, zariadenie je odpojené a zablokované a poloha lopatiek rotora je v pozícii 90° („vlajky“).

Zastavenie zariadenia – veterná turbína môže byť zastavená ručne alebo automaticky. Ručné zastavenie môže byť realizované prostredníctvom hlavného spínača v riadiacej skrini. Systém riadenia prevádzky následne otočí lopatky rotora a okamžite dochádza k núdzovému brzdeniu. Brzdny systém je uvedený do prevádzky. V prípade automatického zastavenia sa turbína zastavuje v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok alebo pri poruche. Pri automatickej prevádzke je brzdenie rotora realizované zmenou polohy lopatiek. Podľa príčiny zastavenia je možný automatický reštart zariadenia. V každom prípade je pri zastavení zariadenia menič odpojený od siete.

Nedostatok vetra – v prípade, že otáčky rotora poklesnú príliš nízko, je zariadenie odstavené pomalým prestavením listov do režimu stop. Po dosiahnutí dostatočnej štartovacej rýchlosti vetra turbína automaticky nabehne do bežnej prevádzky.

Príliš silný vietor – akonáhle rýchlosť vetra (10 minútový priemer) prekročí $25 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, je prevádzka zastavená. Listy sú nastavené do polohy „vlajka“. Turbína nabehne do bežnej prevádzky až keď 10 min. priemer rýchlosti vetra klesne pod $23 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. Zariadenie je konštruované na extrémnu rýchlosť vetra $42,5 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ (10-minútový priemer) a prežije 3-sekundový náraz vetra o rýchlosti $59,5 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.

Námraza – vznik námrazy je detekovaný trojnásobne isteným systémom signalizácie námrazy – pomocou diferenciácie výkonovej krivky, záznamu vibrácií gondoly a rozdielu nameraných hodnôt na 2 nezávislých anemometroch. Pri zistení námrazy je turbína automaticky odstavená. K opätovnému spusteniu môže dôjsť až po zvýšení teploty okolitého prostredia a prirodzeného roztopenia námrazy.

Riziko zrážky s vtákmi – protikolízny systém detekuje letiace jedince alebo krdle vtákov, ktoré sa včasne snaží odkloniť a tým zabrániť zrážke s lopatkou. Systém pracuje v troch úrovniach, prvou je odklonenie vtákov pomocou vizuálnych systémov, druhou úrovňou je zapojenie kombinácie svetelných a zvukových efektov. V prípade ak krdel nereaguje ani na jeden z protikolíznych prvkov, systém spomalí, resp. zastaví turbínu, aby sa vyhol zrážke.

Osvetlenie – gondola je vybavená svetelným signalizačným zariadením ako súčasť leteckého varovného systému.

Postup stavebných prác

Z dôvodu minimalizácie negatívnych dopadov na krajinu, obyvateľstvo a biotu navrhujeme dodržiavať nasledovný postup stavebných prác:

Príprava územia – spočíva v realizácii skrývky vrchnej vrstvy zeminy a jej dočasnom deponovaní. Po ukončení výstavby bude použitá na rekultiváciu plôch. Množstvá nad rekultivačné kapacity budú použité na základe dohody s obecným úradom a majiteľom pozemkov.

Samotná výstavba - vybudovanie obslužných komunikácií, vybudovanie manipulačných plôch, realizácia výkopov a pokladanie káblov v tesnej blízkosti telies obslužných komunikácií, realizácia výkopov základov stĺpov veterných turbín, betonárske práce, hrubá úprava terénu, vybudovanie montážnych plôch, samotná montáž veterných turbín.

Sanačné práce a rekultivácia územia – spočíva v realizácii odstránenia všetkých častí stavieb, ktoré nesúvisia s prevádzkou zariadenia, sanácií prejazdov ťažkou technikou, terénne úpravy okolia VT. Rekultivované plochy budú uvedené do pôvodného stavu a využívané na pôvodné účely.

9 ZDÔVODNENIE POTREBY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI V DANEJ LOKALITE (JEJ POZITÍVA A NEGATÍVA)

Slovenská republika si vytýčila záväzok dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu a podporiť využívanie OZE. OZE na báze vetra majú v stratégii pre dosiahnutie tohto cieľa významné miesto a v Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne Slovenskej republiky (INEKP) sa počíta po aktualizácii s nárastom ich kapacity do úrovne 750 MW v roku 2030.

SPP ako 100% štátom vlastnená spoločnosť je zaviazaná aktívne prispieť k plneniu stanovených cieľov.

Výroba elektrickej energie z veterných turbín patrí všeobecne k najčistejším. OZE na báze vetra majú v stratégii pre dosiahnutie tohto cieľa významné miesto a v Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne Slovenskej republiky (INEKP) sa počíta s nárastom ich kapacity do úrovne 750 MW v roku 2030 (viď nasledovný prehľad podľa MH SR, návrh aktualizácie INEKP).

INEKP	2023	2030
	MW	MW
Veterná energia	3	750
Slnčná energia	850	1400
Geotermálna energia	0	4
Biomasa pevná	200	200
Bioplyn/biometán	95	200
Vodné elektrárne	1629	1755

Pre výber danej lokality a technológie boli definované nasledovné limity:

- potenciál vetra v danej lokalite s priemernou rýchlosťou $7,2 \text{ m.s}^{-1}$ vo výške 150 m nad povrchom terénu patrí v rámci Slovenska k veľmi dobrým a vhodným pre lokalizáciu veterných parkov,
- v lokalite je dostupnosť distribučnej siete pre vyvedenie výkonu vyrobenej elektrickej energie,
- využité budú najmodernejšie nové veterné turbíny od renomovaných výrobcov (napr. Siemens),
- veterné turbíny budú vybavené viacstupňovým zabezpečením proti namrzaniu, resp. nepredvídateľného mechanického poškodenia (napr. pri výskyte extrémneho vetra),
- napojenie na verejnú elektrizačnú sieť bude realizované podzemným vedením, ktoré na rozdiel od nadzemného vedenia nemá negatívny vplyv na krajinu, jej vzhľad a využitie a ani na vtáctvo.

Súčasnne nevyžaduje trvalý záber poľnohospodárskej pôdy, ku ktorému dochádza pri budovaní stĺpov nadzemného elektrického vedenia,

- veterné turbíny budú vybavené systémom na zabránenie kolízie s vtáctvom a netopiermi.

Vo všeobecnosti sa jedná o progresívne riešenie s cieľom postupného znižovania závislosti na zdrojoch energie z fosílnych palív. Po skončení prevádzky na rozdiel od mnohých iných konvenčných zdrojoch výroby elektrickej energie je možné zariadenia rozobrať, zrecyklovať a územie uviesť do pôvodného stavu. Navrhovaná činnosť má pri rešpektovaní environmentálnych limitov pre umiestňovanie veterných parkov minimum negatívnych vplyvov na životné prostredie v porovnaní s inými, klasickými spôsobmi získavania elektrickej energie.

Tieto vplyvy je možné čiastočne eliminovať najmä vhodným výberom lokality (mimo migračných trás a lovných teritórií vtáctva a netopierov, mimo krajinársky a geograficky významných celkov, dostatočnou vzdialenosťou od obcí a pod.), o čo sa navrhovateľ v prvom rade usiloval.

10 CELKOVÉ NÁKLADY (ORIENTAČNÉ)

97 mil. Eur

11 DOTKNUTÁ OBEC

Skalica

12 DOTKNUTÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Trnavský samosprávny kraj

13 DOTKNUTÉ ORGÁNY

Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo obrany SR

Letecký úrad SR

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie

Mestský úrad Skalica,

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Skalica

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor

Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

14 POVOĽUJÚCI ORGÁN

Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Mesto Skalica

15 REZORTNÝ ORGÁN

Ministerstvo hospodárstva SR

16 DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV

Stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia podľa §12 zákona č. 251/2012 Z.z. Zákona o energetike.

17 VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE

Vzhľadom na umiestnenie a charakter navrhovanej činnosti sa predpokladá vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie presahujúci štátne hranice, ktorý súvisí hlavne z viditeľnosťou navrhovanej veternej elektrárne z príľahlých území Českej republiky. Jedna z veterných elektrární je navrhovaná vo vzdialenosti cca 200 m od hranice s Českou republikou (VT8) a preto je možné očakávať cezhraničné vplyvy ovplyvňujúce hlavne scenériu a v minimálnej miere aj živočíšstvo a akustickú situáciu lokalít (mimo obytné územie) na území Českej republiky.

III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA

1 CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

1.1 GEOMORFOLOGICKÉ POMERY

Podľa regionálneho geomorfologického členenia (Mazur-Lukniš, 1986) patrí záujmové územie do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Panónska panva, provincie Západopanónska panva, subprovincie Viedenská kotlina, oblasti Juhomoravská panva, celku, Dolnomoravský úval a podcelku Dyjsko-moravská niva. Z hľadiska základných morfológicko-štruktúrnych krajinných oblastí sa nachádza v oblasti reliéfu rovín a nív, kde sú základným typom morfoštruktúr mladé poklesávajúce morfoštruktúry s agradáciou – negatívne morfoštruktúry Panónskej panvy. Územie má mierne väčšinou plochý povrch. Nadmorská výška územia sa pohybuje v priemere okolo 165 m n.m.

1.2 HORNINOVÉ PROSTREDIE

Geologická stavba

Podľa regionálneho geologického členenia (D. Vass a kol. 1988) patrí záujmové územie do oblasti vnútrohorských paniev a kotlín, podoblasti Viedenská panva a záhorsko-dolnomoravská časť. Na geologickej stavbe územia sa podieľajú neogénne a kvartérne sedimenty. Kvartérny pokryv dosahuje hrúbku 5 – 15 m. Kvartérne sedimenty tvoria:

- fluviálno-organické sedimenty: jemnopiesčité, ílovité až hnilokalové humózne hliny mŕtvych ramien a močiarov – podľa historických máp bol povrch riečnych nív väčšiny tokov (najmä v ich nížinných a kotlinových úsekoch) spestrený hustou sieťou mŕtvych ramien. Väčšina týchto ramien je v súčasnosti rekultivovaných, takže úplne zanikli, prípadne sa zachovali iba zvyšky a neúplné úseky. Takéto mŕtve ramená sa dnes nachádzajú v rozličnom štádiu zrelosti. Ich vývoj úzko súvisel so zmenou tokov spôsobenou ich častým divočením, bifurkáciou a meandrovaním. V oblasti nížin je možné 4 základné typy mŕtvych ramien: erózne ramená, prechodné ramená s tenkou sedimentačnou výplňou, akumulčné ramená a pochované mŕtve ramená. V súčasnosti sa zachovali hlavne posledné dva typy, pričom prevahu majú najmä mladé mŕtve ramená vyplnené prachovito až piesčito ílovitými slabo humóznymi hlinami. V týchto sedimentoch prevláda pôvodná zložka ílov, hlin s prímiesou polorozloženej organickej hmoty. V spodných polohách sú často oglejené. Okrem uvedených sedimentov sa zachovali nivné kalové a hnilokalové, veľmi humózne staršie mŕtve ramená. Z hľadiska zrnitosti zloženia sú to opäť väčšinou piesčité hliny, hliny až íly čierosivej až čiernej farby s veľkým množstvom nedostatočne rozloženej organickej hmoty. Tieto sedimenty boli vyčlenené v tých reliktoch mŕtvych ramien, kde glejový horizont narastá na hrúbku okolo 0,5 – 1,5 m a v nadloží pribúda humóznymi až rašelinovými hlinami, ktoré sú často zamočiarované a pokryté stojatými vodami. Najmladšie hnilokalové piesčité hliny sa usádzajú taktiež v miestach prechodu vodných tokov v nivách do stojatých vôd priehrad, menších vodných nádrží, rybníkov a jazier.
- fluviálne sedimenty: litofaciálne nečlenené nivné hliny, alebo piesčité až štrkovité hliny dolinných nív a nív horských potokov – Ide o najmladšie a plošne najrozšírenejšie fluviálne sedimenty. Nivné sedimenty väčších riek tvoria litofaciálne najpestrejšie laterálne i horizontálne sa meniace súvrstvie, čo sa prejavuje rýchlo sa meniacim mikroreléfom nív a komplikovanou stavbou i litofaciálnym zložením sedimentov. Na báze je súvrstvie tvorené zväčša sivými ílovitými hlinami (lokálne nahradenými sivozeleným ílovitým glejovým horizontom), ílovitými pieskmi a smerom k aktívnemu toku aj resedimentovanými štrkami a pieskmi vrchných polôh dnovej akumulácie. V hornej časti hlin sa občas môžu vyskytovať nesúdržné drobné konkrécie CaCO_3 , prípadne nesúvislé tenké vápnité polohy. Na ílovitých hlinách a ostatných sedimentoch je v mnohých nivách

sformovaný tmavosivý až čierny, humózný, horizont pochovanej nivnej pôdy. V nadloží tejto pôdy sú rozšírené litologicky pestrejšie, hlinité, prachovité a ílovité, humózne sedimenty nivnej fácie, ktoré sa vyznačujú najväčším plošným rozšírením a dominujú už aj v povrchovej stavbe nív menších tokov, kde však pribúda jemnopiesčitá zložka. Typickým znakom pre nivné sedimenty väčších tokov je výskyt karbonátov, ktoré sa nachádzajú hlavne vo forme mikrokonkrécií, nodúl a úlomkov. Sfarbenie sedimentov vrchného horizontu je najčastejšie sivé, tmavosivé a hnedosivé. U menších tokov sú sedimenty tvorené vrstvenými, ílovitými sivohnedými nevápnitými nivnými hlinami, alebo piesčitými hlinami i pieskami, v spodnej časti s obsahom valúnov, alebo úlomkov hornín. Celková hrúbka nivných sedimentov hlavných tokov nie je rovnaká a pohybuje sa od 1,5 – 3 m, max. 4,5 m.

- deluviálne sedimenty: prevažne hlinito-kamenité (podradne piesčito-kamenité) svahoviny a sutiny – ide prevažne o eróžno-gravitačné sutiny vzniknuté zvetrávaním podložných hornín a ich následným posúvaním v smere spádnice po svahu ronom, soliflukciou a gravitačnými pohybmi, prípadne aj blokovými sklzmi. Hrúbka hlinito-kamenitých a piesčito-kamenitých svahovín je premenlivá a závisí od expozície svahov. Celkove prevládajú hrúbky 2 – 3 m a zväčša nepresahujú 5 m. Deluviálne hlinito-kamenité sedimenty tvoria rozsiahle pokryvy svahov v pohoriach a lemujúce predhorské oblasti a svahy dolín.
- deluviálno-polygenetické sedimenty: hlinito-ílovité a piesčité svahové hliny - svahové hliny tvoria prechodný genetický litotyp medzi sprašovými hlinami a ostatnými varietami deluviálnych sutín a svahovín, prípadne deluviálno-fluviálnych splachov. Geneticky však priamo nadväzujú na sprašové hliny. Svahové hliny majú ohraničené rozšírenie a špecifické postavenie. Sedimenty sú reprezentované prevažne rôznymi odvápnenými hlinami od silno humusových po prachovité a podradne jemnopiesčité s detritom i bez detritu. Genéza svahových hlin je výsledkom kombinácie mnohých procesov. Spodná jemnopiesčitá hlina je tvorená produktami zvetrávania matečnej horniny in situ a neskôr narušená soliflukciou. Stredná hlinito-ílovitá časť má sprašovým hlinám podobnú morfológiu i habitus. Hrúbka polygenetických svahových hlin je variabilná, najčastejšie sa pohybuje medzi 1 - 6 m.


Neogénne horniny sú zastúpené nasledovne:

- holíčske súvrstvie: vápnité ílovce, prachovce, medzivrstvy, pieskovcov a kyslých tufov - prevládajúcim litotypom súvrstvia je sivý vápnitý íl/ílovec až siltovce s polohami piesku/rozpadavého pieskovca a s vložkami kyslého tufu. Súvrstvie vzniklo v prodeľtovom prípadne v panvovom prostredí (s výnimkou bazálnych členov). Gradácia z pelitov do pieskov skalického súvrstvia naznačuje delťovú progradáciu do panvy.

Z hľadiska tektonického členenia ide o územia patriace do tektonickej etapy Neopalínske tektonické štruktúry západných Karpát s naloženou formáciou – sedimentárne panvy s neogénnou a kvartérnou výplňou. Ide o sedimenty nesených paniev (egenburg – karpát), zakryté sedimentmi transtenznej strižnej panvy. V území sú identifikované tri bližšie nešpecifikované zlomy, z toho dva zistené a jeden zakrytý.

Geodynamické javy

Územie posudzovaného veterného parku sa nachádza na rovinatom až phorkatinovom území, nie je tu dokumentovaný výskyt geodynamických javov charakteru zosunov. V širšom území sa v menšej miere uplatňuje prevažne veterná erózia. Časť územia (VT9 a VT10) sa umiestňuje do územia s výskytom sedimentov náchylných na presadanie čo je potrebné zohľadniť pri návrhu zakladania objektov.

Obr. 2 Geologická mapa územia


Zdroj: mapový portál ŠGÚDŠ

LEGENDA:

Kvartér

- fh fluviálne sedimenty: litofaciálne nečlenené nívne hliny, alebo piesčité až štrkovité hliny dolinných nív a nív horských potokov
- hh fluviálno-organické sedimenty: jemnopiesčité, ílovité až hnilokalové humózne hliny mŕtvych ramien a močiarov
- pgh deluviálno-polygenetické sedimenty: hlinito-ílovité a piesčité svahové hliny
- hoS1 holičské súvrstvie: vápnité ílovce, prachovce, medzivrstvy, pieskovcov a kyslých tufov
- dhk deluviálne sedimenty: prevažne hlinito-kamenité (podradne piesčito-kamenité) svahoviny a sutiny

1.3 KLIMATICKÉ POMERY

Riešené územie patri do teplej klimatickej oblasti, teplého, mierne suchého okrsku (T4) s miernou zimou, kde sa priemerné teploty v januári pohybujú nad úrovňou -3°C a priemerná ročná teplota sa pohybuje na úrovni $9 - 10^{\circ}\text{C}$. V januári dosahujú zrážky úroveň v priemere $20 - 30\text{ mm}$, v júli $60 - 80\text{ mm}$ a ročne $500 - 550\text{ mm}$. Podľa údajom uvedených v klimatickom atlase Slovenska (SHMÚ, 2015):

- počet letných dní s max. teplotou vzduchu 25°C a viac – nad 60 dní ročne,
- počet tropických dní s max. teplotou vzduchu 30°C a viac – nad 16 dní ročne,
- počet dní bez mrazu – nad 255 dní ročne,
- počet mrazových dní – menej ako 100 dní ročne,
- počet ľadových dní – menej ako 30 dní ročne,
- priemerný počet dní so snehovou pokrývkou – 30 dní,
- priemerná ročná relatívna vlhkosť vzduchu – $77,5\%$
- priemerná ročná oblačnosť – 60% .

Tab. 1 Priemerné mesačné teploty v rokoch 2019 – 2021 na meteorologickej stanici Holíč ($^{\circ}\text{C}$)


Priemerná teplota	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Rok
2019	-0,8	3,5	7,9	11,8	12,9	23,3	21,4	22,1	16,1	12,1	8,8	3,7	11,9
2020	0,6	5,9	6,4	11,5	13,6	18,8	20,4	21,4	16,5	10,9	5,3	3,3	11,2
2021	1,1	0,6	4,5	8,4	13,4	21,6	22,6	18,9	16,2	10,4	5,3	1,6	10,4

Zdroj: Agrometeorologické a fenologické informácie, SHMÚ, 2023

Tab. 2 Mesačné a ročné úhrny zrážok v rokoch 2019 – 2021 na meteorologickej stanici Holíč (mm)

Úhrn zrážok	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Rok
2019	62	21	24	26	113	53	76	55	53	32	90	45	650
2020	20	35	18	12	53	160	63	63	68	133	15	37	677
2021	29	25	15	21	64	84	44	137	29	4	55	49	556


Zdroj: Agrometeorologické a fenologické informácie, SHMÚ, 2023

Graf 1 Priemerné teploty, úhrny zrážok, rýchlosť vetra riešeného územia


Zdroj: Meteoblue

Na základe informácií o smere a sile vetra (<https://globalwindatlas.info/en>) je v riešenom území priemerná rýchlosť vetra $7,2 \text{ m.s}^{-1}$ vo výške 150 m nad povrchom terénu.


Obr. 3 Potenciál vetra vo výške 150 m a lokalizácia navrhovanej činnosti v rámci Slovenska



Zdroj: Global wind atlas

Z hľadiska početnosti výskytu jednotlivých smerov vetra dominuje vietor zo západného, severného a juhovýchodného smeru a najnižšie zastúpenie majú severovýchodné a juhozápadné vetry.

Obr. 4 Relatívna početnosť výskytu smerov vetra v riešenom území



Zdroj: Meteoblue

1.4 VODNÉ POMERY

Povrchové toky

Po hydrologickej stránke sa širšie riešené územie nachádza v povodí rieky Morava (vodný útvar SKM0001), v blízkosti sa nachádza aj vodný útvar – Kopčiansky kanál (SKM0016) a vodohospodársky významný tok Radejovka (4-13-02-056).

Vodné plochy

Posudzovaná činnosť nezasahuje do žiadnej vodnej plochy. Najbližšiu vodnú plochu predstavujú Skalické rybníky, vo vzdialenosti cca 1,0 km JV smerom od VT1.

Podzemné vody

Navrhovaná činnosť zasahuje do útvaru podzemnej vody kvartérnych sedimentov – SK1000100P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Viedenskej panvy a útvar podzemnej vody predkvartérnych hornín – SK2000200P Medzizrnové podzemné vody západnej časti Viedenskej panvy. Z hľadiska výdatnosti ide o útvary v dobrom kvantitatívnom stave, z hľadiska chemického stavu ide o útvary v zlom stave.

Vodohospodársky chránené územia

V riešenom území sa nenachádzajú žiadne vodohospodársky chránené územia v zmysle nariadenia vlády SR č. 13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd, ani ochranné pásma vodárenských zdrojov.

V zmysle nariadenia vlády SR č. 174/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti sú vodné útvary povrchových vôd pretekajúce územím klasifikované ako zraniteľné oblasti. Za zraniteľné oblasti podľa § 34 vodného zákona sa ustanovujú poľnohospodársky využívané pozemky v obciach, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 a medzi ktoré je zaradený aj kataster obce Skalica.

V riešenom území sa nenachádzajú zdroje podzemných vôd využívaných pre hromadné zásobovanie obyvateľstva.


Vodohospodársky významné vodné toky

Povrchový tok - Morava (4-13-02-071), Kopčiansky kanál (4-17-02-053) a Radejovka (4-13-02-056) sú zaradené medzi vodohospodársky významné vodné toky v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov.

1.5 PÔDNE POMERY

V riešenom území boli identifikované pôdne subtypy: čiernice kultizemné ľahké, sprievodné čiernice kultizemné stredné, čiernice glejové ľahké a gleje ľahké, lokálne čiernice modálne; prevažne z ľahkých nekarbonátových aluviálnych sedimentov; černozeme kultizemné, lokálne modálne a erodované a regozeme typické karbonátové zo spraší.

Z hľadiska zrnitosti sú v riešenom území ílovito-hlinité pôdy, ľahké, vo východnej časti riešeného územia sú pôdy hlinité. Vcelku je územie rovinaté bez prejavov plošnej vodnej erózie. Nachádzajú sa tu pôdy bez skeletu, hlboké. Hĺbka pôdneho profilu ohraničeného pevnou horninou je všade nad 60 cm.

Obr. 5 Výrez z mapy bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek


Zdroj: mapový portál VÚPOP

Z hľadiska bonity pôdy sa jedná o pôdy BPEJ 0112003 (skupina kvality 5 z 9 miestnej stupnice), BPEJ 0127003 (skupina kvality 5), BPEJ 0111002 (skupina kvality 3), BPEJ 0141002 (skupina kvality 3) a BPEJ 0128004 (skupina kvality 6). Podrobný popis záberov jednotlivých BPEJ je uvedený v kap. IV.1.1.

V zmysle vyhlášky č. 508/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v platnom znení sú všetky poľnohospodárske pôdy podľa príslušnosti BPEJ zaradené do 9 skupín kvality pôdy – od najkvalitnejších patriace do 1. skupiny po najmenej kvalitné do 9. skupiny. Na časti parciel, na ktorých dôjde k trvalým záberom sú zaradené v zmysle NV č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy medzi najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy (BPEJ chránené) v katastrálnom území dotknutej obce (obr. 5).

1.6 FAUNA A FLÓRA

Podľa geobotanickej mapy Slovenska (Michalko et al., 1986) pôvodnú potenciálnu vegetáciu riešeného územia tvorili lužné lesy nížinné a na ne nadväzujúce dubovo-hrabové lesy panónske.

Súčasný stav vegetácie oproti potenciálnej vegetácii dotknutého územia je výrazne zmenený, veľká časť územia je antropicky silne ovplyvnená a intenzívne poľnohospodársky využívaná, resp. tvorená sekundárnymi spoločenstvami a antropogénne degradovanými rastlinnými spoločenstvami s prevahou poľnohospodárskych monokultúrnych, segetálnych a ruderalných spoločenstiev. Pôvodné rastlinné spoločenstvá sa zachovali (v širšom riešenom území), ostrovčekovite a v refúgiách, hlavne v blízkosti toku Morava, v súčasnosti plnia významné krajinoekologické a stabilizačné funkcie v krajine, je nevyhnutné ich zachovanie z hľadiska ekologickej stability územia.

Faunu riešeného územia tvoria prevažne kozmopolitné synantropné druhy viazané na voľnú poľnohospodársku krajinu a zastavané územie, miestami sa tu objavia i vzácnejšie druhy živočíchov (sezónny migranti - hlavne zástupcovia avifauny). K najbežnejším druhom patria zástupcovia spevavcov - lastovičky, sýkorky, drozdy, trasochvost biely, vrabec domový, žltouchvost domový, škovránok poľný a prepelica poľná, z väčších druhov vtákov tu zalieta straka obyčajná, vrana obyčajná a hrdlička záhradná. Z cicavcov sa tu vyskytujú najmä drobné zemné cicavce, ale prechodne sa v otvorenej agrárnej krajine vyskytuje aj napr. srnec hôrny alebo líška hrdzavá. V širšom okolí sa vyskytujú bežné druhy cicavcov zaradené ako poľovná zver napr. zajac poľný, srnčia zver, jelenia zver, diviak, líška.

V širšom území sa uplatňujú zoocenózy:

- hydrických biotopov tečúcich a stojatých vôd,
- poľnohospodárskej krajiny (ruderálne spoločenstvá, orná pôda - poľnohospodárske monokultúry),
- nelesnej stromovej a krovinej vegetácie (brehové porasty, remízky, medze a kroviny, líniová vegetácia),
- lesných ekosystémov (lesy, menšie lesíky),
- ľudských sídiel (budovy, parky, záhrady, ruderálne spoločenstvá).

Biotopy

Plocha umiestnenia veterných turbín predstavuje plochu, ktorá je v súčasnosti intenzívne poľnohospodársky využívaná - predstavujú biotop X7 Intenzívne obhospodarované polia. V riešenom území sa nenachádzajú biotopy národného ani európskeho významu.

2 KRAJINA, KRAJINNÝ OBRAZ, STABILITA, OCHRANA, SCENÉRIA

2.1 ŠTRUKTÚRA A SCENÉRIA KRAJINY

Štruktúra krajiny a využitie územia

Posudzovaná lokalita sa nachádza západne od mesta Skalica, mimo zastavaného územia. V okolí navrhovaného VP sa nachádzajú hlavne poľnohospodársky obrábané polia. Južne od riešeného územia sa nachádzajú obce Kátov a Vrádište, západne od riešeného územia sa nachádza komplex lužných lesov v okolí rieky Morava, severným a SZ smerom sa nachádza Baťov kanál a česká obec Rohatec. V území sa nachádzajú viaceré poľné komunikácie.

V súčasnej krajinnej štruktúre širšieho územia vystupujú nasledovné prvky:

- plochy ornej pôdy,
- nelesná stromová a krovitá zeleň, líniová zeleň, lesné porasty
- vodná plocha (Skalické rybníky) a vodné toky (Baťov kanál, Kopčiansky kanál)
- sídla s prídumovými záhradami,
- zastavané plochy, výrobné a skladové areály a komunikácie.

Scenéria

Krajinná scenéria je reprezentovaná poľnohospodárskou krajinou, ktorá je prerušovaná jestvujúcimi komunikačnými osami a elektrickými vedeniami. Krajinársky hodnotné územia sú orientované západne od riešeného územia, ktoré predstavujú lužné lesy v okolí toku Morava a ramenná sieť rieky Morava.

Stabilita krajiny

Pojem stabilita, resp. častejšie používaný pojem únosnosť krajiny nie je exaktne a jednoznačne stanovený. Možno ju chápať ako určitý prah, teda hranicu, za ktorou sa prijateľné zmeny v krajine menia na neprijateľné, ale možno ju chápať tiež ako prijateľné množstvo zmien v krajine, t.j. ako únosné zaťaženie krajiny, alebo tiež ako kapacitu únosnosti, t.j. rozsah, v ktorom je zaťaženie krajiny prijateľné.

Stupeň ekologickej stability územia možno vyjadriť plošným pomerom medzi prirodzenými, poloprirodzenými až antropogénnymi prvkami v sledovanom území. Koeficient ekologickej stability odráža vzájomný pomer negatívnych a pozitívnych krajinných prvkov v území. Za pozitívne krajinné prvky považujeme ekosystémy zodpovedajúce prírodným a poloprirodným podmienkam, a to lesné porasty, trvalé trávne porasty - lúky a pasienky, prirodzené vodné toky, plochy verejnej zelene a pod. K negatívnym krajinným prvkom sa radia umelo vytvorené, prípadne pozmenené plochy a objekty ako sú orná pôda, ťažobné priestory, zastavané územia, poľnohospodárske objekty, skládky a pod. Z ekologického hľadiska za najkvalitnejšiu štruktúru, t.j. s najväčšou ekologickou stabilitou, považujeme


územia slabo zasiahnuté antropogénnou činnosťou, t.j. územia, ktoré majú najväčší podiel prvkov s vysokou hodnotou krajinno-ekologickej významnosti.

Z hľadiska relatívneho vyjadrenie ekologickej stability podľa prvkov súčasnej krajinnej štruktúry možno predmetné územie charakterizovať ako ekologicky málo stabilné. Ekologická kvalita priestorovej štruktúry krajiny je nepriaznivá predovšetkým vzhľadom na jej intenzívnu poľnohospodársku činnosť a prítomnosť infraštruktúrnych prvkov – cestná sieť, priemyselné a skladové prevádzky a vedenia VN.

2.2 ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY

Podľa RÚSES okresu Skalica (SAŽP, 2019) boli v riešenom území identifikované nasledovné prvky RÚSES (obr. 6):

- Nadregionálny biokoridor NRBk1 Alúvium Moravy – biokoridor vedúci po celej západnej hranici okresu Skalica má mimoriadny význam nie len na regionálnej úrovni. Na území okresu vedie jeho trasa zo severu na juh, kde pokračuje do okresu Senica. Biokoridor sleduje vodný tok Morava, jeho súčasťou sú aluviálne lúky a lužné lesy sprevádzajúce vodný tok; západne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 250 m,
- Regionálny biokoridor RBk5 Veterník – Starohorský potok – Výtržina – Holíčsky les – biokoridor prepája RBc Veterník a RBc Holíčsky les. Trasa biokoridoru kopíruje vodný tok Starohorský potok, napája sa na vodný tok Výtržina, ktorým vytvára napojenie na RBc Holíčsky les. Od RBc Veterník vedie severozápadným smerom, po napojení na Výtržinou smeruje na juhozápad; západne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 0,6 km;
- Regionálne biocentrum RBc1 Holíčsky les – komplex lužných lesov s prevahou tvrdých lužných lesov a zastúpením i vrbovo-topoľových spoločenstiev mäkkých luhov v inundačnom priestore rieky Moravy i mimo neho so zvyškami mŕtvych ramien. Druhovú zloženie stromového i bylinného poschodia je blízke prirodzenému; západne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 400 m;
- Genofondová lokalita GL1 Holíčsky les – tvrdý lužný les s relatívne prirodzeným druhovým zložením, v menšej miere aj výskyt porastov mäkkého lužného lesa a zvyšky mŕtvych ramien. Jedná sa o lesy hospodárske, s prevažujúcou funkciou produkcie dreva, patriace do LHC Holíč. Vyskytujú sa v nadmorskej výške 165 m n. m., na alúviu rieky Morava, v severnej časti okresu. Predstavujú rôznoveké 80 až 130 ročné porasty, s nerovnomerným zakmenením, funkčný typ vodohospodársky produkčný. Lokalita významná aj ako hniezdny biotop viacerých druhov vtákov; juhovýchodne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 600 m;

Obr. 6 Výsek z výkresu – návrh R-ÚSES a ekostabilizačných opatrení


Zdroj: RÚSES okresu Skalica (SAŽP, 2019)

2.3 OCHRANA KRAJINY

Územná ochrana prírody


Posudzovaná činnosť je umiestnená v území, v ktorom platí 1. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Nezasahuje do žiadneho územia národnej sústavy chránených území, ani do území európskej sústavy chránených území Natura 2000 (chránené vtáčie územia, územia európskeho významu). Najbližšie územia národnej sústavy chránených území identifikované v širšom riešenom území sa nachádzajú vo vzdialenostiach:

- **CHA Štepnické rameno** – územie je zriadené na ochranu posledných zvyškov ramien a jazier ľavobrežnej riečnej nivy rieky Moravy. Územie predstavuje refúgium výskytu viacerých chránených a ohrozených taxónov vodných a močiarnych druhov rastlín a živočíchov. V dnešnej dobe už nie je prepojené s riekou Moravou ako v minulosti. Zo vzácnejších rastlinných druhov sa tu vyskytujú *Trapa natans*, *Butomus umbellatus*; západne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 0,9 km;
- **PP Ivanské rameno** – mŕtve rameno, ako zvyšok pôvodného koryta rieky Moravy, predstavuje jedno z posledných takýchto biotopov na ľavej strane rieky. Husté porasty brehov tvoria ideálne podmienky na hniezdenie vodného a močiarného vtáctva. Zo vzácnejších rastlín sa tu nachádza *Trapa natans*, *Sagittaria sagittifolia*, *Butomus umbellatus*. Rameno je v južnej časti spojené s riekou Moravou a preto je dôležitým miestom pre vytieranie rýb. západne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 1,5 km;
- **PP Kátovské rameno** – chránené územie je vyhlásené na ochranu posledných zvyškov mŕtvych ramien rieky Moravy v južnej časti Dolnomoravského úvalu s výskytom chránených a ohrozených druhov fauny a flóry, viazaných na vodné a močiarny biotopy, ktoré sú dôležité z viacerých hľadísk. Husté porasty brehov tvoria ideálne podmienky na hniezdenie vodného a močiarného vtáctva. Zo vzácnejších rastlín sa tu nachádza *Trapa natans*, *Sagittaria sagittifolia*, *Butomus umbellatus*; západne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 1,8 km;

- PP Očovské louky (ČR) – prírodná pamiatka Očovské louky predstavuje komplex pôvodne vlhkých nívnych lúk, porastov vysokých ostríc, rákosín a kanálov, miestami zo skupinami drevín, solitérnych stromov a krovín v nive rieky Moravy, z časti obklopených lužným lesom. Chránené územie sa nachádza v Dolnomoravskom úvale (podcelek Dyjsko-moravská niva), v nadmorskej výške 162 až 170 m n. m., na východnom okraji mesta Hodonín, medzi mestským cintorínom a Očovským lesom; západne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 2,0 km;

Ostatné územia národnej sústavy chránených území (maloplošné chránené územia) sa nachádzajú vo vzdialenosti väčšej ako 3 km od riešeného územia (obr. 7).

Obr. 7 Prehľad území národnej siete chránených území v okolí navrhovanej činnosti




Zdroj: Mapový podklad © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Najbližšie územia európskej sústavy chránených území (Natura 2000) identifikované v širšom riešenom území sa nachádzajú vo vzdialenostiach:

- SKCHVU016 Záhorské Pomoravie – severne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 200 m;
- CZ0621025 Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví – severovýchodne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 200 m.
- SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy – západne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 350 m.
- SKUEV2315 Skalické alúvium Moravy – severozápadne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 0,5 km.
- CZ0624071 Očov – severozápadne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 0,8 km.
- CZ0624068 Strážnická Morava – severovýchodne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 2,1 km.

Ostatné územia európskej sústavy chránených území sa nachádzajú vo vzdialenosti väčšej ako 3,00 km od riešeného územia (obr. 8).

Obr. 8 Prehľad území chránených území siete Natura 2000 v okolí navrhovanej činnosti


Zdroj: <https://natura2000.eea.europa.eu/>

Druhá ochrana prírody

V záujmovom území nie je dokumentovaný trvalý výskyt chránených druhov rastlín ani živočíchov. Do riešeného územia môžu zalietavať vtáky a netopiere, z ktorých niektoré sú zaradené medzi druhy európskeho významu. Časť z nich riešené územie využíva ako potravný biotop.

3 OBYVATEĽSTVO, JEHO AKTIVITY, INFRAŠTRUKTÚRA, KULTÚRNOHISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMIA

Posudzovaná lokalita sa nachádza v k.ú. Skalica, v blízkosti k.ú. Kátov. Porovnanie počtu obyvateľov v sídlach v okolí navrhovanej činnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Tab. 3 Počet obyvateľov v roku 2012 a 2022

Mesto/obec	Počet obyvateľov rok 2012	Počet obyvateľov rok 2022
Skalica	14 609	15 471
Kátov	598	621

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2023

Vývoj počtu obyvateľov mesta Skalica v priebehu uplynulých 10 rokov charakterizoval mierny nárast (predtým takmer stagnácia počtu obyvateľstva). Počet zaregistrovaných obyvateľov v meste dosiahol svoje maximum v roku 2022 s počtom 15 471 obyvateľov. Celkový počet obyvateľov mesta Skalica dlhodobo mierne stúpa. V meste Skalica môžeme pozorovať trend, ktorý je charakteristický pre Európu a aj Slovenskú republiku a tým je starnutie obyvateľstva.

Úmrtnosť v sledovaných rokoch je veľmi konštantná. Vývoj priemerného veku bude pravdepodobne ovplyvňovať najmä prirodzený prírastok a o niečo menej veková štruktúra imigračného salda. Starnutie populácie sa môže síce v meste približovať, ale je zrejme, že sa neustále zvyšuje podiel seniorov na celkovej populácii. Na základe celkových demografických prognóz pre Slovenskú republiku je možné predpokladať, že nepôjde len o postupný nárast priemerného veku obyvateľov, ale aj o ďalšie zvýšenie počtu najstarších seniorov s vekom nad 80 rokov, pričom práve táto skupina má potrebu najvyššej

sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Je možné očakávať nárast počtu nových rodín z dôvodu imigrácie, čo môže stabilizovať prirodzený prírastok. Keďže je vývoj migrácie v meste veľmi kolísavý a je ovplyvňovaný celým radom faktorov, je potrebné ho priebežne sledovať a každoročne prehodnocovať (Program rozvoja mesta Skalica na roky 2021 - 2027).

Vývoj počtu obyvateľov obce Kátov má v posledných rokoch stagnujúcu tendenciu, prirodzený prírastok osciluje okolo hodnoty 0. Pri nezmenených podmienkach sa pre nasledujúce obdobie predpokladá nulový prirodzený prírastok. Prírastok migráciou obyvateľstva má stúpajúcu tendenciu. Pre nasledujúce dve obdobia sa predpokladá prírastok migráciou obyvateľstva (Štatistický úrad SR, 2023).

Cestná doprava

Priamo cez plochu riešeného územia prechádza cesta II/426. V blízkosti riešeného územia sa nachádza cesta I/51. Okrem toho sa v riešenom území navrhovanej činnosti nachádzajú len cesty miestneho významu a poľné cesty.

Železničná doprava

Významná medzinárodná železničná trasa je trasovaná mimo okres Skalica. Cez riešené územie je trasovaná trať regionálneho významu, ktorá prechádza cez mesto Skalica a pokračuje smerom ku hraniciam s Českou republikou.

Letecká doprava

V k.ú. dotknutých obcí sa letisko nenachádza. Najbližšie športové letisko sa nachádza pri obci Holíč.

Technická infraštruktúra

Na vodovod je napojených 100 % domácností v meste Skalica, ale využívané sú aj studne (polievanie záhrad, splachovanie WC, pranie, umývanie). Kvalita vody v zdrojoch v k.ú. Skalica nie je dobrá - nie je vhodná ako pitná voda a z toho dôvodu je vedená do úpravovne vody v Holíči, kde je upravovaná na použitie ako pitná voda.

V meste Skalica bola vybudovaná zväčša jednotná stoková sieť napojená na mechanicko-biologickú čistiareň odpadových vôd. Čo sa týka odvádzania splaškových vôd kapacitne, jestvujúca stoková sieť vyhovuje požiadavkám rozvoja mesta. V nových lokalitách sa buduje delená kanalizácia - splašková a dažďová, resp. objekty pre zadržiavanie vody v teréne - vsakovacie objekty.

Mesto Skalica je zásobované zemným plynom z VVTL plynovodu cez dve regulačné stanice plynu (RS). Z celkového množstva bytov v meste je plynofikovaných 75 %. Jestvujúce priemyselné objekty sú v prevažnej časti plynofikované.

Byty v bytových domoch, v rámci hromadnej bytovej výstavby, sú zásobované teplom a teplou úžitkovou vodou z mestskej výhrevne, čiastočne pomocou decentralizovaných zdrojov. Vykurovacím médiom je zemný plyn.

Zásobovanie mesta Skalica z nadradenej energetickej sústavy je tromi 22 kV vedeniami. Tieto vedenia cez distribučné trafostanice sú spolu prepojené cez distribučné trafostanice. Okrem toho sú tromi linkami zásobované subjekty v priemyselnej zóne. Pre zásobovanie distribučného rozvodu NN sú realizované distribučné trafostanice. V prevádzke je spolu k dispozícii 55 distribučných trafostaníc s výkonom od 100 do 1000 kVA.

4 SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE ZDRAVIA

4.1 ZDROJE ZNEČISTENIA A STAV ZLOŽIEK ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

4.1.1 Stav znečistenia ovzdušia

Od roku 2000 je vývoj hlavných znečisťujúcich látok sledovaný aj prostredníctvom databázy Národného emisného inventarizačného systému (NEIS), ktorý je vyvíjaný za podpory Ministerstva životného prostredia SR a Slovenského hydrometeorologického ústavu. Program NEIS je vyvinutý v súlade s legislatívou platnou v SR a obsahuje najnovšie zmeny legislatívy ochrany ovzdušia realizované v súvislosti s implementáciou smerníc EU. Súčasťou projektu sú procedúry zberu údajov o emisiách, ich overovanie na odboroch životného prostredia okresných úradov, ako aj procedúry, zabezpečujúce import týchto údajov do centrálnej databázy a ich prezentáciu na centrálnej úrovni.

Na znečisťovaní ovzdušia sa v najväčšej miere podieľa priemyselná výroba, vysoká intenzita cestnej dopravy a výroba a rozvoj elektriny, plynu a vody. K znečisteniu ovzdušia v okrese Skalica negatívne prispieva aj automobilová doprava, ktorej intenzita neustále narastá. Je to dané vysokou frekvenciou dopravy na cestách I. a II. triedy. Meranie znečisťujúcich látok z dopravy sa zatiaľ nemeria, ale za 90% celkových emisií prchavých organických látok z dopravy zodpovedajú vozidlá s benzínovým motorom. Automobilová doprava okrem zvyšovania plynných emisií z výfukových plynov spôsobuje aj sekundárnu prašnosť.

Najväčší problém kvality ovzdušia na Slovensku, predstavuje znečistenie ovzdušia časticami PM₁₀. Z hľadiska podielu zdrojov na znečisťovaní ovzdušia časticami PM₁₀ v regionálnom meradle sa na základe doterajšieho zisťovania považuje podiel veľkých a stredných zdrojov na prekračovaní limitných hodnôt hlavne v zimnom období za nízky. V prípade mobilných zdrojov tento podiel predstavuje 5 až 20 %. Regionálne pozadie tvorí významnú časť priemerných ročných koncentrácií, a to až do 70 %. Modelové výpočty poukázali na vysoký podiel tzv. neznámych zdrojov, ktoré predstavujú neevidované, ťažko kvantifikovateľné zdroje, ako napr. lokálne vykurovacie systémy na tuhé palivo, resuspenzia tuhých častíc z povrchu ciest, erózia odkrytej pôdy a nespevnených povrchov, prašnosť z lokálnej stavebnej činnosti, malé lokálne priemyselné zdroje bez odľučovacej techniky, sezónne poľnohospodárske práce a ďalšie fugitívne emisie. Podľa výsledkov modelovania šírenia PM₁₀ na lokálnej úrovni jednotlivých oblastí riadenia kvality ovzdušia, je podiel lokálneho vykurovania v zimnom období v niektorých oblastiach značný (približne 10 - 50 % v mesačných priemeroch).

Za rozhodujúce lokálne zdroje znečistenia ovzdušia časticami PM₁₀ sa v súčasnosti na Slovensku považujú:

- doprava (emisie zo spaľovania pohonných hmôt, z oderu pneumatík, brzdových obložení, z povrchu komunikácií znečistených aj zimným posypom a podobne),
- lokálne vykurovacie systémy spaľujúce tuhé palivo a neraz i rôzny domový odpad,
- prašnosť zo stavebnej činnosti, nespevnených povrchov, skladovania a manipulácie s prašným materiálom hlavne v suchom období.

4.1.2 Stav kvality vôd

Kvalita povrchových a podzemných vôd širšieho riešeného územia vyplýva z charakteru a spôsobu využívania prostredia. Riešené územie a jeho okolie predstavuje silne urbanizovanú krajinu, zdrojmi znečistenia povrchových a podzemných vôd je najmä poľnohospodárstvo, komunálne odpadové vody, priemysel. Povrchová voda je znečistená predovšetkým dusičnanmi a mikrobiologicky.

V okolí riešeného územia sa kvalita povrchových vôd monitoruje na toku Kopčiansky kanál (M020003D) a Morava (M083000D). Kvalita podzemných vôd priamo v riešenom území nebola skúmaná. Možno predpokladať jej nepriaznivý vývoj v dôsledku poľnohospodárskej činnosti (plošný zdroj znečisťovania) a v blízkosti bodových zdrojov znečistenia (sídla, priemyselné a poľnohospodárske objekty).

4.1.3 Stav kvality pôd

Pôdy hodnoteného územia nie sú kontaminované rizikovými látkami. Výnimkou môže byť lokálna kontaminácia prevažne z poľnohospodárskej výroby – aplikácia hnojív, chemické ošetrovanie rastlín.

Pôdy v okolí posudzovaného areálu nie sú ohrozené vodnou eróziou. Časť pôd môže byť ohrozená pri nepriaznivých silnejších vetroch veternou eróziou.

4.1.4 Environmentálne záťaže

Pod pojem environmentálna záťaž možno v širšom zmysle zahrnúť jednak lokality so známou alebo potenciálnou kontamináciou pôdy, horninového prostredia a podzemnej vody a jednak skládky odpadov (zväčša divoké) a inak zdevastované územia.

V rokoch 2006 - 2008 bol Slovenskou agentúrou životného prostredia realizovaný projekt „*Systematická identifikácia environmentálnych záťaží v Slovenskej republike*“. Výsledky projektu boli spracované v Informačnom systéme environmentálnych záťaží, ktorý možno nájsť na internetovej adrese: www.enviroportal.sk. Podľa uvedeného registra sa v riešenom území nenachádzajú žiadne registrované environmentálne záťaže. Najbližšie k riešenému územiu sa nachádzajú:

- pravdepodobná environmentálna záťaž: SI (1846) / Skalica - poľnohospodárske družstvo (SK/EZ/SI/1846), ktorá sa nachádza cca 0,5 km juhovýchodne od VT10,
- sanovaná / rekultivovaná lokalita: odvodňovací kanál z bývalých ZVL (SK/EZ/SI/859), ktorá sa nachádza cca 0,8 km juhovýchodne od VT5,
- potvrdená environmentálna záťaž: areál bývalých ZVL (SK/EZ/SI/857), ktorá sa nachádza cca 1,1 km juhovýchodne od VT6.

4.2 ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA

Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov - ekonomická a sociálna situácia, výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti ako aj životné prostredie (ŽP). Vplyv znečisteného ŽP na zdravie ľudí je dosiaľ málo preskúmaný, odzrkadľuje sa však najmä v ukazovateľoch ako sú stredná dĺžka života pri narodení, celková úmrtnosť, dojčenská a novorodenecká úmrtnosť, počet rizikových tehotenstiev a počet narodených s vrodenými a vývojovými vadami, štruktúra príčin smrti, počet alergických, kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, stav hygienickej situácie, šírenie toxikománie, alkoholizmu a fajčenia, stav pracovnej neschopnosti a invalidity, choroby z povolania.

Z porovnania štatistík za dlhšie obdobie je zrejmé, že v štruktúre úmrtnosti podľa príčin smrti nedochádza v posledných rokoch v SR k podstatným zmenám. Päť najčastejších príčin smrti: kardiovaskulárne ochorenia, zhubné nádory, vonkajšie príčiny (poranenia, otravy, vraždy, samovraždy a pod.), choroby dýchacej sústavy a ochorenia tráviacej sústavy, majú za následok cca 90 - 95 percent všetkých úmrtí.

Hodnotenie zdravotného stavu obyvateľov v priemere za veľké či menšie územné celky je pomerne zložité, pretože zdravie nie je iba neprítomnosť choroby, ako sme už vyššie uviedli, zdravotný stav je výslednicou fyzického, psychického a sociálneho zdravia. Podľa viacerých zdrojov má rozhodujúci vplyv životný štýl a správanie, nasledované životným prostredím, genetickými a biologickými faktormi a zdravotníckymi službami.

IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE

1 POŽIADAVKY NA VSTUPY

1.1 ZÁBER PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV

Realizácia navrhovanej činnosti bude mať nároky na trvalý záber poľnohospodárskej pôdy, ktorý predstavuje plocha základu veternej turbíny a manipulačnej plochy, čo predstavuje 1 000 – 2 500 m² na jednu veternú turbínu, pri 10 veterných turbínach to predstavuje záber do 25 500 m². Ďalšie zábery bude predstavovať dobudovanie prístupových ciest v dĺžke cca 8,8 km, pričom budú využité v max. miere existujúce poľné cesty, ktoré budú šírkoovo upravené pre potreby výstavby a následnej prevádzky VP. Celkový záber pôdy z dôvodu realizácie prístupových komunikácií bude max. 34 750 m². Výstavba príjazdových obslužných komunikácií spočíva v odstránení vrstvy ornice v šírke 5,5 m a hĺbky cca 30 - 100 cm v závislosti od podložia.

Odhadovaná celková dĺžka VN vedení v prípade vybudovania vlastnej rozvodnej stanice je 9 km. Výkopová ryha bude po položení elektrických káblov opäť zasypaná a plocha využívaná ako doposiaľ. Všetky zábery sa nachádzajú na plochách PP, plochy LP nie sú navrhovanou činnosťou dotknuté. Celková rozloha riešeného územia je 3 504 371 m². Plochy trvalých a dočasných záberov budú upresnené vo vyššom stupni projektovej prípravy stavby.

Tab. 4 Zábery plôch VP Skalica

Objekt	Číslo parcely	BPEJ	Skupina pôd	Chránená pôda	Trvalý záber (m ²)
1	C 12993	0112003	5	nie	2 500
2	C 12993	0111002	3	nie	2 500
3	C 12976/1	0111002	3	áno	2 500
4	C 12976/1	0111002	3	áno	2 500
5	C 12713/3	0127003	5	nie	2 500
6	C 12662	0128004	6	nie	2 500
7	C 12533 C 12534 C 12535	0127003	5	nie	2 500
8	C 12243/1 C 12243/2 C 12242	0127003	5	nie	2 500
9	C 11954 C 11953/3 C 11953/1	0141002	3	áno	2 500
10	C 1635 C 1633	0141002	3	áno	2 500
prístupové komunikácie	-	-	-	-	34 750
Spolu					59 750

Podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy možno poľnohospodársku pôdu použiť na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely iba v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy ustanovuje spôsob ochrany humusového horizontu poľnohospodárskych pôd, s ktorým musí byť naložené tak, aby nedošlo k znehodnoteniu vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a aby bolo zabezpečené jeho hospodárne a účelné využitie.

Ochrana poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom využití je zabezpečená ochranou najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódov BPEJ uvedených v prílohe č. 2 k nariadeniu vlády č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Pokiaľ sa BPEJ kód pre dané katastrálne územie nachádza v uvedenej tabuľke, poľnohospodárska pôda s týmto kódom BPEJ a v tomto katastrálnom území je chránená a za odňatie sa platí odvod, ktorý je určený v prílohe č. 1 k citovanému nariadeniu vlády.

V prípade katastrálneho územia mesta Skalica je uvedeným spôsobom chránená poľnohospodárska pôda s kódmi BPEJ 0102002 0111002 0111032 0117002 0119002 0126002 0126032 0139002 0141002 0141202 0148202 0241002 0241202 0244002 0248002 0249003. Objem skrývky ornice z pôdy a humóznej zeminy bude určený po geodetickom zameraní a po realizácii pedologického prieskumu. Humusový horizont pre opätovné využitie v rámci stavby bude dočasne umiestnený na skládkach ornice. Prebytočná ornica bude po dohode s vlastníkmi okamžite odvezená na zlepšenie humusového horizontu okolitých poľnohospodárskych plôch.

Na všetkých plochách určených pre účel dočasného umiestnenia stavebnej techniky a materiálu, či už na plochách trvalého záberu alebo dočasného záberu mimo staveniska, bude nevyhnutné dodržiavať hlavné zásady technologickej disciplíny, s dôrazom na ochranu životného prostredia. Táto požiadavka sa týka hlavne ochrany pôd, povrchových a podzemných vôd, ochrany porastov, a udržiavania čistoty na súvisiacich komunikáciách.

1.2 SPOTREBA VODY

Počas výstavby

Nároky na odber vody pri výstavbe VP budú spočívať v potrebe technologickej vody (najmä pre výrobu stavebných zmesí) a pitnej vody pre zamestnancov stavby.

V záujmovom území si výstavba nevyžiada nároky na odber technologickej vody. Betónová zmes bude dovážaná od výrobcu a odber vody bude predovšetkým v mieste výroby betónovej zmesi. Pre zamestnancov bude voda dovážaná balená. Sociálne zariadenia zabezpečí realizátor stavby vo forme tzv. mobilných zariadení.

Počas prevádzky

Prevádzka VP je automatická a nevyžaduje žiadne nároky na pitnú ani úžitkovú vodu. Vylúčené sú aj akékoľvek zásahy do existujúcich zdrojov a rozvodov pitnej vody v riešenom území.

Počas demontáže zariadenia

Obdobie ukončenia prevádzky tiež nevytvára žiadne nároky na spotrebu technologickej vody. Pre zamestnancov bude voda dovážaná balená. Sociálne zariadenia zabezpečí realizátor stavby vo forme tzv. mobilných zariadení.

1.3 ENERGETICKÉ ZDROJE

Počas výstavby nevzniknú nároky na elektrickú energiu a nebude potrebné realizovať zásahy do existujúcich vedení za účelom odberu elektrickej energie. V prípade potreby elektrickej energie počas výstavby bude táto zabezpečovaná z mobilných zdrojov dodávateľa stavebných prác.

Situácia počas ukončenia prevádzky nevytvára žiadne nároky na energetické zdroje. V prípade potreby elektrickej energie počas demontáže zariadenia bude táto zabezpečovaná z mobilných zdrojov dodávateľa demontážnych prác.

1.4 SUROVINOVÉ ZDROJE

Základové pätky turbín tvorí železobetónový kužeľový základ priemeru 19 m, pričom 4 m sú pod povrchom zeme, na povrchu päta základu tvorí kruhový priemer cca 6 m. Na výstavbu bude použitá

betónová zmes dovážaná z najbližšej centrálnej výroby. Technológia výstavby bude zodpovedať príslušným STN normám a bude realizovaná dodávateľom stavby. Výstavba príjazdových obslužných komunikácií spočíva v odstránení vrstvy ornice v šírke 5,5 m a hĺbky cca 30 - 100 cm v závislosti od podložia. Následne je táto vrstva vyplnená makadamom, uvalcovaná a prekrytá vrstvou štrkového lôžka max. zrna 32 cm a technicky zhutnená na max. zaťaženie na osi 17 t a max. a na dovolenú únosnosť za vlhkého i suchého stavu min. 180 kN/m^2 , s indexom pretvárnosti $<10\%$. Pri použití pásového žeriava sa zvyšuje požiadavka únosnosti na min. 200 kN/m^2 pri manipulačných plochách a min. 250 kN/m^2 pre komunikácie. Rovnakým spôsobom je upravená aj manipulačná plocha. Objemy materiálov budú spresnené v dokumentácii pre stavebné povolenie. Dovoz materiálu sa predpokladá z blízkych miestnych štrkovní. Samotná montáž veterných turbín je realizovaná dodávateľom technológie formou poskladania jednotlivých hotových dielov priamo na mieste. Množstvá materiálov budú špecifikované vo vyššom stupni projektovej dokumentácie.

Počas prevádzky nevznikajú nároky na stavebné suroviny. Prevádzka VP je automatická, v pravidelných intervaloch budú realizované servisné prehliadky, potrebné výmeny olejov, lubrikantov, príp. iných technologických zmesí.

1.5 DOPRAVNÁ A INÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Počas výstavby vznikajú nároky na dopravnú infraštruktúru riešeného územia a to pre:

- odvoz výkopovej zeminy,
- dovoz surovín a materiálu,
- dovoz technológie,
- dovoz a odvoz pracovníkov stavby,
- dovoz pohonných hmôt pre stavebné mechanizmy,
- odvoz odpadu zo staveniska.

K jednotlivým veterným turbínam bude nevyhnutné vybudovať spevnené príjazdové obslužné komunikácie. Prístupové cesty sú navrhované tak, aby boli v čo najväčšej miere využité súčasné poľné cesty a minimalizovali sa tým zábery ďalších plôch, napriek tomu bude potrebné ich rozšírenie na šírku 5,5 m a úprava oblúkov. Počas betonárskych prác je odhadovaný počet prejazdov nákladných áut na úrovni 20 na každú veternú turbínu. Počas výstavby prístupových ciest, manipulačných plôch a samotnej montáži každej veternej turbíny je na základe skúseností z výstavby z iných lokalít počet prejazdov odhadovaný na úrovni 200 prejazdov ťažkej techniky. Všetky poškodenia dopravných plôch a komunikácií v riešenom území vzniknuté počas výstavby budú po ukončení výstavby sanované. Počas výstavby bude nevyhnutné ťažkú techniku pri výjazdoch na spevnené cesty náležite očistiť.

Veterné turbíny budú medzi sebou prepojené podzemným viacvetvovým elektrickým vedením vysokého napätia. Odhadovaná celková dĺžka VN vedení v prípade vybudovania vlastnej rozvodnej stanice je 9 km. S pripojením do distribučnej siete Západoslovenská distribučná sa počíta na napäťovej úrovni 110 kV a to prostredníctvom pripojenia do existujúcej miestnej rozvodnej stanice v k.ú. obce Kátov alebo prostredníctvom novovybudovanej rozvodnej stanice, ktorej umiestnenie nie je zatiaľ bližšie špecifikované.

Severovýchodne od mesta prechádza od juhovýchodu z rozvodne Križovany do rozvodne Sokolnice v ČR vedenie VVN 400 kV č. V424 (Sokolnice – Križovany) a vedenie VVN 220 kV č. V280 (Senica – Sokolnice). V súbehu s vedeniami 22 kV č. 113 a 193 severozápadne od mesta Skalica sa nachádza vedenie VVN – 110 kV vedúce z elektrárne Hodonín do ČR smerom na Sudoměřice. Toto vedenie je v správe Juhomoravskej energetiky, iba prechádza územím SR. ZSE toto vedenie nevyužíva. V blízkosti záujmového územia je tiež navrhované nové 22 kV vedenie k Lodenici Baťov kanál. Projekt veterného parku musí zohľadniť ochranné pásma elektrických vedení.

Počas prevádzky nevznikajú žiadne nároky na dopravnú infraštruktúru. Existujúca a vybudovaná sieť obslužných komunikácií bude postačovať na pravidelnú obhliadku a servis zariadení.

Po ukončení prevádzky budú prístupové cesty využité na demontáž zariadení a ich odvoz, následne budú zlikvidované aj prístupové cesty a manipulačné plochy a plochy uvedené do pôvodného stavu. V prípade osvedčenia prístupových komunikácií a po dohode s majiteľmi a užívateľmi pozemkov môže byť časť z nich ponechaná pre ďalšie využívanie pre poľnohospodárske účely.

1.6 NÁROKY NA PRACOVNÉ SILY

Nároky na potrebu pracovných síl budú predovšetkým v období výstavby s trvaním cca 15 - 20 mesiacov. Profesijná skladba pracovných síl je určená charakterom stavby. Počet pracovníkov predpokladáme v počte 10 stavebných profesií a 10 montážnych.

Pre obdobie prevádzky bude potrebných cca 1-2 zamestnanci, ako obsluha a servisná činnosť.

Obdobie ukončenia prevádzky a odstránenie jednotlivých zariadení a ostatných častí VP si vyžiada cca 10 pracovných miest na obdobie cca 6 mesiacov.

2 ÚDAJE O VÝSTUPOCH

2.1 ZDROJE ZNEČISTENIA OVZDUŠIA

Vplyvy počas výstavby a demontáže

Samotná výstavba predstavuje zvýšený zdroj znečisťovania ovzdušia, čo súvisí s úpravou terénu, realizovaním výkopov pre trasovanie sietí a samotnou výstavbou. Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k zvýšenému dopravnému pohybu v širšom riešenom území, s čím súvisí aj zhoršenie kvality ovzdušia. Obdobie výstavby je možné hodnotiť ako krátkodobé, v trvaní cca 15 - 20 mesiacov, bez trvalého pôsobenia negatívnych dopadov a možno ich označiť ako málo významné. Zmiernenie týchto vplyvov je možné realizovať prísnyim dodržiavaním pracovnej disciplíny, minimalizáciou prejazdov stavebných mechanizmov obcou a udržiavaním zariadení v dobrom technickom stave. Pri výjazde stavebných mechanizmov na cestu je nevyhnutné vozidlo očistiť, aby neznečisťovali cestu a nezvyšovali prašnosť. Vzhľadom na rozsah a dĺžku trvania týchto stavebných prác je možné predpokladať, že úroveň znečistenia ovzdušia nepresiahne zákonom stanovené limitné hodnoty. Obdobne možno hodnotiť aj vplyvy počas ukončenia prevádzky a odstránenia VP.

Vplyvy počas prevádzky

Samotná prevádzka VP nepredstavuje zdroj znečisťovania ovzdušia. Údržba a servis VP vyžaduje istý druh dopravy (servisné vozidlo), ktorej vplyv na znečistenie ovzdušia je však zanedbateľný. Z regionálneho hľadiska ide o produkciu ekologicky čistej energie a teda vplyv na kvalitu ovzdušia v širšom regióne bude pozitívny.

Vplyv na miestnu klímu

Vplyvy na miestnu klímu, charakteru zmien teploty vzduchu, jeho prúdenia, či vplyv na tvorbu hmiel, sa v dôsledku realizácie zámeru nepredpokladajú.

2.2 ODPADOVÉ VODY

Obdobie výstavby

Odpadové vody počas výstavby nebudú vznikať, nakoľko nevzniká ani potreba vody počas tohto obdobia. Pre pracovníkov stavby bude k dispozícii chemické mobilné sociálne zariadenie. Ťažká technika bude čistená mechanicky, bez použitia vody. Obdobne to platí aj pre obdobie ukončenia prevádzky a odstránenia zariadenia.

Obdobie prevádzky

Počas prevádzky nebudú vznikať žiadne splaškové odpadové vody. Dažďová voda vzhľadom na použitý materiál a technické riešenie manipulačných plôch a príjazdových komunikácií bude časť vsakovať do

podložia a časť odtečie po povrchu cesty a bude vsakovať do okolitého terénu. Prevádzkou nedôjde k znečisteniu podzemných ani povrchových vodných tokov v rámci dotknutého územia.

2.3 ODPADY

Nakladanie s odpadmi sa bude riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva, v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, ktorou je záväzné poradie týchto priorít:

- predchádzanie vzniku odpadu,
- príprava na opätovné použitie,
- recyklácia,
- iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
- zneškodňovanie,

Čo znamená, že s odpadom sa bude nakladať podľa uvedeného poradia.

V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vzniknú pri výstavbe a prevádzke veterného parku nasledovné druhy odpadov.

Tab. 5 Druhy odpadov vznikajúce pri výstavbe

Kat. číslo	Názov druhu odpadu	Kategória	Spôsob nakladania s odpadom
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O	recyklácia oprávnenou osobou
15 01 02	Obaly z plastov	O	recyklácia oprávnenou osobou
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N	zneškodnenie spaľovaním oprávnenou osobou
17 01 01	Betón	O	zhodnotenie oprávnenou osobou
17 02 01	Drevo	O	energetické zhodnotenie oprávnenou osobou
17 02 03	Plasty	O	recyklácia oprávnenou osobou
17 04 05	Železo a oceľ	O	recyklácia oprávnenou osobou
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	zhodnotenie oprávnenou osobou
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O	využitie pre terénne úpravy v inej lokalite

Výkopová nekontaminovaná zemina, ktorá vznikne pri zakladaní stavby bude použitá na zarovnanie nerovností terénu v rámci záujmového územia a nebude sa teda na ňu vzťahovať zákon o odpadoch (v zmysle § 1, ods. 2 zákona o odpadoch). Prebytočná výkopová zemina bude môcť byť využitá pre povrchové úpravy terénu na inej stavbe.

Pri stavebných prácach bude v zmysle ustanovení § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu stavebník. Pôvodca odpadu bude zodpovedať za nakladanie s odpadmi a bude plniť povinnosti podľa § 14 zákona.

Tab. 6 Druhy odpadov vznikajúce pri prevádzke

Kat. číslo	Názov druhu odpadu	Kategória	Spôsob nakladania s odpadom
13 02 05	Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N	recyklácia oprávnenou osobou
13 02 08	Iné prevodové, motorové a mazacie oleje	N	recyklácia oprávnenou osobou
15 02 02	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok	N	recyklácia oprávnenou osobou
17 04 05	Železo a oceľ	O	recyklácia oprávnenou osobou
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	recyklácia oprávnenou osobou
20 01 01	Papier a lepenka	O	recyklácia oprávnenou osobou
20 01 35	Vyradené elektrické a elektronické zariadenia	O	recyklácia oprávnenou osobou
20 01 39	Plasty	O	recyklácia oprávnenou osobou
20 01 40	Kovy	O	recyklácia oprávnenou osobou

Množstvá jednotlivých druhov odpadov v súčasnosti nie je možné špecifikovať, nebude sa však jednať o významné množstvá. Prevádzkovateľ bude povinný uzatvoriť zmluvy na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov s oprávnenou organizáciou.

Všetky separovateľné druhy odpadu budú zhromažďované v samostatných kontajneroch. Nebezpečný odpad bude zhromažďovaný vo vyhradenom priestore zabezpečenom v zmysle § 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. a zhodnocovaný /zneškodňovaný prostredníctvom oprávnenej organizácie.

Prevádzkovateľ zariadenia bude plniť relevantné požiadavky vyplývajúce zo zákona o odpadoch, predovšetkým:

- viesť evidenciu o odpadoch
- zabezpečiť prepravu nebezpečného odpadu (sprievodný list NO)
- zasielať hlásenie o preprave nebezpečného odpadu príslušnému úradu do 10 dní nasledujúceho mesiaca
- zasielať ročné hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom príslušnému úradu do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roku.

Obdobie ukončenia prevádzky

Zariadenia VP budú po ukončení prevádzky demontované na časti, budú odvezené a vhodným spôsobom likvidované odbornou firmou. Všetky zariadenia je možné takmer kompletne recyklovať. Komunikácie a spevnené plochy budú rozobraté a takto získaný makadam ako aj štrk je možné taktiež opätovne použiť. Základy stožiarov je možné vybúrať a plochy zaviezť zeminou a prevrstviť ornica do pôvodného profilu. Vybúraný betón základových konštrukcií a prefabrikovaných kioskových trafostaníc je možné recyklovať na drviacom zariadení. Spôsob demontáže vrátane jednotlivých etáp by mal byť ošetrený zmluvným vzťahom s majiteľmi pozemkov.

Doba životnosti veterných elektrární je v zásade garantovaná na 25 rokov bez potreby generálnej opravy alebo komplexnej výmeny strojných zariadení. Ak sa nezmenili iné externality, pristupuje sa k reparácii alebo k výmene agregátov, listov vrtule, ložísk a iných neelektrických zariadení vo forme tzv. repoweringu, t.j. výmene za modernejšie a efektívnejšie zariadenia. Celé zariadenie sa kontroluje a servisuje pravidelne v intervaloch 1-2x za mesiac.

V prípade rozhodnutia o likvidácii sa postupuje nasledovne:

- strojné zariadenia sa odstraňujú z gondoly veternej elektrárne a odovzdáva sa na ďalšie využitie alebo recykláciu ako odpad, odstraňuje sa pomocou servisného žeriava v gondole alebo žeriava na servisnej ploche;
- strojné zariadenia sa odvezú v celku nákladnými dopravnými prostriedkami po obslužných komunikáciách;
- pristupuje sa k rozmontovaniu stožiara veternej elektrárne jeho postupným rozoberaním a rozdrobením postupom zhora na manipulovateľné segmenty;
- listy turbín sú zo sklolaminátových kompozitov a v súčasnosti je lídrom v ich recyklácii firma Vestas. Recyklované suroviny je možné opätovne využiť na výrobu nových turbín. Výroba listov VT sa neustále vyvíja a inovatívne riešenie prináša firma Siemens, ktorej riešenie konštrukcie listov podstatne uľahčuje ich následnú recykláciu;
- rozobrané segmenty a jednotlivé kusy sa separujú, oddeľujú sa kovové (železné) časti od nekovových, napr. plastov, farebné kovy a takto sa ponúkajú do recyklácie na základe zmluvných vzťahov, ktoré si zabezpečí vlastník majetku alebo ním poverená osoba;
- po rozobraní veže sa pristúpi k deštrukcii a sanácii základovej konštrukcie. Základ je tvorený železobetónovým kruhovým telesom. Cieľom je prinavrátiť pozemok späť na poľnohospodárske využitie. To sa dosiahne fyzickou a mechanickou deštrukciou hornej časti základovej dosky. V realite to predstavuje deštrukciu a rozrušenie povrchu betónového základu mechanickým, hydraulickým kladivom (IPH kladivo) a mobilným drvičom. Rozrušená betónová drť a kusy sa budú nakladať na nákladné autá nakladačom (bagrom) a materiál sa zhodnotí na ďalšiu úpravu

drvením a použitím ako súčasť stavebných hmôt (betónové zmesi, základový materiál pod stavby a pod);

- jama po základoch sa zavezie pôdou a prekryje ornice v hrúbke min 50 cm od povrchu a upraví v morfológii okolia. Závažku (pôdu) je možné získať po okolí z rôznych zdrojov, najmä však pri výkopoch a odstraňovaní pôdy pri iných stavbách alebo likvidáciou servisných ciest;
- sanácia a likvidácia servisných ciest bude prebiehať po komisionálnom zhodnotení prípadného ďalšieho využívania týchto ciest na iné účely (poľnohospodárstvo, cyklotrasy, prístup ku konkrétnym miestam v krajine a pod.). Na tomto zhodnotení sa zúčastnia zástupcovia obce, vlastníkov, správcov alebo nájomcov pozemkov a dotknutých orgánov štátnej správy a obyvateľov. Úseky ciest, o ktorých sa rozhodne, že sa zlikvidujú, čo zabezpečí navrhovateľ, sa mechanicky rozrušia a vrchná časť s obsahom štrku a kameniva (makadamu) sa môže opätovne využiť (štrkom sa môžu čiastočne zasypať aj jamy po deštrukcii základových pätiiek popísané vyššie pod vrstvou ornice). Následne sa tieto úseky prekryjú ornice a upravia podľa okolitej morfológie terénu;
- záverečnou činnosťou je administratívne rozhodnutie príslušného pozemkového orgánu na scelenie (komasáciu) dotknutých pozemkov a začlenenie poľnohospodárskej pôdy do pôdneho fondu a určenie jej bonity a použitie.

Množstvá materiálu a surovín, ktoré bude možné opätovne využiť, množstvá recyklovateľného materiálu, ako aj množstvá vzniknutých odpadov nie je možné v súčasnosti odhadnúť, tieto budú po ukončení prevádzky energetického parku spresnené v projekte „Odstránenia VP“, ktorý nechá navrhovateľ na svoje náklady spracovať špecializovanou firmou a ktorý bude predložený na vyjadrenie príslušnému okresnému úradu životného prostredia.

2.4 ZDROJE HLUKU A VIBRÁCIÍ

Vplyvy počas výstavby

Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby budú predovšetkým tieto činnosti:

- činnosti súvisiace s prípravou územia, úpravou terénu,
- činnosť stavebných mechanizmov - žeriav, kráčajúci bager,
- samotná výstavba, dovoz betónu,
- doprava zariadení nákladnými vozidlami,
- montáž dielov - hluk žeriavu.

Zvýšenie hluku a vibrácií v riešenom území môže negatívne pôsobiť na obyvateľstvo ako aj biotu. Nakoľko sa však nejedná o rozsiahle a časovo náročné stavebné práce (max. v trvaní 15 - 20 mesiacov) nepredpokladáme dlhodobé negatívne pôsobenie na obyvateľov obcí a výrazné a trvalé ovplyvnenie bioty v širšom riešenom území. Zmiernenie negatívnych vplyvov počas výstavby je možné prísnyim dodržiavaním pracovnej disciplíny, minimalizáciou prejazdov stavebných mechanizmov obcami a udržiavaním zariadení v dobrom technickom stave. Pohyby a smerovanie vozidiel staveniskovej dopravy počas výstavby budú konzultované so zástupcami dotknutých obcí tak, aby dochádzalo k čo najmenšiemu narušeniu pohody a kvality života miestnych obyvateľov.

Vplyvy počas prevádzky

Súčasné veterné elektrárne nemajú problém s mechanickým hlukom strojovne, skôr u nich prevláda aerodynamický hluk spôsobený prechodom listov vrtule okolo stožiaru. Na základe modelových výpočtov z iných posudzovaných lokalít vyplýva, že pre okolie VP v dotknutých obciach nie je predpoklad prekročenia prípustnej hodnoty ekvivalentných hladín akustického tlaku L_{Aeq} stanovené vyhláškou MZ č. 549/2007 Z. z. a ďalšej platnej legislatívy pre charakter vidieckeho osídlenia. V metodikách západoeurópskych krajín sa stanovuje ako minimálna vzdialenosť pre umiestnenie VP vo vidieckom prostredí 500 m od najbližšej zástavby aj za účelom protihlukovej ochrany z ich prevádzky. Začiatkom marca 2023 schválil parlament v Poľsku zákon, ktorým stanovili hranicu minimálne 700 m od najbližšej

obytnéj zástavby. Najmenšia vzdialenosť posudzovaného VP od objektov bývania je cca 0,7 km (RD v meste Skalica JZ od VT10). Pre navrhovanú činnosť bude v rámci správy o ohodnotení vypracovaná hluková štúdia.

Prevádzka zariadenia vyžaduje pravidelné servisné prehliadky, cieľom ktorých je pravidelná údržba zariadenia a jeho plynulý chod. Vývoj v oblasti technológií veterných turbín smeruje neustále k efektívnejšiemu využívaniu sily vetra, na druhej strane aj k znižovaniu hluku zariadení.

Vplyvy po ukončení prevádzky

Zdrojom hluku po ukončení prevádzky a odstránení zariadení sú identické ako počas obdobia výstavby.

2.5 ZDROJE ŽIARENIA, TEPLA A ZÁPACHU

Skúsenosti z prevádzky veterných parkov z krajín, kde sú tieto zariadenia v prevádzke už niekoľko rokov, preukázateľne ukazujú, že počas výstavby a prevádzky zariadení nedochádza k vzniku žiadneho žiarenia, tepla, rušeniu televízneho signálu ani k rušeniu signálu mobilných telekomunikačných operátorov.

Stroboskopický efekt

Jedným z prejavov prevádzky veterných parkov je stroboskopický efekt, alebo tiež nazývaný diskoefekt, prípadne efekt rotujúceho tieňa. Tieto termíny označujú jav, vyvolaný slnkom svietiacim cez otáčajúci sa rotor, t.j. tieň, mihajúce sa krajinou v pravidelných intervaloch. V niektorých prameňoch je diskoefektom označovaný optický jav, ktorý za určitých podmienok vzniká odrazom slnečných lúčov od rotujúcich listov. Tento jav je však podstatne eliminovaný povrchovou úpravou listov rotora, ktoré majú tmavšie matné prevedenie. Hodnotenie stroboskopického efektu nie je doposiaľ na Slovensku formálne ani obsahovo upravené záväznou právnou ani metodickou normou a nie sú stanovené ani hygienické normy v tejto oblasti. Pre potreby hodnotenia možných vplyvov stroboskopického efektu na faktor pohody obyvateľstva riešeného územia sme vychádzali z výsledkov publikovaných štúdií zameraných na túto problematiku z rôznych lokalít na Slovensku, v Čechách a v zahraničí.

S rastúcou vzdialenosťou pozorovateľa od tieniaceho objektu klesá intenzita zatienenia hlavne vplyvom 3 faktorov – difúzia svetla v atmosfére, difrakcia slnečných lúčov na pohľadových hranách tieniaceho objektu a relatívne stále menšieho zákrytu slnečného kotúča tieniacim objektom. Plný geometrický tieň v tesnej blízkosti stĺpu sa teda vo väčšej vzdialenosti stáva polotieňom, ktorý pozvoľna úplne zaniká. V praxi pravdepodobne oblasť vnímateľného dosahu rotujúcich tieňov veternej turbíny nebude vo východnom a západnom smere siahať ďalej ako 550 m od päty stĺpu. Ani vo vzdialenosti do 550 m nebude stroboskopický efekt pozorovateľný všade, pretože už zo základných princípov optiky je zrejmé, že objekt vrhá tieň iba tam, odkiaľ je viditeľný. Pri eliminácii vplyvu rotujúcich tieňov sa v reálnej krajine pochopiteľne uplatňujú aj obvyklé krycie prvky, ako je zakrivenie reliéfu, les, stromoradie, budovy a pod.

Ďalším z kľúčových faktorov je frekvencia stroboefektu. Frekvencia pri štandardnom type veternej elektrárne sa pri otáčkach 6,2 – 17,7 min⁻¹ pohybuje na úrovni 0,40 Hz až 1,0 Hz, t.j. mimo rizikový rozsah 5 – 30 Hz, ktorý je uvedený v odbornej literatúre. Prípadná fotosenzitívna reakcia je u dotknutého obyvateľstva veľmi nepravdepodobná.

Časové pôsobenie stroboefektu bude obmedzené niekoľkými faktormi - pohybom slnka po oblohe a poveternostnými podmienkami. Pohyb slnka po oblohe má dve zložky:

- ročnú, t.j. výstup slnka k severu medzi zimným a letným slnovratom a jeho spätný zostup k juhu, čím obmedzuje pôsobenie stroboefektu na konkrétnom stanovišti pozorovateľa iba na niekoľko dní až týždňov počas roka v závislosti na vzdialenosti pozorovateľa od úpätia stĺpa, t.j. čím väčšia vzdialenosť, tým kratší interval pôsobenia;
- dennú, t.j. relatívne rýchle putovanie slnka od východu k západu, jeho dôsledkom je obmedzenie vplyvu sledovaného javu počas dní alebo týždňov, v časovom intervale radu niekoľkých minút denne.

Vplyvom stroboefektu veterných turbín (rotujúcim tieňom) na miestnych komunikáciách vzhľadom k rýchlosti jazdy je vodič vystavený len niekoľko sekúnd a nebude sa líšiť od výrazne kontrastnejších efektov spôsobených napr. pri prejazde stromoradiím.

Na základe súčasných informácií a dostatočnej vzdialenosti obytných území od VP nepredpokladáme negatívne vplyvy stroboskopického vplyvu na obyvateľstvo.

Negatíva stroboskopického efektu sa podarilo minimalizovať za súčinnosti výrobcov veterných turbín, ktorí začali vyrábať rotory v matne sivej svetlo-neodrazovej farbe, ktorá znižuje vplyv stroboskopického efektu na čo najnižšiu úroveň.

Elektromagnetické vlnenie

Elektromagnetické vlnenie je produkované prevádzkou generátora na výrobu striedavého prúdu pracujúceho na princípe elektromagnetickej indukcie. V okolí generátora, ako aj vodiča, ktorým elektrický prúd preteká sa vytvára magnetické pole. Vzhľadom na výšku zdroja elektromagnetickej indukcie nemá toto vlnenie žiadny merateľný vplyv na obyvateľstvo riešeného územia ani na faunu širokého okolia. Tento druh vlnenia by mohol mať určitý vplyv na zdravie len v prípade dlhodobého pobytu v bezprostrednej blízkosti generátora umiestneného v gondole, čo je vzhľadom na prevádzkové podmienky úplne vylúčené. Všetky zdroje produkujúce elektromagnetické vlnenie budú navrhnuté tak, aby ich vplyv na zdravie obslužného personálu, ktorý bude vykonávať pravidelné alebo mimoriadne kontroly bol zdraviu nezávadný. V prípade elektromagnetického vlnenia vznikajúceho pretekaním elektrického prúdu káblom, toto je podstatne eliminované obalom káblov, ako aj ich uložením v zemi.

Veterná turbína nebude produkovať nadlimitné hodnoty elektromagnetického žiarenia vo svojom okolí a samotná prevádzka veterného parku bude mať zanedbateľný vplyv na obyvateľstvo, faunu a flóru.

2.6 INÉ VPLYVY

Odhadzovanie ľadu

Vznik námrazy a ľadu je detekovaný trojnásobne isteným systémom signalizácie námrazy – pomocou diferenciácie výkonovej krivky, záznamu vibrácii gondoly a rozdielu nameraných hodnôt na 2 nezávislých anemometroch. Pri zistení námrazy je turbína automaticky odstavená. K opätovnému spusteniu môže dôjsť až po zvýšení teploty okolitého prostredia a prirodzeného roztopenia námrazy. Počas kludového režimu z listov rotora môže dôjsť k odpadnutiu námrazy a ľadu ale tento spadne v tesnej blízkosti stípu veternej turbíny. Vo vzdialenosti 100 m od veternej turbíny budú umiestnené tabule s varovaním. Takýto typ rizika si nevyžaduje definovanie žiadneho špecifického stáleho bezpečnostného pásma.

Vyvolané investície

Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k zásahom do existujúcich objektov. Určité úpravy si pravdepodobne vyžadujú technické riešenia oblúkov prístupových ciest, tieto budú upresnené v dokumentácii pre územné rozhodnutie.

3 ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

3.1 VPLYVY NA OBYVATEĽSTVO

Miera ovplyvnenia obyvateľstva navrhovanou činnosťou je určená predovšetkým vzdialenosťou zariadenia od obytných zón. Vzdialenosti zariadenia od najbližších obytných zón sú znázornené na nasledujúcom obr. Najmenšia vzdialenosť posudzovaného od obytných objektov je:

0,7 km JZ smerom od VT10 (mesto Skalica)

1,2 km J smerom od VT1 (obec Kátov)

1,3 km SZ smerom od VT7 (obec Rohatec - ČR)

1,6 km JV smerom od VT2 (mesto Skalica)

V záujmovom území nie je v zmysle platného územného plánu mesta Skalica plánovaný rozvoj obytnej zástavby. Na parcelách vzdialených cca 0,5 km JZ od plochy plánovaného umiestnenia VT9 je v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta Skalica (Územný plán Mesta Skalica v znení zmien a doplnkov č. 1/2009, zmien a doplnkov č. 1/2010, zmien a doplnkov č. 1/2011, zmien a doplnkov č. 1/2015, zmien a doplnkov č. 1/2017 a zmien a doplnkov č. 6; ÚPn s.r.o. 2022) navrhované funkčné využitie - bývanie v rodinných domoch a tiež na parcelách susediacich s parcelami plánovaného umiestnenia VT10 je v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta Skalica navrhované funkčné využitie - bývanie v rodinných domoch (regulačný blok R1; lokalita Zr-1).

Vplyvy počas výstavby a po ukončení prevádzky

Jedná sa o stavbu s relatívne krátkym, niekoľkomesačným trvaním výstavby, ktorá bude v niektorých fázach spojená so zvýšenou tvorbou hluku, emisií z výfukových plynov a zvýšenou prašnosťou hlavne na nespevnených poľných cestách. Hlukom a prejazdmi nákladných automobilov bude ovplyvnené obyvateľstvo dotknutých obcí žijúce v blízkosti dopravných komunikačných trás. Obyvatelia ostatných obcí budú dotknutí nepriamo a vplyvy nebudú významné. Postup stavebných prác, ako aj trasy stavebných mechanizmov budú upresnené v spolupráci s obcami tak, aby bol v max. možnej miere skratený čas výstavby a minimalizované vplyvy na obyvateľstvo. Vplyvy po ukončení prevádzky sú identické ako vplyvy počas výstavby. Podrobnejšie sa vplyvmi hluku a znečistenia ovzdušia počas výstavby zaoberáme v kap. IV.2.

Vplyvy počas prevádzky

Počas prevádzky VP ide hlavne o pozitívne vplyvy ako zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov pri výrobe elektrickej energie, zníženie závislosti na fosílnych zdrojoch, ekonomické prínosy pre obce a majiteľov pozemkov. Z negatívnych vplyvov možno spomenúť hluk v bezprostrednej blízkosti VT, krátkodobý stroboskopický efekt a subjektívneho vnímania zmeny scenérie.

Súčasné veterné elektrárne nemajú problém s mechanickým hlukom strojovne, skôr u nich prevláda aerodynamický hluk spôsobený prechodom listov vrtule okolo stožiaru. Na základe modelových výpočtov z iných posudzovaných lokalít vyplýva, že pre okolie VP v dotknutých obciach nie je predpoklad prekročenia prípustnej hodnoty ekvivalentných hladín akustického tlaku L_{Aeq} stanovené vyhláškou MZ č. 549/2007 Z. z. a ďalšej platnej legislatívy. V metodikách západoeurópskych krajín sa stanovuje ako minimálna vzdialenosť pre umiestnenie VP vo vidieckom prostredí 500 m od najbližšej zástavby aj za účelom protihlukovej ochrany z ich prevádzky. Najmenšia vzdialenosť posudzovaného VP od objektov bývania je cca (VT1 - rodinné domy v severnej časti obce Kátov). Pre navrhovanú činnosť bude v rámci správy o ohodnotení vypracovaná hluková štúdia a vizualizácia VP.

Prevádzka zariadenia vyžaduje pravidelné servisné prehliadky, cieľom ktorých je pravidelná údržba zariadenia a jeho plynulý chod. Vývoj v oblasti technológií veterných turbín smeruje neustále k efektívnejšiemu využívaniu sily vetra, na druhej strane aj k znižovaniu hluku zariadení.

Stroboskopický efekt, vibrácie, odhadzovanie ľadu, elektromagnetické vlnenie a pod. a ich vplyvy sú popísané v kap. IV.2.4.

3.2 VPLYVY NA PRÍRODNÉ PROSTREDIE

3.2.1 Vplyvy na reliéf a horninové prostredie

Vplyvy počas výstavby a ukončenia prevádzky

Priame a potenciálne vplyvy výstavby daného zámeru na horninové prostredie a reliéf predstavujú výkopy za účelom výstavby základových pätičiek pre stĺpy VT, výkopy pre výstavu príjazdových obslužných

komunikácií, základov pod transformovne a výkopy pre pokládku káblových vedení. Keďže nepôjde o výrazné výkopové práce nepredpokladáme ani významné negatívne dopady na reliéf a horninové prostredie. Odstránená vrchná vrstva ornice bude opätovne použitá na terénne úpravy okolia stavby tak, aby nenarušovali okolité prostredie a na zúrodnenie okolitých plôch orných pôd na základe dohody s obcou a vlastníkom pozemkov. Vzhľadom na pomerne rovinatý reliéf riešeného územia nepredpokladáme žiadne narušenie stability svahov zemnými prácami a prípadnú aktiváciu zosuvov. Úplne sú vylúčené možnosti vzniku erózie. K možnému znečisteniu horninového prostredia by mohlo dôjsť pri havarijných únikoch ropných látok zo stavebných mechanizmov. Minimalizovať tieto negatívne dopady je možné pravidelnou kontrolou technického stavu zariadení. V prípade havarijných únikov je potrebné vykonať opatrenia na odstránenie vzniknutých škôd. Obdobné vplyvy možno očakávať v období ukončenia činnosti. Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadneho existujúceho ani navrhovaného ložiskového územia, ani dobývacieho priestoru.

Vplyvy na reliéf a horninové prostredie po ukončení prevádzky a následnej demontáži zariadení a rekultivácii územia sú obdobné ako počas výstavby a nepredpokladáme významnejšie negatívne dopady.

Vplyvy počas prevádzky

Počas prevádzky VP sa vplyvy na reliéf a horninové prostredie nepredpokladajú.

3.2.2 Vplyvy na vodné pomery

Vplyvy počas výstavby

Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadnych ochranných pásiem vodných zdrojov, pramenných oblastí, vodohospodársky významných oblastí.

V blízkosti VP preteká Kopčiansky kanál (č. 4-17-02-053), ktorý je zaradený medzi vodohospodársky významné vodné toky v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z.

Realizáciou zámeru dôjde k vzniku spevnených plôch, ktoré predstavuje výstavba základových pätičiek, montážnych a manipulačných plôch a obslužných komunikácií. Tieto sú budované z priepustných prírodných materiálov, ako je makadam a štrk, preto budú vplyvy na zmenu odtokových pomerov územia aj pri extrémnych zrážkových javoch zanedbateľné. Vzhľadom na technický stav budovania komunikácií a obslužných plôch, ako aj technický stav ťažkej techniky je možnosť ohrozenia povrchových a podzemných vôd ropnými látkami (RL) minimálna. V rámci preventívnych opatrení je potrebné pre obdobie výstavby vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku.

Vplyv počas prevádzky

Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať žiadny vplyv na kvantitu ani kvalitu povrchových a podzemných vôd riešeného územia. Realizáciou zámeru dôjde k vzniku spevnených plôch, z nich pomerne významné zábery predstavuje výstavba manipulačných plôch a obslužných komunikácií. Tieto budú vybudované z priepustných prírodných materiálov, ako je makadam a štrk, preto budú vplyvy na zmenu odtokových pomerov územia aj pri extrémnych zrážkových javoch zanedbateľné.

V prípade poškodenia olejových náplní zariadení v gondole VT (prevodovka, transformátor, generátor, chladiace systémy) pri havarijných situáciách sa olej môže dostať z gondoly do tubusu, ktorý je pevne spojený so základom, t.j. k ďalším únikom do okolitého prostredia nemôže dôjsť a oleje je možné z tohto priestoru odčerpať. Nevylučujeme ani úniky pri manipulácii s olejmi. Pri každej takejto činnosti je samozrejme dôležité dodržiavať prevádzkové predpisy. V rámci preventívnych opatrení je potrebné pre obdobie prevádzky vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku. Prevádzka veternej turbíny je pod stálou kontrolou prostredníctvom elektronickej bezdrôtovej komunikácie, ako aj pravidelných servisných prehliadok, čo znižuje prevádzkové riziká na minimum.

Prevádzka zariadenia neprodukuje žiadne dažďové ani splaškové odpadové vody, preto nevyžaduje ani ďalšie zariadenia na ich zachytávanie a čistenie, t.j. nie je v tomto smere ani zdrojom možného znečistenia povrchových a podzemných vôd. Navyše súčasná moderná technika a pravidelné kontroly technického stavu nepredstavujú riziko ohrozenia povrchových a podzemných vôd ropnými látkami.

Vplyv po ukončení prevádzky

Vplyvy navrhovanej činnosti po ukončení prevádzky sú obdobné vplyvom počas výstavby. Pri dodržiavaní navrhovaných opatrení definovaných v kap. IV.10 budú riziká možného znečistenia povrchových a podzemných vôd minimálne.

3.2.3 Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery

Vplyvy na ovzdušie súvisia výhradne so stavebnou činnosťou, ktorej pomerne krátke trvanie nespôsobí výrazne zhoršenie ovzdušia riešeného územia, t.j. sú relevantné pre obdobie výstavby a ukončenia činnosti. Na minimalizáciu vplyvov odporúčame pravidelné čistenie stavebných mechanizmov pri výjazdoch na cesty a kontrolu technického stavu mechanizmov. Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov je všeobecne pozitívnym prínosom pre ochranu ovzdušia. Prevádzka VP prispieva nielen k zníženiu CO₂, ale aj k zachovávaní prírodných zdrojov a k zabezpečeniu trvalo udržateľných zdrojov energie.

Vplyvy na miestnu klímu, charakteru zmien teploty vzduchu, jeho prúdenia, či vplyv na tvorbu hmiel, sa v dôsledku realizácie zámeru nepredpokladajú. Prevádzka VP spôsobuje vznik turbulencií pri prúdení vzduchu, ktoré sa však prejavujú vo vzdialenosti max. rádovo desiatok metrov za jednotlivými turbínami. Uvedené by mohlo ovplyvniť prevádzku samotných VT, preto sa dodržia výrobcami stanovené minimálne rozstupy medzi jednotlivými VT ako sa aj vykonáva modelový výpočet rozmiestnenia jednotlivých VT.

3.2.4 Vplyvy na pôdu

Vplyvy počas výstavby

Trvalé zábery a fragmentácia plôch poľnohospodárskych pozemkov, predstavuje trvalý vplyv, resp. vplyv trvajúci po obdobie životnosti veterného parku (na obdobie 25 rokov). Podrobný prehľad lokalizácie VT ako aj záberov podľa skupín pôd je uvedený v kap. IV.1.1.

Minimalizovať vplyvy je možné pri dodržiavaní postupu stavebných prác a určených trás stavebných mechanizmov, aby nedochádzalo k zbytočnému zhutňovaniu ďalších plôch PF. Navrhujeme využívať hlavne existujúce trasy poľných ciest.

Postup stavebných prác by mal zodpovedať nasledovnej štruktúre:

- realizácia skrývky vrchnej vrstvy zeminy,
- vybudovanie obslužných komunikácií,
- vybudovanie manipulačných plôch,
- realizácia výkopov a pokladanie káblov v tesnej blízkosti telies obslužných komunikácií,
- realizácia výkopov základov stĺpov veterných turbín,
- betonárske práce,
- samotná montáž veterných turbín,
- sanačné práce, terénne úpravy a návrat plôch poškodených prejazdami stavebných mechanizmov do pôvodného stavu.

Stavebné práce by mali byť obmedzené na nevyhnutne krátku dobu, podľa možností práce realizovať v suchom období. Pred samotnou výstavbou dôjde k realizácii skrývky vrchnej vrstvy zeminy a jej dočasnom deponovaní. Po ukončení výstavby bude použitá na rekultiváciu plôch. Presné objemy skrývky humusového horizontu budú určené v dokumentácii pre stavebné povolenie.

Možnosti prípadnej kontaminácie pôd počas výstavby, prevádzky a po ukončení prevádzky sú identické ako v prípade vplyvov tohto charakteru na horninové prostredie a povrchové a podzemné vody popísané v príslušných kap. IV.3.2.1 a IV.3.2.2.

Vplyvy počas prevádzky

Počas prevádzky sú vplyvy na pôdu málo významné. Nedotknuté časti plôch PF budú využívané ako doposiaľ. Vybudované obslužné komunikácie budú využívané aj poľnohospodárskou technikou. Napriek určitej fragmentácii niektorých poľnohospodárskych parciel výstavba obslužných komunikácií veterného parku nenaruší prístup k okolitým pozemkom.

Vplyvy po ukončení prevádzky

Po ukončení prevádzky budú zabraté plochy vrátené do pôvodného stavu a vrátené do PF, plochy lesného fondu nie sú navrhovanou činnosťou dotknuté.

Minimalizovať vplyvy je možné pri dodržiavaní postupu stavebných prác a určených trás stavebných mechanizmov, aby nedochádzalo k zbytočnému zhutňovaniu okolitých plôch PF.

3.2.5 Vplyvy na faunu a flóru

Vplyvy na biotu počas výstavby budú podstatne významnejšie ako počas prevádzky zariadení. Obdobie výstavby celého VP bude trvať cca 15 - 20 mesiacov, pričom výstavba jednotlivých zariadení je postupná a viazaná na obdobie niekoľko týždňov, bez spôsobenia trvalých a nezvratných zmien, ktoré by mali trvalý dopad na faunu, flóru a ich biotopy v riešenom území. Obdobie po ukončení prevádzky a uvedení územia do pôvodného stavu je svojimi prejavmi obdobné obdobiu výstavby.

Vplyvy na flóru

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov tu platí 1. stupeň ochrany. V riešenom území výstavby nebol zaznamenaný výskyt chránených druhov rastlín a biotopov. Samotné zariadenia VP, vrátane spevnených plôch sú lokalizované na plochách PF s monokultúrami poľnohospodárskych plodín. Obslužné komunikácie sú navrhované tak, aby využívali trasy existujúcich poľných ciest. Pre prípad, že by sa v trasách prepravy nadrozmerných nákladov v dôsledku ich šírkových pomerov vyžadovali výrubu krovín a stromov líniových prvkov vegetácie, vo vyššom štádiu projektovej dokumentácie navrhujeme zrealizovať inventarizáciu krovín a drevín, ktoré budú navrhnuté na odstránenie s vyčíslením ich spoločenskej hodnoty. Zároveň navrhujeme zrealizovať aj spracovanie projektu náhradnej výsadby, ktorej rozsah bude stanovený na základe príp. výrubov a odsúhlasený bude príslušným OÚ ŽP. Výstavbou, prevádzkou ani prácami po ukončení prevádzky nebudú dotknuté chránené druhy rastlín a európsky či národne významné ani iné biotopy v širšom okolí.

Vplyvy na faunu

Medzi potenciálne ohrozené skupiny živočíchov prevádzkou VP patria vtáky a netopiere. Najbližšie územia, ktoré sa vyhlasujú na účel zabezpečenia priaznivého stavu druhov vtákov a netopierov európskeho významu (Natura 2000) identifikované v širšom riešenom území sa nachádzajú vo vzdialenostiach:

- SKCHVU016 Záhorské Pomoravie – severne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 200 m;
- CZ0621025 Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví – severozápadne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 200 m.

Ostatné územia európskej sústavy chránených území, kde sú predmetom ochrany netopiere alebo avifauna sa nachádzajú vo vzdialenosti väčšej ako 3,00 km od riešeného územia. Okrem týchto území sú vo všeobecnosti z hľadiska ochrany avifauny a chiropterofauny dôležité drevinové porasty, ktoré sa nachádzajú v blízkosti riešeného územia. Realizáciou VP nedochádza k výrubom drevinových porastov,

vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k výrubom jednotlivých drevín z dôvodu trasovania podzemných elektrických vedení a prístupových ciest.

Na základe doterajších výskumov a skúseností s prevádzkou VP publikovaných vo viacerých prácach (Kruckenberg & Jaene 1999, Leddy et al. 1999, Larsen & Madsen 2000, Larsen & Clausen 2002, Ketzenberg et al. 2002, Langston & Pullan 2003, Percival 2003, Barrios & Rodriguez 2004, Drewit & Langston 2006, Fox et al. 2006, Madders & Whitfield 2006) možno ich negatívne pôsobenie na vtáctvo zhrnúť do štyroch základných oblastí. Sú nimi:

- mortalita vtákov a netopierov spôsobená ich priamymi kolíziami s rotujúcimi vrtuľami alebo samotnými stožiarimi;
- vizuálne a akustické rušenie vtákov a netopierov a ich následné vystahovanie;
- zmeny alebo strata pôvodných biotopov;
- bariérový vplyv pre migrujúce druhy.

Pre zhodnotenie vhodnosti umiestnenia navrhovanej činnosti je dôležitý najmä výskyt preletov vtáctva v kolíznej výške, t.j. vo výške, kde sú letiace jedince ohrozené priamym stretom s rotujúcimi časťami veternej turbíny. Kolízna výška je stanovená na základe technických parametrov plánovaných veterných turbín. Riziko kolízií možno čiastočne eliminovať technicko-prevádzkovými opatreniami (farebné značenie, svetelné rušenie, obmedzenie prevádzky v čase migrácie vtáctva, v noci alebo za zhoršených svetelných podmienok) alebo zmenou hospodárenia v území (obmedzenie výsadby pre vtáky atraktívnych druhov plodín).

Z hľadiska priameho rušenia vtákov výstavbou a prevádzkou VP do úvahy pripadá najmä vizuálne rušenie, zatiaľ čo vplyv akustického rušenia bol potvrdený len výnimočne (Rheindt 2003, Kočvara & Polášek 2005). VP môžu rušivo pôsobiť najmä na hniezdiace a čiastočne migrujúce druhy alebo na druhy, ktoré v danom území majú svoje trvalé potravné či lovné teritória. Z vyššie uvedeného možno preto vplyv rušenia vtákov počas výstavby a prevádzky plánovaného VP alebo ich úplné vystahovanie zo širšieho okolia dotknutého územia hodnotiť ako menej významný.

Umiestnenie VT je navrhované v otvorenom poľnom biotope, inak v širokých lánoch polí. V ich bezprostrednom okolí sa nachádzajú hniezdne biotopy druhov viazaných na agrocenózy (napr. bažant poľovný, škvrnák poľný) a lovné či potravné biotopy niektorých ďalších druhov (myšiak lesný, kaňa močiarna, škorec lesklý a ďalšie). Keďže akčný rádius väčšiny týchto druhov zasahuje zväčša oveľa ďalej mimo predpokladanú zastavanú plochu, výstavbou plánovaného VP v tejto lokalite by nemalo dôjsť k výraznej strate alebo narušeniu hniezdných habitatov či lovných teritórií vtákov. K správe o hodnotení bude potrebné doložiť ornitologický prieskum, ktorý bude konkretizovať vyššie uvedené konštatovanie a prípadné možné vplyvy na kritériové druhy vtáctva.

3.3 VPLYVY NA KRAJINU

Veterné elektrárne sa stávajú predovšetkým pohľadovo dominantné v rámci dotknutého krajinného priestoru. Do značnej miery tak môžu potláčať súčasné dominantné rysy tohto krajinného priestoru (narušenie estetických hodnôt krajinného rázu – prítomnosť rýchlostnej cesty, vedení VN).

- veterné turbíny vnášajú do krajiny nové (nepôvodné) geometrické tvary a tým narúšajú zaužívané estetické hodnoty krajinného rázu, harmonické merítko a vzťahy;
- zámer väčšinou nespôsobí relevantnú zmenu vo vnímaní pomeru charakteristík prírodných, resp. prírode blízkych a umelých (kultúrnych) v prospech umelých;
- dynamický charakter VT sa stane rysom v krajine, pútajúcim pozornosť, ktorý prispieva k potlačeniu súčasných znakov a hodnôt krajiny;
- vplyv na obyvateľstvo v kontexte krajinného rázu možno chápať ako zmyslové sprostredkovanie týchto vplyvov vzniknutých realizáciou zámeru. Vizuálny vplyv na obyvateľstvo je zásadným vplyvom, ktorý sprostredkováva estetické pôsobenie. V tomto zmysle práve vizuálne vplyvy hrajú kľúčovú úlohu v narušení estetickú a prírodnej hodnoty krajinného rázu dotknutého krajinného priestoru.

Pásma viditeľnosti

Vzhľadom na pomerne rovinný charakter riešeného územia patria v súčasnosti medzi najvýznamnejšie dominanty technické prvky – prítomnosť rýchlostnej cesty a stĺpy nadzemných elektrických vedení. Reliéf riešeného územia je rovinný a pri celkovej výške veternej turbíny 200 - 255 m je možné definovať nasledovné vzdialenosti viditeľnosti:

- Silná viditeľnosť vo vzdialenosti do 3 km od veterných turbín – priestor v okruhu, kde budú VT veľmi dobre viditeľné a ľahko rozlíšiteľné od ostatných prvkov v krajine.
- Zreteľná viditeľnosť vo vzdialenosti 3 - 5 km od veterných turbín – okruh potenciálne dobrej viditeľnosti VT, kde sú rozpoznateľné v krajinnom obraze zreteľne a jednoznačne. Čiastočne môže byť potlačená alebo jej prejav ovplyvnený či zmiernený inými, prevažne väčšími prvkami obrazu.
- Dobrá viditeľnosť vo vzdialenosti 5 - 10 km od veterných turbín – okruh odkiaľ sa už stavba nebude tak výrazne uplatňovať v krajinnom obraze, bude ale naďalej viditeľná a jej prejav v priamom pohľade bude zmiernený inými prvkami krajinného obrazu.
- Slabá viditeľnosť vo vzdialenosti nad 10 km od veterných turbín – okruh odkiaľ sa už stavba moc neuplatňuje v krajinnom obraze a je len obtiažne rozlíšiteľná v krajine voľným okom, za ideálnej viditeľnosti môže byť mierne nápadná, pokiaľ o nej pozorovateľ vie. V tomto pásme už nemusí dochádzať k vyhodnocovaniu vplyvov na krajinný ráz, pretože vizuálny vplyv na túto vzdialenosť už nemôže byť významný z hľadiska súhrnného hodnotenia vplyvu veterných elektrární na krajinný ráz.

Na vyhodnotenie viditeľnosti bude v správe o hodnotení spracovaná štúdia vizualizácie vybraných sektorov krajiny riešeného územia s veternými turbínami a definovaním vzdialeností od nich, čo umožňuje podstatne lepšiu predstavu ovplyvnenia krajiny širšieho riešeného územia navrhovanou činnosťou.

Prípustnosť zmien z hľadiska stupňa ochrany krajinného rázu

Pri celkovom hodnotení prípustnosti navrhovanej činnosti z hľadiska jej pôsobenia na krajinný ráz, vychádzame z týchto zistení:

- zámer nie je situovaný do žiadneho územia ochrany prírody, území európskeho významu, biotopov európskeho a národného významu, nezasahuje do žiadnych prvkov územného systému ekologickej stability (biocentrá, biokoridory a interakčné prvky), územie nepredstavuje ani významný región cestovného ruchu, nezasahuje do žiadnych ochranných pásiem technických prvkov (cesty, železnica, vedenia VVN a VN, plyn, voda, kanalizácia, a pod.), do žiadnych ochranných pásiem vodárenských zdrojov, veterné turbíny sú v dostatočnej vzdialenosti od sídel vzhľadom na hlukové pomery a stroboskopický efekt,
- funkčná podstata veterných elektrární v plnej miere spĺňa princípy trvalej udržateľnosti krajiny,
- realizácia zámeru nie je nevratným zásahom do rázu krajiny. Po uplynutí doby životnosti veterných turbín (cca 25 rokov) je možné technológiu pomerne ľahko demontovať a lokalitu uviesť do pôvodného stavu a to v pomerne krátkom čase niekoľkých týždňov.

Na druhej strane boli zistené tieto skutočnosti:

- významný vplyv na krajinný ráz riešeného územia majú VT ležiace v zóne okruhu do 3 km,
- ovplyvnenie exteriérových a diaľkových pohľadov je možné hodnotiť tiež ako významné, vplyvy však nedosahujú až takú intenzitu.

Na základe týchto skutočností je možné konštatovať, že stavba VP môže predstavovať významný zásah do súčasného krajinného rázu a to zvlášť v zóne blízkych pohľadov. Záverom je potrebné dodať, že súčasné metodické postupy hodnotenia vplyvov zámeru na krajinný ráz síce poskytujú istý rámec kritérií z hľadiska zaistenia objektivity posudzovania, napriek tomu z podstaty problému býva hodnotenie do určitej miery zaťažené subjektívnym pohľadom hodnotiteľa.

V súčasnosti používané metodiky hodnotenia vplyvov zámerov na krajinný ráz nazeraajú na krajinu ako na statický fenomén a pritom sa neprihliada na fakt, že sa krajina vyvíja a mení. Je vždy otázkou časového obdobia, kedy začnú byť objekty ľudskej činnosti v krajine vnímané ako jej relatívne prirodzená súčasť. Veterné turbíny sú vežovité stavby, ktoré síce krajinný ráz narúšajú, sú však už v súčasnosti považované za akceptovateľný prvok v krajine a mimo extrémne prípady je tento prvok pozorovateľom v krajine psychicky „vymazaný“. Všeobecne sú metodické postupy hodnotenia krajinného rázu nadstavené tak, že nepočítajú s faktorom dočasnosti stavby, ktorý je v prípade veterných elektrární zrejmý – v porovnaní napr. so zámermi výstavby diaľnic, rýchlostných ciest, obchodných centier, priemyselných prevádzok, skladových hál, odkalísk a hald a pod. Povrchová úprava VP je riešená vo forme matnej šedej farby z dôvodu zmiernenia vizuálneho impaktu na okolitú krajinu. K týmto skutočnostiam by malo byť prihliadané pri posudzovaní a ďalšom postupe povoľovania zámeru.

3.4 VPLYVY NA URBÁNNY KOMPLEX A VYUŽÍVANIE ZEME

Prvky urbánneho komplexu (priemysel, služby, rekreácia, vodné hospodárstvo a pod.) nebudú realizáciou zámeru priamo negatívne dotknuté. Navrhovaná činnosť je lokalizovaná výhradne na plochách PP. Vplyvy na dotknuté obyvateľstvo sú popísané v kap. IV.3.1, vplyvy na pôdu a jej využívanie v kap. IV.3.2.4, vplyvy na krajinný ráz v kap. IV.3.3.

Realizácia zámeru nemá negatívny vplyv na priemyselnú výrobu, naopak počas výstavby vzniknú nároky na stavebné materiály a stavebnú techniku, ako aj stavebné profesie. Použitá technológia je dovezená z krajín EÚ.

Realizácia zámeru nemá významnejší vplyv na prvky infraštruktúry a nevyžiada si žiadne prekládky sietí.

3.5 VPLYVY NA KULTÚRU A PAMIATKY

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na kultúru a pamiatky.

4 HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK

Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti nebude produkovať emisie a nebude produkovať ani iné toxické alebo inak škodlivé výstupy, ktorých koncentrácie by mohli ohroziť zdravie a hygienické pomery dotknutého obyvateľstva. Vplyvy sú podrobne popísané v jednotlivých častiach kap. IV.

Navrhovaná činnosť nepredstavuje hrozbu zdravotných rizík spojených s jej výstavbou, prevádzkou a likvidáciou. Predmetná technológia je na vysokej úrovni s minimalizáciou vplyvov na životné prostredie a zdravie človeka, preverená rokmi praxe. Krátkodobý pobyt v dotknutom území v čase prevádzky nespôsobuje akútne zdravotné problémy. Problematika stroboskopického vplyvu je vo veľkej miere vyriešená použitím matného a svetlu neodrazového prevedenia rotora a odhadzovania ľadu je riešená technologicky a vhodnou lokalizáciou navrhovanej činnosti voči obývaným oblastiam. Negatívne dopady na zdravotný stav obyvateľstva najbližšie situovaných sa vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť od zastavaného územia nepredpokladajú. Pre odborné vyhodnotenie vplyvu hluku na obyvateľstvo bude v ďalšom postupe posudzovania činnosti vypracovaná hluková štúdia, ktorá posúdi hlukové pomery navrhovanej činnosti počas výstavby a prevádzky.

5 ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA BIODIVERZITU A CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Súčasný stav biodiverzity riešeného územia, ktoré je reprezentované poľnohospodárskou krajinou, zastavaným územím, blízkosťou komunikácií a technickej infraštruktúry je pomerne nízky. Vzhľadom na charakter posudzovanej činnosti nie je predpoklad zhoršenia biodiverzity územia a jeho širšieho okolia.

Jednotlivé VT priamo nezasahujú do žiadneho chráneného územia národnej ani európskej sústavy chránených území a v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov tu platí 1. stupeň ochrany.

Vzhľadom na lokalizáciu VP v blízkosti viacerých chránených území a v tesnej blízkosti lesnej aj nelesnej drevinovej vegetácie bude potrebné v správe o hodnotení realizovať ornitologický a chiropterologický prieskum a identifikovať prípadné vplyvy na kritériové druhy chránené v územiach sústavy siete Natura 2000 a navrhnuť účinné opatrenia na elimináciu prípadných negatívnych dopadov.

Z pohľadu ochrany vôd územie nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti ani ochranných pásiem zdrojov vôd.

6 POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI A ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBENIA

Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov je posúdený v súlade s prílohou č. 10 k zákonu č. 24/2006 Z. z., ktorá stanovuje kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona. Bola pritom braná do úvahy povaha a rozsah navrhovanej činnosti vo vzťahu k miestu vykonávania navrhovanej činnosti, ako aj súvislosť s inými činnosťami. Navrhovaná činnosť bola vyhodnotená aj vo vzťahu k nárokom na vstupy (záber pôdy, využívanie vody, potreba surovín a celkové využitie prírodných zdrojov, potreba energetických zdrojov) a k charakteru výstupov (hluk, vplyvy na krajinný ráz, vibrácie a iné očakávané vplyvy).

Z vyhodnotenia vyplýva, že významnejšími vplyvmi prevádzky VP je vplyv na scenériu a krajinný obraz, trvalý záber kvalitnej pôdy s vyššou bonitou (po dobu prevádzky VP). Vplyv na scenériu a krajinný obraz je vyslovene subjektívny aspekt, ktorého miera závisí od citlivosti každej osoby na vizuálne zmeny vo svojom okolí. Podstatnú úlohu zohráva konfigurácia terénu v území a predovšetkým vzdialenosť od najbližšej zástavby. Ako pre každú novú činnosť v území je reálnym faktom, že po čase sa takáto činnosť stáva súčasťou územia a jej negatívne vnímanie sa postupne potlačuje.

Vplyv na avifaunu patrí k ďalším rizikovým faktorom, intenzita a rizikovosť ktorého závisí od lokalizácie VP a výsledkom reálneho ornitologického prieskumu v území.

Intenzívnejšie vplyvy s krátkodobým dosahom sa očakávajú počas výstavby VP. V prípade VP Skalica – Západ sa nejedná ani tak o samotné stavebné práce, ktoré budú realizované v minimálnej vzdialenosti cca 1,2 km od najbližšej zástavby ako o sprievodné činnosti výstavby spojené s prepravou konštrukcie veterných turbín a stavebných materiálov.

Nulový stav predstavuje súčasné využitie územia pre poľnohospodársku produkciu, ktorá taktiež predstavuje záťaž pre dotknuté prostredie, hoci je už dlhodobo súčasťou dotknutého územia. Je potrebné zdôrazniť, že doterajšie využitie územia bude obmedzené iba v bezprostrednom okolí veterných turbín.

Kumulatívne a synergické vplyvy

Posudzovaná činnosť je situovaná na poľnohospodársky intenzívne využívaných pôdach, v blízkosti sa nachádza cesta II/426, cesta I/70 (ČR), cesta I/ (ČR), železničná trať a trasy vedení VN. Na poľnohospodárskej pôde medzi zastavaným územím mesta Skalica a plochami navrhovanými na umiestnenie VP je v zmysle ÚPN mesta Skalica navrhovaný cestný obchvat mesta. Na ploche riešeného územia je v zmysle ÚPN mesta Skalica navrhované aj v budúcnosti takmer výlučne poľnohospodárske využitie pôdy.

V rámci k.ú. Skalica je navrhovaný zámer na výstavbu VP Skalica – Východ (ENVICONSULT spol. s r.o., 10/2023), vzdialený 2,5 km východným smerom od VP Skalica - Východ. Zámer počíta s realizáciou 7 veterných turbín.

V rámci okresu Skalica bol vypracovaný zámer na výstavbu VP Popudinské Močidláňy - Radošovce (ENVIS, s.r.o., 11/2020), vzdialený 6 km JV smerom od VP Skalica - Západ 2. Rozsah hodnotenia (MŽP SR) bol vydaný v mesiaci 03/2021. Zámer počíta s realizáciou max. 7 veterných turbín.

V rámci okresu Senica bol vypracovaný zámer na výstavbu VP Rohov (ADONIS CONSULT, s. r. o., 07/2021), vzdialený 15,5 km JV smerom od VP Skalica - Západ. Rozsah hodnotenia (MŽP SR) bol vydaný v mesiaci 05/2022. Zámer počíta s realizáciou max. 7 veterných turbín.

V rámci okresu Skalica bol vypracovaný zámer na výstavbu VP Letničie - Petrova Ves (Creative spol. s r.o., 02/2022), vzdialený 16 km južne od VP Skalica - Západ. Rozsah hodnotenia (MŽP SR) bol vydaný v mesiaci 06/2023. Zámer počíta s realizáciou 6 veterných turbín.

Po ukončení procesu hodnotenia sa začnú projekčné práce a vybavovanie povolení na výstavbu, t.j. proces trvajúci niekoľko mesiacov. Vzhľadom na vyššie uvedené pomerne zdĺhavé a časovo náročné procesy súvisiace s prípravnými prácami pred samotnou výstavbou, absencia informácií a ďalších krokov navrhovateľov jednotlivých veterných parkov - je značne obtiažne predpokladať a vyhodnocovať kumulatívne vplyvy súvisiace s navrhovanou činnosťou.

Porovnanie s platnými právnymi predpismi

Pri popise a hodnotení súčasného stavu životného prostredia a očakávaných vplyvov zmeny navrhovanej činnosti boli všetky kvantifikovateľné aj nekvantifikovateľné charakteristiky posudzované na základe konfrontácie s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti životného prostredia a zdravia. V ďalšom texte uvádzame sumárne vyhodnotenie.

Prehľad relevantných kľúčových právnych predpisov, ktoré sme zohľadnili pri hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti:

- Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
- Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
- Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
- Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a doplnkov zákona a prislúchajúcimi vykonávacími vyhláškami
- Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
- Vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia
- Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o podpore, ochrane a rozvoji verejného zdravia
- Nariadenie vlády SR č. 549/2007 Z. z. o ochrane ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
- Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
- Vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd
- NV SR 269/2010 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd
- Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
- Vyhláška MŽP č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
- Zákon NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu

7 PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE

Vzhľadom na umiestnenie a charakter navrhovanej činnosti sa predpokladá vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie presahujúci štátne hranice, ktorý súvisí hlavne z viditeľnosťou navrhovanej veternej elektrárne z priľahlých území Českej republiky. Jedna z veterných elektrární je navrhovaná vo vzdialenosti cca 200 m od hranice s Českou republikou (VT8) a preto je možné očakávať cezhraničné

vplyvy ovplyvňujúce hlavne scenériu a v minimálnej miere aj živočíšstvo a akustickú situáciu lokalít (mimo obytné územie) na území Českej republiky.

8 VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ VPLYVY S PRIHLIADNUTÍM NA SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V DOTKNUTOM ÚZEMÍ

Iné vyvolané súvislosti s možnosťou ovplyvnenia životného prostredia nie sú známe.

9 ĎALŠIE MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Na základe skúseností z prevádzky VP v zahraničí neočakávame pri bežnej prevádzke významné nepredvídané riziká, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť životné prostredie.

V rámci preventívnych opatrení je potrebné pre obdobie výstavby vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku havarijného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku.

Počas prevádzky VP môže prísť s malou či väčšou pravdepodobnosťou k nasledovným situáciám:

- úder blesku do veternej turbíny – každý list rotora je vybavený uzemnením, ktoré vylúči tak poškodenie ako aj požiar VT,
- riziko požiaru – vzhľadom k typu materiálu a faktu, že všetky káble sú vedené vo vnútri elektrárne tzn. bez kontaktu z vonkajším prostredím, požiar VT je veľmi zriedkavý,
- nebezpečie úniku oleja z VT – toto riziko je veľmi malé, systémy vo vnútri VT sú niekoľkokrát istené z pohľadu úniku oleja (ochranné kryty, zberné nádoby), navyš takémuto riziku sa dá efektívne predísť pravidelnou kontrolou (mesačné preventívne prehliadky všetkých dôležitých zariadení),

Pri dodržiavaní všetkých právnych predpisov a prevádzkových opatrení sú riziká ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť životné prostredie málo pravdepodobné.

10 OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV JEDNOTLIVÝCH VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Na základe vykonaného hodnotenia vplyvov výstavby, prevádzky a ukončenia prevádzky vyplýva, že v ďalšom procese prípravy a realizácie investície bude potrebné vykonať niektoré opatrenia z hľadiska prevencie a minimalizácie negatívnych účinkov činnosti na životné prostredie.

- dodržiavanie všetkých technických ochranných pásiem vyčlenených v území príslušnými STN, osadenie veterných elektrární;
- realizácia inžiniersko-geologického prieskumu vo vyššom štádiu projektovej dokumentácie;
- pre územné a stavebné konanie zabezpečiť záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu, v ktorom budú určené podmienky ochrany archeologických nálezov a nálezísk, v zmysle príslušných predpisov;
- v dokumentácii pre územné konanie spracovať inventarizáciu drevín a krovín, ktoré by mohli byť v prípade potreby realizáciou navrhovanej činnosti odstránené a určiť ich spoločenskú hodnotu a na základe inventarizácie spracovať projekt náhradnej výsadby, pričom odporúčame výsadbu realizovať z pôvodných a stanovištne vhodných druhov;
- dôkladne pripraviť plán výstavby, pozornosť venovať najmä fáze skryvky ornice, (túto dočasne uložiť na mieste určenom obcou), definovať trasy prejazdov stavebných mechanizmov v spolupráci s obcou a mimo obce aj s užívateľmi pozemkov, tak aby čo najmenej obmedzovali poľnohospodársku výrobu a aby nedochádzalo k zbytočnému zhutňovaniu ďalších plôch PF;

- v ďalšom stupni projektovej dokumentácie stanoviť presné určenie prepravných trás nadrozmerného nákladu a predložiť žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie dotknutých ciest spolu s vyjadreniami príslušných správcov ciest;
- v ďalšom stupni projektovej dokumentácie realizovať štúdiu vizualizácie vybraných sektorov krajiny riešeného územia s veternými turbínami a definovaním vzdialeností od nich, čo umožňuje podstatne lepšiu predstavu ovplyvnenia krajiny širšieho riešeného územia navrhovanou činnosťou;
- v ďalšom stupni projektovej dokumentácie realizovať zoologické prieskumy v riešenom území so zameraním na predmety ochrany v územiach sústavy Natura 2000;
- v širšom riešenom území v spolupráci so ŠOP SR identifikovať plochy, kde by mohla byť vysadená kríková a stromová zeleň z pôvodných a stanovištne vhodných druhov s cieľom zlepšenia stavu prvkov územného systému ekologickej stability (napr. okolie vybudovaných obslužných komunikácií - podľa dohody s vlastníkami a užívateľmi pozemkov, resp. správcom toku);
- v dokumentácii pre stavebné povolenie realizovať projekt rekultivácie riešeného územia po ukončení prevádzky;
- vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku pre obdobie výstavby, prevádzky a ukončenia prevádzky;
- v rámci projektovej dokumentácie navrhnúť systém zberu, zhromažďovania a zneškodňovania odpadov vzniknutých počas výstavby a prevádzky, vrátane vyčlenenia priestoru pre zhromažďovanie nebezpečných odpadov;
- použiť len nové veterné turbíny (nie repasované alebo demontované z iných lokalít) s novými technologickými prvkami;
- povrchovú úpravu jednotlivých veterných turbín, vrátane ochranných prvkov riešiť na základe bezpečnostných požiadaviek leteckého úradu a zároveň aby nezvýrazňovali efekt vplyvu na okolitú krajinu. Na základe skúseností z iných lokalít kde sú veterné parky v prevádzke odporúčame uprednostniť matné prevedenie v odtieňoch šedej, pred svetlým a lesklým;
- prejazdy stavebných mechanizmov orientovať do suchého obdobia;
- minimalizovať dobu zemných a stavebných prác;
- zabezpečiť priebežné čistenie prístupových komunikácií z dôvodu minimalizácie prašnosti;
- výkopovú zeminu použiť na splanívanie terénu v okolí stavby a na zúrodnenie plôch určených obcou;
- stavebné dvory zabezpečiť proti únikom škodlivých látok a lokalizovať ich podľa možností na existujúcich spevnených plochách;
- obmedziť pohyb stavebných mechanizmov a nákladných áut na vymedzený priestor staveniska a prístupových ciest;
- zabezpečiť vyhovujúci technický stav stavebných mechanizmov a nákladných vozidiel a jeho pravidelnú kontrolu za účelom zníženia hlučnosti, emisií a rizika úniku ropných látok;
- na stavebné práce použiť iba mechanizmy v bezchybnom technickom stave; vypracovať systém kontroly technického stavu vozidiel, záznamy z kontroly viesť v denníku;
- zviditeľnenie listov vrtúľ veternej elektrárne pre účely leteckej prevádzky farebným označením v zmysle schválených podmienok Leteckého úradu Slovenskej republiky;
- pravidelne realizovať servisné prehliadky zariadení energetického parku a o kontrolách viesť prevádzkový denník;
- po ukončení prevádzky jednotlivé zariadenia energetického parku demontovať a zabezpečiť rekultiváciu územia;
- po ukončení prevádzky pred sanáciou a likvidáciou obslužných ciest zabezpečiť komisionálne zhodnotenie prípadného ďalšieho využívania týchto ciest na iné účely (poľnohospodárstvo, cyklotrasy, prístup ku konkrétnym miestam v krajine a pod.) za účasti zástupcov obce, vlastníkov, správcov alebo nájomcov pozemkov a dotknutých orgánov štátnej správy a obyvateľov;

11 POSÚDENIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA ÚZEMIA, AK BY SA NAVRHOVANÁ ČINNOSŤ NEREALIZOVALA

V prípade, že by sa posudzovaná činnosť v riešenom území nezrealizovala, územie by bolo aj naďalej využívané ako doteraz, t.j. na produkciu poľnohospodárskych plodín.

12 POSÚDENIE SÚLADU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI S PLATNOU ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU A ĎALŠÍMI RELEVANTNÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI

Posudzovaná činnosť výstavby VP nie je uvedená v platných ÚPN dotknutých obcí. Pred povolením výstavby VP bude potrebné vypracovať zmeny a doplnky ÚPN v súlade s ustanoveniami stavebného zákona. Zámer navrhovaného veterného parku nie je v rozpore s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Skalica na roky 2021 – 2027.

V záujmovom území nie je v zmysle platného územného plánu mesta Skalica plánovaný rozvoj obytnej zástavby. Na parcelách vzdialených cca 0,5 km JZ od plochy plánovaného umiestnenia VT9 je v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta Skalica (Územný plán Mesta Skalica v znení zmien a doplnkov č. 1/2009, zmien a doplnkov č. 1/2010, zmien a doplnkov č. 1/2011, zmien a doplnkov č. 1/2015, zmien a doplnkov č. 1/2017 a zmien a doplnkov č. 6; ÚPn s.r.o. 2022) navrhované funkčné využitie - bývanie v rodinných domoch a tiež na parcelách susediacich s parcelami plánovaného umiestnenia VT10 je v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta Skalica navrhované funkčné využitie - bývanie v rodinných domoch (regulačný blok R1; lokalita Zr-1).

Na parcele č. 12535, kde je navrhované umiestnenie VT7 je v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta Skalica (2022) navrhované funkčné využitie - rekreácia v krajinnom prostredí (regulačný blok RK2; lokalita D-2/6).

13 ĎALŠÍ POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV S UVEDENÍM NAJZÁVAŽNEJŠÍCH OKRUHOV PROBLÉMOV

Predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. je pripravovaná výstavba veterného parku v lokalite katastra Skalica projekt vlastného zdroja veternej energie s výstavbou 10 turbín s celkovým výkonom do 66 MW s odhadovaným investičným nákladom do 97 milióna eur.

Navrhovateľ SPP, a.s. v rámci stratégie diverzifikácie zdrojov energií plánuje vybudovať nový veterný park, ktorý bude slúžiť na výrobu elektrickej energie a jej vyvedenie do verejnej elektrizačnej sústavy. Hlavným pozitívom predmetného zámeru je splnenie záväzku SR na splnenie cieľa do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Výroba elektrickej energie z veterných turbín patrí všeobecne k najčistejším. OZE na báze vetra majú v stratégii pre dosiahnutie tohto cieľa významné miesto a v aktualizácii návrhu Integrovaného národného energetického a klimatického plánu Slovenskej republiky (INEKP) sa počíta s nárastom ich kapacity do úrovne 750 MW v roku 2030.

Pre výber danej lokality a technológie boli definované nasledovné limity:

- potenciál vetra v danej lokalite s priemernou rýchlosťou $7,2 \text{ m.s}^{-1}$ vo výške 150 m nad povrchom terénu patrí v rámci Slovenska k veľmi dobrým a vhodným pre lokalizáciu veterných parkov,
- v lokalite je dostupnosť distribučnej siete pre vyvedenie výkonu vyrobenej elektrickej energie,
- predbežný súhlas vlastníkov pozemkov,
- využité budú nové najmodernejšie veterné turbíny od renomovaných výrobcov (Vestas, Enercon, príp. Siemens),
- veterné turbíny budú vybavené viacstupňovým zabezpečením proti namrzaniu, resp. nepredvídateľného mechanického poškodenia (napr. pri výskyte extrémneho vetra),

- napojenie na verejnú elektrizačnú sieť bude realizované podzemným vedením, ktoré na rozdiel od nadzemného vedenia nemá negatívny vplyv na krajinu, jej vzhľad a využitie a ani na vtáctvo. Súčasne nevyžaduje trvalý záber poľnohospodárskej pôdy, ku ktorému dochádza pri budovaní stĺpov nadzemného elektrického vedenia.

Vo všeobecnosti sa jedná o progresívne riešenie s cieľom postupného znižovania závislosti na zdrojoch energie z fosílnych palív. Po skončení prevádzky na rozdiel od mnohých iných konvenčných zdrojoch výroby elektrickej energie je možné zariadenia rozobrať, zrecyklovať a územie uviesť do pôvodného stavu. Navrhovaná činnosť má pri rešpektovaní environmentálnych limitov pre umiestňovanie veterných parkov minimum významných negatívnych vplyvov na životné prostredie v porovnaní s inými, klasickými spôsobmi získavania elektrickej energie.

Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov boli posúdené v súlade s prílohou č. 10 k zákonu č. 24/2006 Z.z., ktorá stanovuje kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona. Bola pritom braná do úvahy povaha a rozsah navrhovanej činnosti vo vzťahu k miestu vykonávania navrhovanej činnosti, ako aj súvislosť s inými činnosťami. Navrhovaná činnosť bola vyhodnotená aj vo vzťahu k nárokom na vstupy (záber pôdy) a k charakteru výstupov (tvorba odpadov, hluk, vibrácie a iné očakávané vplyvy).

Pri hodnotení bola braná do úvahy environmentálna citlivosť oblasti, ktorá bude zasiahnutá navrhovanou činnosťou s prihliadnutím na súčasný stav využitia územia, únosnosť prírodného prostredia, najmä ak ide o tieto oblasti: pôdy, chránené územia, oblasti významné z hľadiska výskytu, ochrany a zachovania vzácnych druhov fauny a flóry (napr. chránené druhy a ich biotopy), husto obývané oblasti, historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti.

V rámci spracovania zámeru sa podarilo zhromaždiť dostatok relevantných informácií pre vyhodnotenie dominantných vplyvov výstavby a prevádzky VP. Pre odborné vyhodnotenie vplyvu hluku na obyvateľstvo bude v ďalšom postupe posudzovania činnosti vypracovaná hluková štúdia, ktorá posúdi hlukové pomery navrhovanej činnosti počas výstavby a prevádzky. Na vyhodnotenie viditeľnosti bude v správe o hodnotení spracovaná štúdia vizualizácie vybraných sektorov krajiny riešeného územia s veternými turbínami a definovaním vzdialeností od nich, čo umožňuje podstatne lepšiu predstavu ovplyvnenia krajiny širšieho riešeného územia navrhovanou činnosťou.

Z komplexného vyhodnotenia vplyvov výstavby a prevádzky VP vyplýva, že v prípade splnenia právnych predpisov vzťahujúcich sa danú prevádzku a realizácie navrhovaných opatrení, navrhovaná činnosť v danom území jednotlivé zložky životného prostredia nadmerne nezaťaží.

Z hľadiska bioty je navrhovaná činnosť lokalizovaná v území, kde nedôjde k narušeniu vzácnych biotopov a bude realizovaná v území s nízkou biodiverzitou, mimo všetkých území, na ktoré sa vzťahuje ochrana prírody.

Pri realizácii navrhovanej činnosti bude navrhovateľ povinný zabezpečiť súlad realizovania činnosti so zákonom č. 24/2006 Z.z. - EIA, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami, a to počas celej prípravy, realizácie a ukončenia činnosti.

Ten, kto realizuje navrhovanú činnosť, ktorá bola predmetom posudzovania vplyvov podľa zákona, je povinný zabezpečiť vykonávanie poprojektovej analýzy. Poprojektová analýza pozostáva najmä zo:

- a) systematického sledovania a merania vplyvov navrhovanej činnosti,
- b) kontroly plnenia a vyhodnocovania účinnosti požiadaviek vyplývajúcich z procesu EIA a v povolení navrhovanej činnosti,
- c) zabezpečenia odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení činnosti so skutočným stavom.

Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania určí povoľujúci orgán v súlade so záverečným stanoviskom k činnosti vydaným podľa § 37 zákona.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovanej činnosti posudzovanej podľa tohto zákona sú nepriaznivejšie, než uvádza správa o hodnotení činnosti, je ten, kto realizuje navrhovanú činnosť, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v správe o hodnotení činnosti v súlade s požiadavkami z procesu EIA a v povolení navrhovanej činnosti.

V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A NÁVRH OPTIMÁLNEHO VARIANTU S PRIHLIADNUTÍM NA VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (VRÁTANE POROVNANIA S NULOVÝM VARIANTOM)

Zámer je predložený v jednom variante. V zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. s účinnosťou od 01.04.2023 navrhovateľ nemá povinnosť predkladať navrhovanú činnosť vo variantnom riešení, nakoľko sa nejedná o líniovú stavbu.

Porovnanie navrhovanej činnosti s nulovým variantom

Nulový variant predstavuje stav, kedy by sa navrhovaná činnosť v území nerealizovala. Pri tomto stave by podľa súčasného spôsobu využitia bolo územie naďalej využívané na poľnohospodársku výrobu. Na strane druhej by neprišlo k vytvoreniu externých pracovných miest a pracovných príležitostí pre miestne firmy a podniky. Realizačný variant predstavuje zaujímavý príjem pre dotknuté samosprávy, a priame platby a iné benefity prospeievajúce rozvoju obcí. Z globálneho hľadiska navrhovaný variant prispieva k zvýšeniu podielu výroby elektrickej energie z OZE, ktorému sa SR zaviazala.

Z porovnania variantov vyplýva, že z hľadiska vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia je logicky menej náročný nulový variant. Avšak iba v prípade ak sa nezvažujú dôsledky negatívnych externalít, ktoré sú zrejmé z výroby rovnakého množstva elektrickej energie z iného ako obnoviteľného zdroja. V porovnaní s nulovým variantom je realizácia navrhovanej činnosti spojená predovšetkým s negatívnymi vplyvmi súvisiacimi so záberom poľnohospodárskej pôdy, produkciou hluku, vplyvom na scenériu.

Na základe tohto porovnania navrhovanej činnosti s nulovým variantom **odporúčame realizáciu navrhovanej činnosti**. V rámci prevádzky zariadenia navrhujeme realizovať opatrenia uvedené v kapitole IV.10.

VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA

Situácia - návrh dispozície VP Skalica – Západ – nachádza sa v grafickej prílohe č. 1.

VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU

1 ZOZNAM TEXTOVEJ A GRAFICKEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÁ SA VYPRACOVALA PRE ZÁMER A ZOZNAM HLAVNÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLOV

Grafické prílohy

- Fotodokumentácia
- Situácia - návrh dispozície VP Skalica – Západ

Zoznam hlavných použitých materiálov

- Atlas krajiny Slovenskej republiky. Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného, Banská Bystrica, 2002.
- Hodnotenie kvality ovzdušia v SR, 2021. SHMÚ Bratislava
- Vass, D. et al., 1986: Regionálne geologické členenie Západných Karpát a severných výbežkov panónskej panvy na území ČSSR, mapa 1:500 000. GÚDŠ a Geofond Bratislava.
- Vodný Plán Slovenska, MŽP SR - VÚVH, 2021
- Vodohospodárska bilancia SR, 2021. SHMÚ Bratislava, 2022.

Internetové zdroje

- www.air.sk
- www.enviroportal.sk
- www.geology.sk
- www.sazp.sk
- www.globalwindatlas.info
- www.shmu.sk
- www.sopsr.sk
- www.statistics.sk
- www.vuvh.sk
- www.podnemapy.sk

2 ZOZNAM VYJADRENÍ A STANOVÍSK VYŽIADANÝCH K NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PRED VYPRACOVANÍM ZÁMERU

V etape spracovania zámeru neboli vyžiadané ani doručené žiadne stanoviská.

3 ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O DOTERAJŠOM POSTUPE PRÍPRAVY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A POSUDZOVANÍ JEJ PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Predkladaný zámer je prvou dokumentáciou zaoberajúcou sa posudzovaním vplyvov navrhovanej činnosti v danej lokalite.

VIII. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU

V Žiline, 02.10.2023

IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

1 SPRACOVATELIA ZÁMERU

ENVICONSLT spol. s r.o.
Obežná 7, 010 08 Žilina
Tel.: 041-7632 461
E-mail: ec@enviconsult.sk



www.enviconsult.sk

Zodpovední riešitelia úlohy:

Mgr. Peter Hujo
Mgr. Peter Kurjak, PhD.
Mgr. Juraj Nechaj

2 POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV PODPISOM (PEČIATKOU) SPRACOVATEĽA ZÁMERU A PODPISOM (PEČIATKOU) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA


Mgr. Peter Hujo
konateľ spoločnosti
za spracovateľa zámeru

Ing. Martin Dudák
oprávnený zástupca navrhovateľa

FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad západným smerom na okolie plochy plánovanej VT6.



Pohľad západným smerom na okolie plochy plánovanej VT7 a lužné lesy v okolí Moravy.



Pohľad severným smerom na okolie plochy plánovanej VT3 a VT4.



Pohľad juhozápadným smerom na okolie plochy plánovanej VT1 a VT2.



Pohľad severným smerom na plochu plánovanej VT2.




Plantáž rýchlorastúcich drevín v okolí plánovanej VT1 a VT2.



Plochy poľnohospodárskej pôdy a priemyselných parkov na západnom okraji zastavaného územia mesta Skalica.



Pohľad severovýchodným smerom na mesto Skalica z plochy riešeného územia.



- rekreačné plochy a chatové osady (Zlatnícka dolina)
- zastavané plochy a komunikácie

Krajinársky hodnotné územia sú orientované východne od riešeného územia, ktoré predstavujú hlavne zachované ekosystémy a lesné komplexy Bielych Karpát.

Podľa RÚSES okresu Skalica (SAŽP, 2019) boli v riešenom území identifikované nasledovné prvky RÚSES:

- Nadregionálne biocentrum NRbC2 Skalický les
- Genofondová lokalita GL11 Sudoměřický potok
- Genofondová lokalita GL12 Veterník
- Genofondová lokalita GL31 Zlatnícka dolina

V kontakte s posudzovaným zámerom sú územia národnej sústavy chránených území:

- CHKO Biele Karpaty
- CHKO Bílé Karpaty (ČR)
- PR Veterník
- PR Šmatlavé uhliisko

Ostatné územia národnej sústavy chránených území (maloplošné chránené územia) sa nachádzajú vo vzdialenosti väčšej ako 3 km od riešeného územia.

Najbližšie územia európskej sústavy chránených území (Natura 2000) identifikované v širšom riešenom území sa nachádzajú vo vzdialenostiach:

- SKUEV0902 Veterník – juhozápadne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 2,4 km.
- CZ0624072 Čertoryje – severne od najbližšej VT vo vzdialenosti cca 0,9 km.

Ostatné územia európskej sústavy chránených území sa nachádzajú vo vzdialenosti väčšej ako 3,00 km

Kumulatívne a synergické vplyvy

Posudzovaná činnosť je situovaná v blízkosti sa nachádzajú cesty miestneho významu, rekreačná oblasť Zlatnícka dolina a trasy vedení VN. Na ploche riešeného územia je v zmysle ÚPN mesta Skalica navrhované aj v budúcnosti takmer výlučne poľnohospodárske využitie pôdy.

V rámci k.ú. Skalica je navrhovaný zámer na výstavbu VP Skalica – Západ (ENVICONSLT spol. s r.o., 10/2023), vzdialený 5,5 km západným smerom od VP Skalica - Východ. Zámer počíta s realizáciou 10 veterných turbín.

V rámci okresu Skalica bol vypracovaný zámer na výstavbu VP Popudinské Močidlany - Radošovce (ENVIS, s.r.o., 11/2020), vzdialený 3,8 km JZ smerom od VP Skalica - Východ. Rozsah hodnotenia (MŽP SR) bol vydaný v mesiaci 03/2021. Zámer počíta s realizáciou max. 7 veterných turbín.

V rámci okresu Senica bol vypracovaný zámer na výstavbu VP Rohov (ADONIS CONSULT, s. r. o., 07/2021), vzdialený 8,4 km JV smerom od VP Skalica - Východ. Rozsah hodnotenia (MŽP SR) bol vydaný v mesiaci 05/2022. Zámer počíta s realizáciou max. 7 veterných turbín.

V rámci okresu Skalica bol vypracovaný zámer na výstavbu VP Letničie - Petrova Ves (Creative spol. s r.o., 02/2022), vzdialený 15, km južne od VP Skalica - Východ. Rozsah hodnotenia (MŽP SR) bol vydaný v mesiaci 06/2023. Zámer počíta s realizáciou 6 veterných turbín.

K zámeru posudzovanej činnosti Veterný park Skalica Východ mesto Skalica dáva nasledovné stanovisko:

- Umiestnenie veterného parku aj keď priamo nezasahuje, je vo veľmi blízkom kontakte s územiami európskeho významu a s prvkami ÚSES
- 2 stožiare (6 a 7) sú navrhnuté priamo na hranici CHKO Biele Karpaty a PR Šmatlavé uhliisko

- V zámere nie je popísaný predpokladaný hluk z prevádzky – odvolávka na hlukovú štúdiu v ďalšom stupni
- V zámere nie je popísaný vizuálny impakt - odvolávka na štúdiu vizualizácie v ďalšom stupni
Vizuálny impakt je jeden z najväčších negatívnych vplyvov, síce nemá priamy vplyv na kvalitu zložiek životného prostredia, nie je merateľný a nie je možné na jeho elimináciu stanoviť exaktné opatrenia, pretože je vnímaný veľmi subjektívne. Umiestnenie veterného parku bude mať negatívny vplyv na panorámu mesta a jeho vnímanie vo vzťahu k pamiatkovej zóne
- Umiestnenie veterného parku bude mať zásadný vplyv na vnímanie krajiny
- Zámer nepopisuje výšku stožiarov, ani veľkosť listov vrtule, t.j. nie je zrejmé, aký veľký kruh bude vrtuľa opisovať
- Zámer nepopisuje, aké môžu byť obmedzenia pri poľnohospodárskom využívaní pozemkov
- Zámer je situovaný v blízkom kontakte s plochami rekreačného územia Zlatnícka dolina podľa platného územnom plán mesta Skalica v znení jeho doplnkov a zmien ako aj v blízkom kontakte s poľnohospodárskymi usadlosťami
- V zámere v grafických schémach pri návrhu umiestnenie veterného parku nie sú premietnuté rozvojové plochy podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie v platnom znení, ktoré budú zásadným spôsobom ovplyvnené - plochy PU (poľnohospodárske usadlosti) a RCH – rekreácia v chatových oblastiach.

Regulačný blok	PU
Funkčné využitie:	
hlavné	– poľnohospodárska výroba – usadlosti (poľnohospodárska rastlinná výroba + nízko kapacitná živočíšna výroba)
doplňkové	– dopravná a technická vybavenosť nevyhnutná pre obsluhu územia – sklady súvisiace s hlavnou funkciou – športové a rekreačné aktivity súvisiace s hlavnou funkciou (agroturistika) – občianska vybavenosť – prevádzky služieb a obchodu súvisiace s hlavnou funkciou – bývanie súvisiace s hl. funkčným využitím – pozri definíciu vo vysvetlivkách špecifických pojmov – drobná remeselná výroba
nepripustné	– výroba nepoľnohospodárska a sklady – prevádzky negatívne ovplyvňujúce ŽP, najmä chemická výroba, ťažká strojárská výroba, spaľovanie (zhodnocovanie i zneškodňovanie odpadov), pyrolýza a pod. – technická vybavenosť nadlokálneho charakteru nesúvisiace s hlavným a doplnkovým funkčným využitím – bývanie okrem bývania súvisiaceho s hl. funkčným využitím – všetky ostatné nemenované funkcie
Priestorové usporiadanie:	
Max. výška objektov (počet NP / výška v m)	1 NP + podkrovie 2 NP pre objekty s plochou a plytkou strechou (neplatí pre bodové stavby technického charakteru (sýpka ...), max. 10 m pre hospodárske stavby)
Max. miera zastavania (%)	30 %
Min. podiel zelene (%)	70 %
Špecifické regulatívy:	– vylúčené sú ploché strechy s výnimkou zelených striech, pultové strechy a strechy do 15° s výnimkou doplnkových stavieb, – pri povoľovaní výstavby dbať na dodržanie zásady, že poľnohospodárska činnosť bude na pozemku primárnou funkciou – plocha stavieb na poľnohospodársku činnosť musí prevyšovať plochu stavby na bývanie – opлотenie od výšky 0,6 m riešiť ako priehľadné – odstupové vzdialenosti objektov s funkciou bývania sa stanovujú v minimálnej vzdialenosti 20 m (najkratšia vzdialenosť protiľahlých stien) – architektonicky nevhodné sú montované a prefabrikované stavby najmä kovové, plastové, betónové

	pri stavbách na bývanie, pri stavbách na poľnohospodársku činnosť sú uvedené materiály prípustné – prípustnými stavbami sú montované záhradné domčeky určené na uskladnenie vinohradníckych a záhradkárskych potrieb, techniky a ku krátkodobému pobytu ľudí, vyrobené a predávané špecializovanými firmami na tento účel – v území rešpektovať stavebnú čiaru pre objekty bývania min. 6 m od hranice komunikácie – objekty bývania umiestňovať v prednej časti pozemkov
--	--

Regulačný blok	RCH
Funkčné využitie:	
hlavné	– rekreácia v chatových oblastiach, rekreačné chaty a objekty
doplňkové	– zeleň – šport a telovýchova - ihriská – rekreácia v zastavanom území - oddychové plochy – dopravná a technická vybavenosť nevyhnutná pre obsluhu územia
nepripustné	– trvalé bývanie okrem bývania správcu a všetky ostatné funkcie neuvedené ako hlavné a doplnkové funkčné využitie
Priestorové usporiadanie:	
Max. výška objektov (počet NP / výška v m)	I NP
Max. miera zastavania (%)	-
Min. podiel zelene (%)	-
Špecifické regulatívy:	– maximálna zastavaná plocha na 1 objekt rekreačnej chaty: 80 m ² (neplatí pre existujúce stavby a pre objekty ostatných funkcií, napr. služby ...) – doplnkové stavby vo forme spevnených plôch, altánkov a pod. max do výmery 10 m ² súhrnne (do uvedenej plochy sa nezapočítavajú plochy pre odstavovanie vozidiel) – uplatňovať rozptýlený spôsob zástavby bez jednotnej stavebnej čiary - objekty umiestňovať šachovnicovo – minimálna vzdialenosť objektu od verejnej komunikácie je 15 m – minimálna vzdialenosť medzi jednotlivými objektami 25 m – umožňuje sa využiteľné podkrovia, resp. realizácia ustúpeného podlažia – oplotenie je vylúčené, s výnimkou oplotení pozemkov vo vlastníctve stavebníkov, kde sú prípustné tzv. živé ploty – pre odstavovanie motorových vozidiel prioritne využívať parkoviská pre ne určené, v prípade realizácie spevnených plôch pre odstavovanie vozidiel tieto riešiť formou zatravnovacích panelov, resp. podobnou formou z prírodných materiálov bez prestrešenia, obostavenia a v max. výmere 10 m ²

K zámeru činnosti Veterný park Skalica - Východ mesto Skalica má nasledovné pripomienky:

- Veterný park Skalica Východ bude mať výrazný negatívny vplyv na vizuálne vnímanie krajiny ,
- Veterný park Skalica Východ je navrhnutý na hranici CHKO Biele Karpaty a PR Šmatlavé uhliisko a v blízkom kontakte s chránenými územiami krajiny a chránenými prvkami európskeho aj národného významu
- Veterný park Skalica Východ bude mať pravdepodobne cezhraničný vplyv
- Veterný park Skalica Východ je nerešpektuje územný plán mesta v znení jeho doplnkov a zmien v reg. bloku PU a RCH a výrazne ovplyvní rekreačné využívanie Zlatníckej doliny
- v kapitole synergické a kumulatívne javy nie je hodnotený kumulatívny na mesto Skalica v prípade realizácie oboch veterných parkov - Skalica Východ a Skalica Západ
- v kapitole synergické a kumulatívne javy sú uvedené zámery na výstavbu veterných parkov, avšak bez konkrétneho vyhodnotenia kumulatívneho vplyvu na mesto Skalica a bez vyhodnotenia varianty, keby sa zámer veterný park Skalica Východ s ohľadom na uvedené nerealizoval

- budúcu rekultiváciu územia (odstránenie základových konštrukcií - kruhové základové dosky priemeru 19 v hĺbke min 4 m pod povrchom, resp. zakladanie pilotami) považujem za značne problematickú
- v zámere nie je vyhodnotený dopad a efekt potrebných komunikácií ich budúca, správa a využitie, ako aj využívanie ostatných poľnohospodárskych pozemkov v rámci veterného parku.

Umiestnenie veterného parku je nevhodné, jeho realizácia by zásadným spôsobom zmenila krajinný ráz a vizuálne vnímanie krajiny. Realizáciou veterného parku by bola obmedzená realizácia poľnohospodárskej usadlosti a rekreačného územia v Zlatníckej doline podľa platného územného plánu mesta Skalica a ostatných ekologických opatrení na poľnohospodárskej pôde (delenie poľnohospodárskych lánov na menšie bloky, realizácia vetrolamov, remízok a pod.).

Zámer činnosti bol prerokovaný v komisii pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie dňa 6.12.2023 s jednoznačným nesúhlasným stanoviskom k zámeru.

Z vyššie uvedených dôvodov Mesto Skalica nesúhlasí so zámerom činnosti Veterný park Skalica – Východ.

S pozdravom

Mgr. Oľga Luptáková
Primátorka mesta

MŽP SR
Sekcia posudzovania vplyvov
Na životné prostredie

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Skalica
		Ing. arch. B. Mikušová	30.11.2023
		+421346903220	

Veterný park Skalica Západ – stanovisko k zámeru.

Mesto Skalica dňa 13.11.2023 obdržalo Zámer činnosti podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení „Veterný park Skalica – západ“.

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba veterného parku v katastri mesta Skalica, okres Skalica, ktorý počíta s výstavbou 10 veterných turbín, s celkovým inštalovaným výkonom do 66 MW a pripojením do elektrizačnej sústavy SR. Veterný park je navrhnutý na parc. KN C č. KNC – 12993, 12976/1, 12713/3, 12662, 12533, 12534, 12535, 12243/1, 12243/2, 12242, 11953/1, 11953/3, 11954, 11635, 11633 (orná pôda). Navrhovateľ pripravuje v katastrálnom území mesta Skalica projekt vlastného zdroja veternej energie s výstavbou 10 veterného parku sú aj spevnené prístupové a obslužné komunikácie v celkovej dĺžke 8,8 km. VP bude napojený na existujúcu prenosovú sústavu prostredníctvom VN vedení s celkovou dĺžkou cca 9 km (v prípade realizácie vlastnej rozvodnej stanice). Veterné elektrárne medzi sebou budú prepojené podzemným viacvetvovým elektrickým vedením vysokého napätia.

Posudzovaná lokalita sa nachádza západne od mesta Skalica, mimo zastavaného územia. V okolí navrhovaného veterného parku sa nachádzajú hlavne poľnohospodársky obrábané polia. Južne od riešeného územia sa nachádzajú obce Kátov a Vrádište, západne od riešeného územia sa nachádza komplex lužných lesov v okolí rieky Morava, severným a SZ smerom sa nachádza Baťov kanál a česká obec Rohatec. V území sa nachádzajú viaceré poľné komunikácie.

Podľa RÚSES okresu Skalica (SAŽP, 2019) boli v riešenom území identifikované nasledovné prvky RÚSES:

- Nadregionálny biokoridor NRBk1 Alúvium Moravy
- Regionálny biokoridor RBk5 Veterník – Starohorský potok – Výtržina – Holíčsky les
- Regionálne biocentrum RBc1 Holíčsky les
- Genofondová lokalita GL1 Holíčsky les

V kontakte s posudzovaným zámerom sú územia národnej sústavy chránených území:

- CHA Štepnické rameno
- PP Ivanské rameno
- PP Kátovské rameno

- PP Očovské louky (ČR)

- Zámer nepopisuje výšku stožiarov, ani veľkosť listov vrtule, t.z.. nie je zrejmé, aký veľký kruh bude vrtuľa opisovať
- Zámer nepopisuje, aké môžu byť obmedzenia pri poľnohospodárskom využívaní pozemkov
- Zámer je situovaný v blízkom kontakte s navrhávanými rozvojovými plochami pre výstavbu rodinných domov v platnom územnom pláne mesta Skalica v znení jeho doplnkov a zmien ako aj v blízkom kontakte s obytnými plochami obce Sudoměřice
- V zámere v grafických schémach pri návrhu umiestnenie veterného parku nie sú premietnuté rozvojové plochy podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie v platnom znení
- **Zámer je v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Skalica regulačný blok RK2** (parc. KN C č. 12535), v ktorom sú určené nasledovné regulatívy:

Regulačný blok	RK2
Funkčné využitie:	
hlavné	- rekreácia v krajinnom prostredí (Baťov kanál) - areály pre rekreačné a športové aktivity v krajinnom prostredí – prístavisko, camping, ihriská ...)
doplňkové	- dopravná a technická vybavenosť nevyhnutná pre obsluhu územia - občianska vybavenosť – prevádzky služieb (najmä ubytovanie a stravovanie) a obchodu súvisiace s hlavnou funkciou - krajinná zeleň
neprípustné	- rekreácia v záhradkových osadách a v chatových oblastiach a všetky ostatné funkcie neuvedené ako hlavné a doplnkové funkčné využitie
Priestorové usporiadanie:	
Max. výška objektov (počet NP / výška v m)	1 NP
Max. miera zastavania (%)	30 %
Min. podiel zelene (%)	70%
Špecifické regulatívy:	-

K zámeru zámeru činnosti Veterný park Skalica - Západ mesto Skalica má nasledovné pripomienky:

- Veterný park Skalica Západ bude mať výrazný negatívny vplyv na vizuálne vnímanie krajiny,
- Veterný park Skalica Západ je navrhnutá v blízkom kontakte s chránenými územiami krajiny a chránenými prvkami európskeho aj národného významu
- Veterný park Skalica Západ bude mať pravdepodobne cezhraničný vplyv
- Veterný park Skalica Západ je v rozpore s územným plánom mesta v znení jeho doplnkov a zmien v reg. bloku RK 2 a výrazné obmedzenie budúceho využívania reg. bloku R1 - bývanie v rodinných domoch
- mestu Skalica nebol doručený zámer navrhovanej činnosti VP Skalica Východ
- v kapitole synergické a kumulatívne javy sú uvedené zábery na výstavbu veterných parkov, avšak bez konkrétneho vyhodnotenia kumulatívneho vplyvu a na mesto Skalica a bez vyhodnotenia varianty, keby sa zámer veterný park Skalica Západ s ohľadom na uvedené nerealizoval
- budúcu rekultiváciu územia (odstránenie základových konštrukcií - kruhové základové dosky priemeru 19 v hĺbke min 4 m pod povrchom, resp. zakladanie pilotami považujem za značne problematickú
- v zámere nie je vyhodnotený dopad a efekt potrebných komunikácií ich budúca, správa, využitie, ako aj využívanie ostatných poľnohospodárskych pozemkov v rámci veterného parku.

menšie

28.11.2

Skalic

S pozdravom

Mgr. Oľga Luptáková
Primátorka mesta



Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
Slovenská republika

Tel.: + 421 (2) 6262 1111
Fax: + 421 (2) 6262 8070
e-mail: spp@spp.sk, www.spp.sk

Mesto Skalica
Mestský úrad
Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica

Náš list číslo/zo dňa

Naše číslo
[IDPOP7088/2024](#)

Vybavuje/kontakt/e-mail
Milan Černý
milan.cerny@spp.sk

Dátum
15.1.2024

VEC Žiadosť o zmenu Územného plánu mesta Skalica - zmeny a doplnky č.7.

V nadväznosti na prijaté uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Skalica zo dňa 6.11.2023 o predĺžení termínu lehoty na ukončenie prípravných prác zmien a doplnkov Územného plánu mesta Skalica, si Vás v mene spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ktorej 100% vlastníkom je Slovenská republika, dovoľujeme požiadať o zaradenie nasledovnej zmeny do zmien a doplnkov Územného plánu č. 7.

Na uvedených parcelách nachádzajúcich v extraviláne mesta Skalica tvoriacich ucelené pásy katastrálneho územia Skalica:

Parcelné čísla	
Východ	KNC – 10520/6, 10215, 9826, 9724, 8978, 10220, 9382/1, 9224
Západ	KNC – 12993, 12976/1, 12713/3, 12662, 12533, 12534, 12535, 12243/1, KNC - 12243/2, 12242, 11953/1, 11953/3, 11954, 11635, 11633

v časti **záväzných regulatívov** Územného plánu, pre regulačné bloky uvedené v tabuľke, navrhujeme doplniť doplnkové funkčné využitie podľa tabuľky uvedenej na nasledujúcej strane:

P. č.	Regulačný blok	Názov	Zmena a doplnok ÚP č.7	
			Funkčné využitie doplnkové	Max. výška objektov v m
1.	PP	poľnohospodárska pôda (orná pôda a trvalé trávne porasty)	-prevádzky výrobného charakteru OZE, -rozvoj technickej infraštruktúry OZE	255
2.	P	poľnohospodárska výroba	-prevádzky výrobného charakteru OZE, -rozvoj technickej infraštruktúry OZE	255
3.	VF	nepoľnohospodárska výroba – fotovoltaické elektrárne	-prevádzky výrobného charakteru OZE, -rozvoj technickej infraštruktúry OZE	255
4.	VS	- nepoľnohospodárska výroba a sklady	-prevádzky výrobného charakteru OZE, -rozvoj technickej infraštruktúry OZE	255
5.	T	technická vybavenosť	-prevádzky výrobného charakteru OZE, -rozvoj technickej infraštruktúry OZE	255
6.	PF	poľnohospodárska výroba – farmy so živočíšnou výrobou	-prevádzky výrobného charakteru OZE, -rozvoj technickej infraštruktúry OZE	255

Uvedené doplnenie Územného plánu mesta Skalica, navrhujeme s ohľadom na dekarbonizačné a diverzifikačné ciele Slovenskej republiky, pri zabezpečovaní využívania obnoviteľných zdrojov energií. Uvedené doplnkové funkčné využitie územia nenarúša existujúce funkčné využitie územia a citlivým spôsobom dopĺňa technickú vybavenosť s výrazným environmentálnym prínosom.

S pozdravom a za kladné stanovisko k žiadosti Vám vopred ďakujem.



Martin Dudák
vedúci odd. stratégie a inv. rozvoja



**NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2024**

k zámeru SPP a.s. Bratislava „Veterný park Skalica – Východ“ a „Veterný park Skalica – západ“

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica

- A) Nesúhlasí s vybudovaním „Veterného parku Skalica – východ“ a „Veterného parku Skalica – západ“ podľa predložených zámerov navrhovateľa SPP a.s. Bratislava.**
 - B) Schvaľuje zapracovanie zákazu realizácie zámerov veterných parkov podľa predložených zámerov navrhovateľa SPP a.s. Bratislava v k.ú. Skalica do záväznej časti ÚPN mesta Skalica v rámci ZaD č.7 ÚPN mesta Skalica.**
-

4. STANOVISKÁ ORGÁNOV MsZ:

4.1 UZNESENIA KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Uznesenie komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo zo dňa 14.2.2024:

Pani Olajošová navrhuje zorganizovať vo veci veterných parkov referendum.

Ekonomická komisia sa neuzniesla na nesúhlase s vybudovaním „Veterného parku Skalica – východ“ a „Veterného parku Skalica – západ“ podľa predložených zámerov navrhovateľa SPP a.s. Bratislava.

EK hlasovaním (za: 4, proti: 0, zdržal sa: 4)

Ekonomická komisia neodporúča schváliť zapracovanie zákazu realizácie zámerov veterných parkov v k.ú. Skalica do záväznej časti ÚPN mesta Skalica v rámci ZaD č.7 ÚPN mesta Skalica.

EK hlasovaním (za: 0 proti: 8, zdržal sa: 0)

Uznesenie komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie zo dňa 28.11.2023:

Komisia považuje umiestnenie veterných elektrární za vizuálny smog a zásadnú zmenu architektonického rázu okolia. Preto s ich umiestnením v katastri mesta Skalica nesúhlasí.

zo dňa 30.01.2024:

Komisia na základe uvedených informácií odporúča pripraviť na najbližšie zasadnutie MsZ materiál a uznesenie MsZ v Skalici s nesúhlasným stanoviskom na výstavbu veterných elektrární v k.ú. Skalica

4.2 UZNESENIE MESTSKEJ RADY:

Mestská rada mesta Skalica uznesením č. 15/2024 zo dňa 14.2.2024

odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica

- A) zaujať nesúhlasné stanovisko k vybudovaniu „Veterného parku Skalica – východ“ a „Veterného parku Skalica – západ“ podľa predložených zámerov navrhovateľa SPP a.s. Bratislava.**
- B) schváliť zapracovanie zákazu realizácie zámerov veterných parkov podľa predložených zámerov navrhovateľa SPP a.s. Bratislava v k.ú. Skalica do záväznej časti ÚPN mesta Skalica v rámci ZaD č.7 ÚPN mesta Skalica.**

Uznesenie bolo prijaté.



**MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA**

Bod programu: 6. a)

Číslo materiálu: 14/2024

Zasadnutie dňa: 21.02.2024

Návrh

*Zmena rozpočtu mesta Skalica na rok 2023 č. 13
rozpočtovým opatrením primátorky mesta č. 6/2023*

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ
4. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:

Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Materiál vypracoval:

*Ing. Tatiana Šteflíková
vedúca OEM*

Materiál predkladá:

*Mgr. Oľga Luptáková
primátorka mesta*

1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:

Mestské zastupiteľstvo v Skalici dňa 15.12.2022 uznesením č. 154/2022 schválilo rozpočet mesta Skalica na rok 2023 s celkovým hospodárskym výsledkom vo výške 459 940 €. Na zasadnutí dňa 24.1.2023 schválilo Mestské zastupiteľstvo Skalica zmenu rozpočtu na rok 2023 č. 1 rozpočtovým opatrením MsZ č. 1/2023 bez zmeny výsledku hospodárenia mesta a celková výška prebytku zostala na úrovni 459 940 €. Dňa 02.03.2023 primátorka Mesta Skalica vykonala zmenu rozpočtu č. 2/2023 rozpočtovým opatrením primátorky č. 1/2023 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. a v súlade so Štatútom mesta, po ktorom sa hospodárenie mesta zmenilo a celková výška prebytku sa znížila o 1.500 € na sumu 458.440 €. Mestské zastupiteľstvo Skalica dňa 29.03.2023 schválilo zmenu rozpočtu č. 3/2023 rozpočtovým opatrením MsZ č. 2/2023 pričom výška prebytku po zmene poklesla na sumu 438 442 €. Dňa 30.03.2023 primátorka Mesta Skalica vykonala zmenu rozpočtu č. 4/2023 rozpočtovým opatrením primátorky č. 2/2023 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. a v súlade so Štatútom mesta, po ktorom sa hospodárenie zmenilo a celková výška prebytku sa znížila o 33 000 € na sumu 405 442 €. Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica dňa 26.04.2023 schválilo zmenu rozpočtu mesta Skalica č. 5/2023 rozpočtovým opatrením MsZ č. 3/2023 po ktorom sa hospodárenie mesta znížilo na sumu prebytku 113 944 €. Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica dňa 07.06.2023 schválilo zmenu rozpočtu mesta Skalica na rok 2023 č. 6 rozpočtovým opatrením MsZ č. 4/2023 po ktorej sa celkové hospodárenie zvýšilo na sumu 370 489 €. Dňa 08.06.2023 primátorka Mesta Skalica vykonala zmenu rozpočtu č. 7/2023 rozpočtovým opatrením primátorky č. 3/2023 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. a v súlade so Štatútom mesta, po ktorom sa hospodárenie mesta nezmenilo a celková výška prebytku zostala vo výške 370 789 €. Dňa 18.8.2023 primátorka Mesta Skalica vykonala zmenu rozpočtu č. 8/2023 rozpočtovým opatrením primátorky č. 4/2023 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. a v súlade so Štatútom mesta, po ktorom sa hospodárenie mesta zmenilo a celková výška prebytku sa znížila na sumu 354 589 €. Dňa 27.9.2023 Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schválilo zmenu rozpočtu mesta Skalica na rok 2023 č. 9 rozpočtovým opatrením MsZ č. 5/2023 po ktorom sa hospodárenie mesta znížilo o 1 708 € na sumu prebytku 352 881 €. Dňa 6.11.2023 Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schválilo zmenu rozpočtu mesta Skalica na rok 2023 č. 10 rozpočtovým opatrením MsZ č. 6/2023 po ktorom hospodárenie mesta sa znížilo na sumu prebytku 96 350 €. Dňa 13.12.2023 Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schválilo zmenu rozpočtu mesta Skalica na rok 2023 č. 11 rozpočtovým opatrením MsZ č. 7/2023 po ktorom hospodárenie mesta sa zvýšilo na sumu prebytku 99 226 €. Dňa 14.12.2023 vykonala primátorka mesta Skalica zmenu rozpočtu č. 12/2023 rozpočtovým opatrením primátorky č. 5 po ktorom sa celkové hospodárenie mesta nemenilo a výška prebytku zostala na sume 99 226 €.

Vzhľadom na potrebné úpravy rozpočtu primátorka mesta Skalica dňa 28.12.2023 vykonala zmenu rozpočtu č. 13/2023 rozpočtovým opatrením primátorky č. 6/2023, po ktorom sa celkové hospodárenie sa zvýšilo na prebytok v sume 205 519 €

Popis jednotlivých zmien rozpočtu sú uvedené v textovej a tabuľkovej časti materiálu.

*Návrh zmeny rozpočtu mesta Skalica na rok 2023 č. 13
rozpočtovým opatrením primátorky mesta č. 6/2023*

Rozpočtové opatrenie primátorky č. 6/2023

V súlade s § 11, ods. 4, bod b) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 14, bod b) Štatútu Mesta Skalica, v rozsahu do výšky 50 000 € zmeny rozpočtu vykonáva primátor mesta. Dňa 28. 12. 2023 primátorka Mesta Skalica vykonala zmenu rozpočtu č. 13/2023 rozpočtovým opatrením primátorky č. 6/2023, ktorého obsahom boli nasledovné zmeny:

Bežné príjmy

- *V bežných príjmoch navýšenie jednotlivých príjmových položiek podľa reálneho plnenia, zapojenie prijatých finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy*

Bežné výdavky

- *V programe 2 - zníženie/zvýšenie položiek podľa reálneho plnenia*
- *V programe 3 - zníženie/zvýšenie položiek podľa reálneho plnenia*
- *V programe 4 - zníženie/zvýšenie položiek podľa reálneho plnenia – zapojenie finančných prostriedkov zo ŠR*
- *V programe 5 - zníženie/zvýšenie položiek podľa reálneho plnenia; navýšenie výdavkov na osobné výdavky*
- *V programe 9 - zníženie výdavkov na VPP podľa reálneho plnenia*
- *V programe 10 - zníženie/zvýšenie položiek podľa reálneho plnenia*
- *V programe 13 – zapojenie čerpania fondu opráv z roku 2022 na základe vyúčtovania; navýšenie položiek podľa reálneho plnenia*
- *V programe 14 - zníženie/zvýšenie položiek podľa reálneho plnenia*
- *V programe 15 – zvýšenie podľa reálneho plnenia – zapojenie finančných prostriedkov zo ŠR*
- *V programe 16 - zníženie/zvýšenie položiek podľa reálneho plnenia; zvýšenie výdavkov na Pomoc Ukrajině – ubytovanie odídencov – zapojenie finančných prostriedkov zo ŠR*

Kapitálové príjmy

- *Bez zmeny*

Kapitálové výdavky

- *Zníženie/zvýšenie položiek podľa reálneho plnenia*

Finančné operácie príjmové

- *Zapojenie tvorby fondu opráv z roku 2022 do rozpočtu*

Finančné operácie výdavkové

- *Bez zmeny*

Rozpočtové organizácie mesta

- *Bežné výdavky – bez zmeny*
- *Bežné príjmy - bez zmeny*
- *Kapitálové výdavky – bez zmeny*

Súčasťou rozpočtového opatrenia primátorky je príloha - tabuľková časť s vyznačenými zmenami.

Prebytok rozpočtu a zároveň aj celkové hospodárenie mesta vrátane rozpočtových organizácií sa po rozpočtovom opatrení primátorky **mení a celková výška prebytku sa zvyšuje na sumu 205 519 €.**

Návrh zmeny rozpočtu mesta Skalica na rok 2023 - zmena č. 13

ROZPOČET MESTA	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
BEŽNÝ ROZPOČET (BR)		RO12		RO13
bežné príjmy (BP) mesta	18 902 542	20 930 896	123 572	21 054 468
bežné príjmy rozpoč. organ. mesta (ROM)	2 020 289	2 550 701	0	2 550 701
BP spolu	20 922 831	23 481 597	123 572	23 605 169
bežné výdavky (BV) mesta	8 547 819	9 652 124	114 456	9 766 580
bežné výdavky ROM	11 691 472	13 073 523	0	13 073 523
BV spolu	20 239 291	22 725 647	114 456	22 840 103
prebytok / schodok BR	683 540	755 950	9 116	765 066
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KR)				
kapit. príjmy (KP) mesta	1 827 500	1 772 608	0	1 772 608
kapit. príjmy ROM	0	0	0	0
KP spolu	1 827 500	1 772 608	0	1 772 608
kapit. výdavky (KV) mesta	1 900 400	2 811 890	-53 816	2 758 074
kapit. výdavky ROM	0	89 912	0	89 912
KV spolu	1 900 400	2 901 802	-53 816	2 847 986
prebytok / schodok KR	-72 900	-1 129 194	53 816	-1 075 378
HOSPODÁRENIE MESTA				
príjmy celkom	22 750 331	25 254 205	123 572	25 377 777
výdavky celkom	22 139 691	25 627 449	60 640	25 688 089
prebytok / schodok hospodárenia	610 640	-373 244	62 932	-310 312
FINANČNÉ OPERÁCIE				
finančné operácie príjmové	2 871 000	3 498 820	43 361	3 542 181
finančné operácie výdavkové	3 021 700	3 026 350	0	3 026 350
finančné operácie spolu	-150 700	472 470	43 361	515 831
HOSPODÁRENIE MESTA CELKOM	459 940	99 226	106 293	205 519

Dôvodová správa

Podľa § 11, ods. 4, bod b) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, pričom **v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta.**

V zmysle § 14, bod b) Štatútu Mesta Skalica, **v rozsahu do výšky 50 000 € zmeny rozpočtu vykonáva primátor mesta.**

Dôvodom predkladanej zmeny rozpočtu je zapojenie finančných prostriedkov zo ŠR, vykonanie presunov finančných prostriedkov a ich zvýšenie/zníženie v jednotlivých programoch mesta podľa skutočnej potreby.

V Skalici 28.12.2023

Vyhotovil: Ing. Tatiana Šteflíková, vedúca OEM

Mgr. Oľga Luptáková
primátorka mesta Skalica

Návrh zmeny rozpočtu mesta Skalica na rok 2023 - zmena č. 13

ROZPOČET MESTA	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
BEŽNÝ ROZPOČET (BR)	RO12		RO13	
bežné príjmy (BP) mesta	18 902 542	20 930 896	123 572	21 054 468
bežné príjmy rozpoč.organ.mesta (ROM)	2 020 289	2 550 701	0	2 550 701
BP spolu	20 922 831	23 481 597	123 572	23 605 169
bežné výdavky (BV) mesta	8 547 819	9 652 124	114 456	9 766 580
bežné výdavky ROM	11 691 472	13 073 523	0	13 073 523
BV spolu	20 239 291	22 725 647	114 456	22 840 103
prebytok / schodok BR	683 540	755 950	9 116	765 066
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KR)				
kapit.príjmy (KP) mesta	1 827 500	1 772 608	0	1 772 608
kapit.príjmy ROM	0	0	0	0
KP spolu	1 827 500	1 772 608	0	1 772 608
kapit.výdavky (KV) mesta	1 900 400	2 811 890	-53 816	2 758 074
kapit.výdavky ROM	0	89 912	0	89 912
KV spolu	1 900 400	2 901 802	-53 816	2 847 986
prebytok / schodok KR	-72 900	-1 129 194	53 816	-1 075 378
HOSPODÁRENIE MESTA				
príjmy celkom	22 750 331	25 254 205	123 572	25 377 777
výdavky celkom	22 139 691	25 627 449	60 640	25 688 089
prebytok / schodok hospodárenia	610 640	-373 244	62 932	-310 312
FINANČNÉ OPERÁCIE				
finančné operácie príjmové	2 871 000	3 498 820	43 361	3 542 181
finančné operácie výdavkové	3 021 700	3 026 350	0	3 026 350
finančné operácie spolu	-150 700	472 470	43 361	515 831
HOSPODÁRENIE MESTA CELKOM	459 940	99 226	106 293	205 519

BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
	100		Daňové príjmy	11 743 183	12 185 573	0	12 185 573
	111003	1110	Podiel výnosu dane zo ŠR	8 409 783	8 750 153		8 750 153
	121	1211	Daň z nehnuteľností	2 107 000	2 200 000		2 200 000
	133001	1331	Daň za psa	16 000	16 000		16 000
	133003	1333	Daň za nevýherné hracie prístroje		0		0
	133004	1334	Daň za predajné automaty	400	1 400		1 400
	133006	1336	Daň za ubytovaciu kapacitu	10 000	18 020		18 020
	133013	1330	Poplatok za komunálny odpad	1 100 000	1 100 000		1 100 000
	133015		Poplatok za rozvoj	100 000	100 000		100 000
	160		Sankcie uložené v daňovom konaní		0		0
	200		Nedaňové príjmy	934 397	857 690	2 300	859 990
	211003	2	Dividendy - Vepos	5 000	10 176		10 176
	211003	655	Dividendy - BVS	0	0		0
	212002	462	Príjmy z prenajatých pozemkov	9 966	9 966		9 966
	212002	2005	Príjmy z prenajatých pozemkov - jarmok	20 000	8 000		8 000
	212003	30	Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co	14 551	14 551		14 551
	212003	190	Príjmy z prenajatých budov	1 000	1 000		1 000
	212003	192	Príjmy z prenajatých budov	100	100		100
	212003	254	Príjmy z prenajatých budov - VŠ sv. Alžbety		0		0
	212003	300	Príjmy z prenajatých budov		0		0
	212003	538	Príjmy z prenajatých budov - Lúčky	246 939	226 939		226 939
	212003	576	Príjmy z prenajatých budov - Nádražná	17 128	17 128		17 128
	212003	593	Príjmy z prenajatých budov - Horská	8 925	8 925		8 925
	212003	599	Príjmy z prenajatých budov - Tehelňa	43 816	43 816		43 816
	212003	679	Príjmy z prenajatých budov - Zlatníčka	28 976	28 976		28 976
	212003		Príjmy z prenajatých budov - Karvašova 33 b.j.	175 640	175 640		175 640
	212003	117	Príjmy z prenajatých budov - ESO	49 996	49 996		49 996
	212003		Príjmy z prenajatých mestských bytov - vyúčtovanie		23 670		23 670
	221002	190	Správne poplatky MsÚ	25 000	0		0
	221002	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	100	0		0
	221002	586	Správne poplatky - matrika	6 000	0		0
	221002	635	Správne poplatky - stavebný úrad	32 000	0		0
	221004	190	Správne poplatky MsÚ	0	25 000		25 000
	221004	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	0	100		100
	221004	586	Správne poplatky - matrika	0	6 000		6 000
	221004	635	Správne poplatky - stavebný úrad	0	32 000		32 000
	222003	190	Pokuty, penále - MsÚ	0	100		100
	222003	197	Pokuty, penále - mestská polícia	0	11 000		11 000
	222003	635	Pokuty, penále - stavebný úrad	0	15 000		15 000
	222003	671	Pokuty, penále - školský úrad		0	100	100
	223001	58	Platby za predaj výrobkov.... - trdlofest	20 000	28 174		28 174
	223001	164	Platby za predaj výrobkov.... - kultúra	1 500	1 500		1 500
	223001	190	Platby za predaj výrobkov - MsÚ	1 000	1 000		1 000
	223001	197	Platby za predaj výrobkov - MsP	7 000	7 000		7 000
	223001	449	Platby za predaj výrobkov - informatici	7 000	7 000		7 000
	223001	456	Platby za predaj výrobkov.... - ples		0		0
	223001	635	Platby za predaj výrobkov.... - stavebný úrad	20 500	20 500		20 500
	223001	636	Platby za predaj výrobkov.... - opatrovateľska služba	6 200	6 200		6 200
	223001	2005	Platby za predaj výrobkov.... - jarmok	110 000	0	1 000	1 000
	223001		Platby za predaj výrobkov.... - Musica Sacra	500	500		500
	223001	2222	Platby za predaj výrobkov.... - koncert na podporu Ukrajiny		0		0
	223001	1330	Platby za predaj výrobkov - SPAK		0	1 000	1 000
	223002	140	Platby za predaj výrobkov - CVČ	3 200	3 200		3 200
	223002	161	Platby za predaj výrobkov- CVČ tábor	12 960	12 960		12 960
	229005		Za znečistenie ovzdušia	1 300	1 300		1 300
	242	17	Úroky z vkladov		0	100	100
	292006	190	Príjmy z náhrad poistného plnenia		0	100	100
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérii	55 000	55 000		55 000
	292012		Z dobropisov	1 100	1 100		1 100
	292017	15	Z vratiek- chránené pracovisko		0		0
	292017	30	Príjmy z vratiek - byty		0		0
	292017	84	Príjmy z vratiek		2 173		2 173
	292017	716	Príjmy z vratiek		0		0
	292027		Iné nedaňové príjmy	2 000	2 000		2 000

BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
	300		Granty a transfery	6 224 962	7 887 633	121 272	8 008 905
	311	140	Grant pre CVČ		0		0
	311	140	Grant pre CVČ - projekt Ukrajina		1 600		1 600
	311	192	Grant DPO SR- hasiči		5 000		5 000
	311	203	Grant Ekopolis- Oddychová zóna Krivé Kúty		0		0
	311	310	Grant - koncert M. Varga		0		0
	311		Grant - Schaeffler		0		0
	311	2222	Grant - Engie		0		0
	311		Grant - Rekonštrukcia Pamätníka oslobodenia v Skalici		0		0
	312001		Transfer zo ŠR - dotácia v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie		94 319		94 319
	312001		Transfer zo ŠR - projekt Ukrajina		507 000		507 000
	312001	15	Transfer zo ŠR - chránená dielňa	26 000	26 000	7 600	33 600
	312001	16	Transfer z VÚC - pomník padlých		0		0
	312001	16	Transfer zo ŠR - pomník padlých		0		0
	312001	77	Transfer zo ŠR - detské ihriská		0		0
	312001	84	Transfer zo ŠR - Štíbor	180 180	185 710		185 710
	312001	95	Transfer zo ŠR - Paulínsky kostol - oltár Panny Márie Bolesnej I. Etapa		10 000		10 000
	312001	192	Transfer zo ŠR - hasiči		0		0
	312001	307	Transfer zo ŠR - kultúrny dom		0		0
	312001		Transfer zo ŠR - Rozvoj turist. infraštruktúry prihranič. regiónu	5 000	20 000		20 000
	312001	509	Transfer - parlamentné voľby		12 499	673	13 172
	312001	510	Transfer zo ŠR - komunálne voľby	0	0		0
	312001	511	Transfer zo ŠR - referendum	0	6 080		6 080
	312001	524	Transfer zo ŠR- Voľby prezidenta		0		0
	312001	616	Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	1 057 428	1 089 748		1 089 748
	312001	636	Transfer zo ŠR- opatrovatelky	90 000	70 000	28 000	98 000
	312001		Transfer zo ŠR - stabilizačný príspevok		191 000		191 000
	312001	638	Transfer zo ŠR - Projekt pomáhajúce profesie v MŠ		0		0
	312001	639	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky		4 500	1 250	5 750
	312001	669	Transfer zo ŠR- Voľby do Európskeho parlamentu		0		0
	312001	716	Transfer zo ŠR - JESÉŇIA	602 856	627 271		627 271
	312001	800	Transfer - VÚC na koncert		0		0
	312001	6475	Transfer zo ŠR- nízkouhlíková stratégia		0		0
	312001		Tranfer zo ŠR- športová výbava ZŠ Malého		0		0
	312001		Transfer zo ŠR- zachovanie kultúrneho dedičstva	7 500	7 500		7 500
	312001	2222	Tranfer zo ŠR - pomoc Ukrajine		0		0
	312001		Transfer zo ŠR- Výmena know-how samospráv		0		0
	312001	2222	Tranfer zo ŠR - ubytovanie odíencov z Ukrajiny		440 000	73 549	513 549
	312001		Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	38 000	38 000		38 000
	312001	21	Transfer zo ŠR - enviromesto		0		0
	312002		Transfer zo ŠR - testovanie COVID		0		0
	312002	307	Transfer zo ŠR - modernejšia škola 3. ZŠ		0		0
	312002	21	Transfer zo ŠR - envirofond	20 000	38 000	7 400	45 400
	312007		Transfer z rozpočtu obce - CVČ od iných obcí		3 375		3 375
	312008	66	Transfer z VUC- Artleto		0		0
	312008	26	Transfer z VUC - Tábor Lienka		1 600		1 600
	312008	327	Transfer z VUD - Trojka Záhorie			1 260	1 260
	312008	70	Transfer z VUC- Deň zdravia		0		0
	312008	240	Transfer z VÚC- infopanel Výstavná expozícia		0		0
	312008	2005	Transfer z VÚC - Skalické dni		0		0
	312012	11	Transfer zo ŠR - školstvo	3 961 490	4 251 675		4 251 675
	312012	112	Transfer zo ŠR - bazén	20 000	20 000		20 000
	312012	112	Transfer zo ŠR - oprava strechy ZŠ Malého		0		0
	312012	118	Transfer zo ŠR - SODB		0		0
	312012	190	Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva	6 800	6 800	297	7 097
	312012	317	Transfer zo ŠR - edukačné publikácie pre ZŠ	0	0		0
	312012	586	Transfer zo ŠR - matrika	59 000	71 800	43	71 843
	312012	635	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	24 000	24 000	1 000	25 000
	312012	638	Transfer zo ŠR - Materská škola	60 000	66 936		66 936
	312012		Transfer zo ŠR - Pomocný vychovávateľ v MŠ z Plánu obnovy	14 608	15 120		15 120
	312012	661	Transfer zo ŠR - ŠFRB	10 100	10 100	700	10 800
	312012	671	Transfer zo ŠR - školský úrad	42 000	42 000	-500	41 500
	312012		Transfér Dni Európskeho kultúrneho dedičstva		0		0
CELKOM:				18 902 542	20 930 896	123 572	21 054 468

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA								
1.1	Výkon funkcie primátora				52 000	61 000	0	61 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	633006	521		Všeobecný materiál	5 000	7 000		7 000
	633016			Reprezentačné - materiál	35 000	42 000		42 000
	637002	521		Konkurzy a súťaže	3 000	3 000		3 000
	637036	521		Reprezentačné výdavky - služby	5 000	5 000		5 000
	642001	521		Transfer do NF mesta Skalica	0	0		0
	642022	521		Bežné transfery - novorodenci uvítanie	4 000	4 000		4 000
1.3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach				25 000	39 000	0	39 000
			08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby				
	642006	6		Transfery na členské príspevky	25 000	39 000		39 000
1.6	Manažment investícií				37 000	42 000	0	42 000
			04.4.3.	Výstavba				
	637004	588		Všeobecné služby	2 000	2 000		2 000
	637005	588		Špeciálne služby	35 000	40 000		40 000
	633009			Knihy, časopisy, novinyvýstavna expozícia, infopanel		0		0
	635006			Údržba budov, objektov alebo ich časti - výstavna expozícia ...		0		0
	637038	81		Nezrovnalosti - rekonštrukcia MsÚ		0		0
	637038	126		Nezrovnalosti - vetrolamy		0		0
1.7	Audit a rating				5 000	5 000	0	5 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637005	684		Špeciálne služby	5 000	5 000		5 000
CELKOM:					119 000	147 000	0	147 000

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA								
2.1	Propagácia a prezentácia mesta				5 100	5 100	10	5 110
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
2.1.1.	Propagačné materiály mesta				5 100	5 100	10	5 110
	633016			Reprezentačné - materiál				
	637003	6473		Propagácia, reklama, inzercia	1 300	1 300	10	1 310
	637004	6473		Všeobecné služby	3 800	3 800		3 800
2.2	Marketingová komunikácia				21 500	24 340	1 700	26 040
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637003	6474		Propagácia, reklama, inzercia	20 000	20 340		20 340
	637004	6474		Všeobecné služby	1 500	4 000	1 700	5 700
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu				6 000	25 000	-500	24 500
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	630			Projekt - Rozvoj turist. Infraštruktúry prihran. Regiónu	5 500	24 500	-500	24 000
2.3.1	Vettrhy				500	500	0	500
	633016	6472		Reprezentačné - materiál		0		0
	637004	6472		Všeobecné služby		0		0
	637012	6472		Poplatky a odvody	500	500		500
2.4	Turisticko informačná kancelária				52 600	52 600	0	52 600
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	5 500	5 500		5 500
	631001	6471		Cestovné náhrady tuzemské	500	0		0
	631002	6471		Cestovné náhrady zahraničné	1 000	500		500
	633006	6471		Všeobecný materiál	2 300	2 300		2 300
	633016	6471		Reprezentačné		0		0
	637003	6471		Propagácia, reklama, inzercia		0		0
	637004	6471		Všeobecné služby	8 300	9 300		9 300
	637016	6471		Prídel do sociálneho fondu		0		0
	637027			Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	35 000	35 000		35 000
2.5	Tradičné trhy				155 000	120 000	0	120 000
			08.2.0.	Kultúrne služby				
2.5.1	Trdlofest				20 000	40 000	0	40 000
	633016	58		Reprezentačné - materiál		0		0
	637002	58		Konkurzy a súťaže	20 000	0		0
	630	58		Tovary a služby - Trdlofest		40 000		40 000
2.5.2	Skalické dni				130 000	70 000	0	70 000
	610	2005		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		0		0
	620	2005		Odvody	1 000	0		0
	637004	2005		Všeobecné služby	125 000	0		0
	637005	2005		Špeciálne služby- VO	1 500	0		0
	637027	2005		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 500	0		0
	600			Tovary a služby Skalický jarmok		70 000		70 000
2.5.3	Vianočné trhy				5 000	10 000	0	10 000
	633006	38		Všeobecný materiál	200	200		200
	633016	38		Reprezentačné - materiál		0		0
	637002	38		Konkurzy a súťaže	1 500	6 500		6 500
	637004	38		Všeobecné služby	3 000	3 000		3 000
	637012	38		Poplatky	300	300		300
2.7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca				9 000	5 400	0	5 400
			08.2.0.	Kultúrne služby				
	631002	497		Cestovné náhrady zahraničné	2 000	400		400
	633016	497		Reprezentačné - materiál		0		0
	634004	497		Prepravné	2 500	1 500		1 500
	637004	497		Všeobecné služby	2 000	2 000		2 000
	637036	497		Reprezentačné výdavky - služby	2 500	1 500		1 500
CELKOM:					249 200	232 440	1 210	233 650

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY								
3.1	Skalická televízia				24 200	21 360	0	21 360
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	633003	597		Telekomunikačná technika				
	633006	597		Všeobecný materiál				
	633013	597		Softvér				
	637003	597		Propagácia, reklama, inzercia	24 200	21 360		21 360
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta				67 500	79 650	0	79 650
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	12 500	15 650		15 650
	632005	191		Telekomunikačné služby		0		0
	633002	191		Výpočtová technika	10 000	10 000		10 000
	633006	191		Všeobecný materiál	1 000	1 000		1 000
	633016	191		Reprezentačné - materiál		0		0
	637002	191		Konkurzy a súťaže- Ceny mesta	2 000	2 000		2 000
	637004			Všeobecné služby- ceny mesta	2 000	2 000		2 000
	637026			Odmeny a príspevky	40 000	49 000		49 000
3.6	Prevádzka a údržba budov a objektov				40 000	40 000	0	40 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	635006			Údržba budov, objektov - plánovaná	40 000	40 000		40 000
	630			Údržba budov, objektov - Rekonštrukcia pamätníka oslobodenia		0		0
	630			Údržba budov, objektov - Rekonštrukcia domu kultúry		0		0
	630			Výmena povrchu na detskom ihrisku Tornádo		0		0
3.7	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností mesta				159 594	99 300	0	99 300
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	635006	23		Údržba budov, objektov - nórsky fond radnica		0		0
	635006	190		Údržba budov, objektov -neočakávané udalosti	15 000	15 000		15 000
	635006			Údržba budov, objektov- MŠ	30 000	30 000		30 000
	636001			Nájom budov, objektov	4 300	4 300		4 300
	637005	571		Špeciálne služby-majetkové	5 000	5 000		5 000
	637005			Špeciálne služby- právne	35 000	35 000		35 000
	637012			Poplatky a odvody - exekúcie	10 000	10 000		10 000
	637018			Vrátenie príjmov z min.rokov- Krivé Kúty		0		0
	637031			Rezerva na náhradu trov konania	60 294	0		0
3.8	Vzdelávanie zamestnancov				0	0	0	0
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637038	93		Nezrovnalosti - projekt vzdelávanie zamestnancov				
3.11	Mestský informačný systém				164 000	160 100	200	160 300
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	632004	449		Komunikačná infraštruktúra	23 500	24 000		24 000
	632005	449		Telekomunikačné služby	21 000	21 000	200	21 200
	633002	449		Výpočtová technika	14 000	13 000		13 000
	633003	449		Telekomunikačná technika	3 000	500		500
	633006	449		Všeobecný materiál	8 000	9 000		9 000
	633013	449		Softvér	16 500	20 000		20 000
	635002	449		Údržba výpočtovej techniky	1 000	1 000		1 000
	635004	449		Údržba prevádzkových strojov	1 000	1 000		1 000
	636002	449		Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	15 000	15 000		15 000
	637003	449		Propagácia, reklama, inzercia	4 000	2 000		2 000
	637004	449		Všeobecné služby	47 000	47 000		47 000
	630			Geoinformačný systém	0	0		0
	637005	449		Špeciálne služby - kybernetická bezpečnosť	10 000	6 600		6 600
CELKOM:					455 294	400 410	200	400 610

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM								
4.1	Činnosť matriky				71 420	73 105	1 263	74 368
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	586		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	49 000	50 050	1 379	51 429
	620	586		Poistné a príspevky do poisťovní	18 500	18 870	189	19 059
	633006	586		Všeobecný materiál	500	500		500
	637001	586		Školenia, kurzy, semináre	500	500	-500	0
	637014	586		Stravovanie	0	0		0
	637016	586		Prídel do sociálneho fondu	800	800		800
	642014	586		Stravovanie - FP	2 120	2 385	195	2 580
4.2	Bežné transfery nezarađené				600 000	1 030 664	0	1 030 664
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	644001	300		Transfer PO založenej obcou - vykrytie stratySMM		425 264		425 264
	644001	300		Transfer PO založenej obcou - SMM	600 000	600 000		600 000
	641012			Transfer - Združenie Cykloeko		5 400		5 400
	642			Dotácie z rozpočtu mesta - participatívny rozpočet		0		0
4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov				2 000	2 000	0	2 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	633006			Všeobecný materiál	2 000	2 000		2 000
4.6	Spoločný stavebný úrad				112 150	114 420	0	114 420
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	635		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	77 850	79 250		79 250
	620	635		Poistné a príspevky do poisťovní	26 900	27 390		27 390
	632005	635		Telekomunikačné služby	300	300		300
	633006	635		Všeobecný materiál	1 000	1 000		1 000
	637001	635		Školenia, kurzy, semináre	2 000	2 000		2 000
	637014	635		Stravovanie	0	0		0
	637016	635		Prídel do sociálneho fondu	1 200	1 200		1 200
	642014	635		Stravovanie - FP	2 900	3 280		3 280
	642015	635		Na nemocenské dávky	0	0		0
4.7	Služby ŠFRB				24 620	36 600	5 170	41 770
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	661		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 500	24 150	2 750	26 900
	620	661		Poistné a príspevky do poisťovní	6 100	8 400	2 420	10 820
	637014	661		Stravovanie	0	0		0
	637016	661		Prídel do sociálneho fondu	270	370		370
	642013	661		Odchodné	0	2 800		2 800
	642014	661		Stravovanie - FP	750	880		880
4.8	Organizácia občianskych obradov				8 800	10 300	160	10 460
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	620	196		Poistné a príspevky do poisťovní	1 700	1 700	-75	1 625
	633006	196		Všeobecný materiál	500	500		500
	637027	196		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	6 600	8 100	235	8 335
CELKOM:					818 990	1 267 089	6 593	1 273 682

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK								
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť				458 210	469 360	5 330	474 690
			03.1.0.	Policajné služby				
	610	197		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	301 000	305 900	1 600	307 500
	620	197		Poistné a príspevky do poisťovní	108 500	110 220	3 730	113 950
	631001	197		Cestovné náhrady tuzemské	500	200		200
	632003	197		Poštové služby	50	50		50
	632004	197		Komunikačná infraštruktúra	4 680	4 680		4 680
	632005	197		Telekomunikačné služby	0	0		0
	633001	197		Interiérové vybavenie	500	450		450
	633005	197		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	0	0		0
	633006	197		Všeobecný materiál	1 500	2 300		2 300
	633007	197		Špeciálny materiál	700	800		800
	633010	197		Pracovné odevy, obuv	5 000	7 000		7 000
	633013	197		Softvér	0	0		0
	633016	197		Reprezentačné - materiál	0	0		0
	634001	197		Palivo, mazivá, oleje	7 500	7 500		7 500
	634002	197		Servis, údržba, opravy	1 800	2 300		2 300
	634003	197		Poistenie	1 500	1 500		1 500
	635003	197		Údržba telekomunikačnej techniky	0	0		0
	635004	197		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	200	320		320
	636001	197		Nájom budov, objektov	200	200		200
	637001	197		Školenie	500	500		500
	637002	197		Konkurzy a súťaže	350	350		350
	637004	197		Všeobecné služby	300	950		950
	637005	197		Špeciálne služby	370	370		370
	637006	197		Náhrady- rekreačné poukazy	1 500	1 380		1 380
	637012	197		Poplatky a odvody	50	50		50
	637014	197		Stravovanie		0		0
	637015	197		Poistné	1 300	1 300		1 300
	637016	197		Prídely do sociálneho fondu	4 550	4 550		4 550
	637027	197		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 000	1 700		1 700
	642014	197		Stravovanie - FP	13 660	14 790		14 790
	642015	197		Na nemocenské dávky	0	0		0
5.3	Chránené pracovisko				109 330	112 740	-1 370	111 370
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	15		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	69 500	73 100		73 100
	620	15		Poistné a príspevky do poisťovní	24 500	25 230		25 230
	635003	15		Údržba telekomunikačnej techniky	2 000	3 000		3 000
	636001	15		Nájomné	1 700	1 700	30	1 730
	637006	15		Náhrady- rekreačné poukazy		0		0
	637014	15		Stravovanie	6 280	0		0
	637016	15		Prídely do sociálneho fondu	1 050	1 050		1 050
	637027	15		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 500	0		0
	642013	15		Ochodné	2 300	1 400	-1 400	0
	642014	15		Stravovanie - FP		6 760		6 760
	642015	15		Na nemocenské dávky	500	500		500
5.4	Ochrana majetku mesta				1 000	1 000	-1 000	0
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637004	4		Všeobecné služby	1 000	1 000	-1 000	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
5.6	Ochrana pred požiarmi				48 930	56 850	0	56 850
			03.2.0.	Ochrana pred požiarmi				
	630	192		Tovary a služby - grant		5 250		5 250
	632001	192		Energie	17 000	16 000		16 000
	632002	192		Vodné, stočné	2 000	2 000		2 000
	632005	192		Telekomunikačné služby	500	800		800
	633001	192		Interiérové vybavenie	0	0		0
	633002	192		Výpočtová technika	0	0		0
	633003	192		Telekomunikačná technika	0	0		0
	633004	192		Prevádzkové stroje, prístroje	1 500	4 870		4 870
	633005	192		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	1 500	1 500		1 500
	633006	192		Všeobecný materiál	3 200	9 650		9 650
	633007	192		Špeciálny materiál	1 910	1 910	-50	1 860
	633009	192		Knihy, časopisy, noviny	300	0		0
	633010	192		Pracovné odevy, obuv	3 720	750		750
	634001	192		Palivo, mazivá, oleje	4 000	4 000		4 000
	634002	192		Servis, údržba, opravy	5 510	4 810	50	4 860
	634003	192		Poistenie	1 500	1 500		1 500
	635004	192		Oprava prevádzkových strojov, prístrojov	800	210		210
	635005	192		Údržba špeciálnych strojov, prístrojov	300	0		0
	635006	192		Údržba budov, objektov	1 000	0		0
	637001	192		Školenie	1 400	1 000		1 000
	637004	192		Všeobecné služby	800	510		510
	637007	192		Cestovné náhrady mimo pracovný pomer	0	100		100
	637006	192		Náhrady	0	0		0
	637015	192		Poistné	1 990	1 990		1 990
	637027	192		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0	0		0
CELKOM:					617 470	639 950	2 960	642 910

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO								
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu				1 060 000	1 060 000	0	1 060 000
			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi				
	637004	21		Všeobecné služby	80 000	80 000		80 000
	637004	300		Všeobecné služby	980 000	980 000		980 000
6.3	Skládky KO				149 916	149 916	0	149 916
6.3.1	Kompostáreň							
			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	130 000	130 000	0	130 000
	635005	54		Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	10 000	10 000		10 000
	637004	54		Všeobecné služby	120 000	120 000		120 000
6.3.2	Skládka KO Mokry Háj				19 916	19 916	0	19 916
			01.8.0.	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy				
	641009	519		Bežné transfery - obec Mokry Háj	19 916	19 916		19 916
CELKOM:					1 209 916	1 209 916	0	1 209 916

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
PROGRAM 7: DOPRAVA								
7.1	Mestská hromadná doprava				152 000	189 000	0	189 000
			04.5.1.	Cestná doprava				
	634004			Prepravné	2 000	2 000		2 000
	644002			Všeobecné služby	150 000	187 000		187 000
CELKOM:					152 000	189 000	0	189 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE								
8.1	<i>Správa a údržba miestnych komunikácií</i>				130 000	130 000	0	130 000
			04.5.1.	<i>Cestná doprava</i>				
	635006			Oprava cyklotrás - Zlat. dolina, Mlynky, Baťov kanál	10 000	10 000		10 000
	637004	300		Všeobecné služby	120 000	120 000		120 000
8.2	<i>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</i>				0	0	0	0
			04.6.0.	<i>Komunikácie</i>				
CELKOM:					130 000	130 000	0	130 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT								
9.1	Menšie obecné služby				0	0	0	0
			04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť				
9.2	Verejnoprospešné práce				74 180	75 130	-1 000	74 130
			04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť				
	610			Mzdy, platy	50 100	50 100		50 100
	620			Príspevky do poisťovní	17 600	17 600		17 600
	633006			Všeobecný materiál	1 000	1 000	-1 000	0
	633010			Pracovné odevy, obuv	500	500		500
	637014			Stravovanie	4 230	4 680		4 680
	637016			Prídel do sociálneho fondu	750	750		750
	637037			Vratky VPP		0		0
	637038			Nezrovnalosti	0	0		0
	642015			Na nemocenské dávky		500		500
9.3	Odchytová stanica				5 500	5 500	0	5 500
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	620	554		Príspevky do poisťovní	1 300	1 300		1 300
	637004	554		Všeobecné služby	500	500		500
	637027	554		Odmeny mimo pracovného pomeru	3 700	3 700		3 700
9.7	Správa a údržba verejných priestranstiev				62 000	62 000	0	62 000
			05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny				
	637004	300		Všeobecné služby	60 000	60 000		60 000
	642			Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	2 000	2 000		2 000
9.8	Správa a údržba verejnej zelene				230 000	230 000	0	230 000
			05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny				
9.8.1	Údržba verejnej zelene				230 000	230 000	0	230 000
	637004			Všeobecné služby - výsadba zelene	10 000	10 000		10 000
	630			Obnova zelených plôch v Štíboře - grant		0		0
	637004	300		Všeobecné služby - údržba zelene	220 000	220 000		220 000
	637005			Všeobecné služby - odstránenie škôd		0		0
9.10	Verejné osvetlenie				240 000	240 000	0	240 000
			06.4.0.	Verejné osvetlenie				
	632001	300		Energie	200 000	200 000		200 000
	635004	300		Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	40 000	40 000		40 000
CELKOM:					611 680	612 630	-1 000	611 630

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ								
10.1	Materská škola				0	2 834	0	2 834
	637037	638		Vratky do ŠR - nevyčerpané fin. prost. Z plánu Obnovy - pom.vych.		2 834		2 834
10.2	Základné školy				80 000	850	0	850
10.2.5	Základné školy				80 000	850	0	850
	640			Rezerva na originálne výdavky	80 000	850		850
10.3	Centrum voľného času				113 340	117 490	1 340	118 830
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610	140		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 000	41 700	1 340	43 040
	620	140		Poistné a príspevky do poisťovní	21 700	16 780		16 780
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	0	5 170		5 170
	630	140		Tovary a služby - grant CVČ		0		0
	600	140		Tovary a služby - grant Ukrajina		1 700		1 700
	632001	140		Energie	8 000	8 000		8 000
	632002	140		Vodné, stočné	250	250		250
	632005	140		Telekomunikačné služby		0		0
	633001	140		Interiérové vybavenie		0		0
	633004	140		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (krúžok varenia)	0	0		0
	633006	140		Všeobecný materiál	2 000	3 500	152	3 652
	633009	140		Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	200	0		0
	633011	140		Potraviny (krúžok varenia)	0	0		0
	633016	140		Reprezentačné (650 výrobie)		0		0
	636001	140		Nájom budov, objektov	0	0		0
	636002	140		Prenájom prístrojov a zariadení	700	0		0
	637001	140		Školenie	200	0		0
	637002	140		Konkurzy, súťaže	2 000	2 200		2 200
	637002	161		Konkurzy, súťaže CVČ tábor	10 960	11 730		11 730
	637004	140		Všeobecné služby	1 500	2 600	-152	2 448
	637014	140		Stravovanie		0		0
	637016	140		Prídel do sociálneho fondu	620	620		620
	641009	140		Príspevok ostatným CVČ	200	570		570
	642014	140		Stravovanie - FP	1 410	1 570		1 570
	642015	140		Na nemocenské dávky		0		0
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány		0		0
	637027	140		Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - krúžky	3 600	1 600		1 600
	637027	161		Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - tábory	2 000	2 500		2 500
	637027			Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - tréneri	17 000	17 000		17 000
10.6	Súkromné školstvo				675 877	700 701	0	700 701
10.6.1	Súkromná materská škola				257 697	267 162	0	267 162
			09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	642005			Transfer súkromné školské zariadenie	257 697	267 162		267 162
10.6.2	Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva + súkromná				332 746	344 968	0	344 968
			09.1.1.2.	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou				
	642005	136		Transfer súkromné školské zariadenie - súkromná špec. MŠ	205 158	212 693		212 693
	642005	137		Transfer súkromné školské zariadenie - centrum špec.	127 588	132 275		132 275
10.6.3	Via Humana				0	0	0	0
	642005	130		Transfer súkromné školské zariadenie	0			
10.6.4	Súkromná základná škola				85 434	88 571	0	88 571
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
	642005	108		Transfer súkromné školské zariadenie - stravovacie zar.	28 568	29 617		29 617
	642005	109		Transfer súkromné školské zariadenie - výchov. vzdel. zar.	42 945	44 522		44 522
	642005	109		Transfer súkromné školské zariadenie - CVČ	13 921	14 432		14 432

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
10.7	Spoločný školský úrad				59 540	60 600	300	60 900
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	671		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 700	33 550	-750	32 800
	620	671		Poistné a príspevky do poisťovní	14 500	14 750	1 400	16 150
	633001	671		Interiérové vybavenie		600		600
	633002	671		Výpočtová technika		800		800
	633004	671		Stroje, prístroje, zariadenia		500		500
	633006	671		Všeobecný materiál	200	1 200		1 200
	633009	671		Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	50	50		50
	637001	671		Školenie	500	0		0
	637004	671		Všeobecné služby		2 900		2 900
	637006	671		Náhrady- rekreačné poukazy	550	350	-350	0
	637014	671		Stravovanie	0	0		0
	637016	671		Prídel do sociálneho fondu	630	630		630
	642013	671		Odchodné		3 700		3 700
	642014	671		Stravovanie - FP	1 410	1 570		1 570
	642015	671		Na nemocenské dávky		0		0
CELKOM:					928 757	882 475	1 640	884 115

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
PROGRAM 11: ŠPORT								
11.2	Podpora športových aktivít				235 000	235 000	0	235 000
			08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	633006	495		Všeobecný materiál	2 000	1 000		1 000
	637002	495		Konkurzy, súťaže		1 000		1 000
	637002	521		Konkurzy, súťaže	3 000	3 000		3 000
	642001	428		Transfer - Športový klub ŠK Skalica		0		0
	642001	210		Transfer - MHKM	140 000	140 000		140 000
	642001			Transfer - MFK, o.z.	30 000	30 000		30 000
	642			Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	60 000	60 000		60 000
CELKOM:					235 000	235 000	0	235 000

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY								
12.4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít				55 550	55 750	0	55 750
			08.2.0.	Kultúrne služby				
12.4.1	Artleto				13 300	13 300	0	13 300
	630	66		Tovary a služby - grant		0		0
	633006	66		Všeobecný materiál	300	300		300
	637002	66		Konkurzy a súťaže	7 600	7 600		7 600
	637004	66		Všeobecné služby	4 100	4 100		4 100
	637004	2006		Všeobecné služby- Skalické leto		0		0
	637012	66		Poplatky a odvody - autorské	1 300	1 300		1 300
12.4.3	Musica sacra Skalica				3 150	3 150	0	3 150
	637004			Všeobecné služby	3 150	3 150		3 150
12.4.5	Výstavy a ostatné kultúrne aktivity				39 100	39 300	0	39 300
	630	284		Tovary a služby - Projekt spomienkové podujatia		0		0
	633006			Všeobecný materiál	1 600	1 800		1 800
	633016			Reprezentačné - materiál		0		0
	637002			Konkurzy a súťaže	10 200	10 200		10 200
	637002	521		Konkurzy a súťaže	3 000	3 000		3 000
	637004			Všeobecné služby	8 000	8 000		8 000
	637012			Poplatky a odvody - autorské	1 300	1 300		1 300
	637037			Vrátenie nevyčerpanej dotácie		0		0
	642			Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	15 000	15 000		15 000
12.4.6.	Dni Európskeho kultúrneho dedičstva				0	0	0	0
	637004			Všeobecné služby		0		0
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti				0	10 500	0	10 500
			08.2.0.	Kultúrne služby				
12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva				0	10 500	0	10 500
	635006	95		Údržba budov, objektov - Paulínsky kostol - Oltár Panny Márie Bolestnej		10 500	0	10 500
	600	16		Projekt Revitalizácia okolia - Pomník padlých		0		0
	600			Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti	0	0		0
12.6	Oddelenie kultúry				5 500	5 700	0	5 700
			08.2.0.	Kultúrne služby				
	620	164		Poistné a príspevky do poisťovní	1 000	0		0
	620			Poistné a príspevky do poisťovní		1 000		1 000
	631001	164		Cestovné tuzemské	200	200		200
	631002	164		Cestovné zahraničné	200	200		200
	632005	164		Telekomunikačné služby		0		0
	633006	164		Všeobecný materiál	100	100		100
	634004	164		Prepravné	2 000	2 000		2 000
	637027	164		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	2 000	2 200		2 200
12.6.1	650 výročie povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto				0	0	0	0
	630	650		Tovary a služby - 650.výročie		0		0
CELKOM:					61 050	71 950	0	71 950

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
PROGRAM 13: BÝVANIE								
13.2	Správa a evidencia bytov				66 142	91 022	43 621	134 643
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	635006			Oprava a údržba bytov - neočakávané mimo fondu opráv	30 000	30 000		30 000
	635			Oprava a údržba bytov - vyúčtovanie SkalCo		24 880	43 361	68 241
	637004	679		Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka	1 123	1 123		1 123
	637004	538		Všeobecné služby - Lúčky	15 351	15 351	50	15 401
	637004	576		Všeobecné služby - Nádražná	3 651	3 651	200	3 851
	637004	593		Všeobecné služby - Horská	2 247	2 247	10	2 257
	637004	599		Všeobecné služby - Tehelňa	3 370	3 370		3 370
	637004	691		Všeobecné služby - Karvašova	10 300	10 300		10 300
	637004	30		Všeobecné služby - nepredané byty	100	100		100
	637018	535		Vrátenie zábezpeky		0		0
CELKOM:					66 142	91 022	43 621	134 643

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY								
14.1	Sociálna pomoc občanom				68 350	62 800	0	62 800
			10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				
	637005	59		Pochovanie občanov bez príbuzných	1 350	2 150		2 150
	642014	59		Transfery jednotlivcom	60 000	53 650		53 650
	642026	59		Transfery na dávku v hmotnej núdzi	7 000	7 000		7 000
14.2	Dotácie neštátnym subjektom				193 180	200 883	0	200 883
			10.2.0.	Staroba				
	637002	521		Konkurzy, súťaže	0	0		0
	637037	84		Vratky		2 173		2 173
	642001	84		Transfery - Štíbor n. o.	180 180	185 710		185 710
	641009			Dotácia mestu Prešov- mimoriadna udalosť		0		0
	642			Transfery ostatným práv.osobám	13 000	13 000		13 000
14.3	Rodinné prídavky + náhrady				0	4 500	1 250	5 750
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637006	639		Náhrady - rodinné prídavky		4 500	1 250	5 750
14.4	Opatrovateľská služba				197 020	218 540	0	218 540
			10.2.0.	Staroba				
	610	636		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	135 300	138 800	-3 300	135 500
	620	636		Poistné a príspevky do poisťovní	47 700	48 920	1 050	49 970
	633010	636		Pracovné odevy, obuv	1 200	1 200		1 200
	637014	636		Stravovanie		0		0
	637016	636		Pridel do sociálneho fondu	2 050	2 050		2 050
	637026	636		Odmeny a príspevky - Stabilizačný príspevok	0	16 000		16 000
	642013	636		Odchodné	3 000	3 000		3 000
	642014	636		Stravovanie - FP	7 770	8 570	2 250	10 820
	642015	636		Na nemocenské dávky		0		0
14.8	Zariadenia sociálnych služieb				60 200	63 200	0	63 200
			10.2.0.	Staroba				
14.8.1	Činnosť zariadenia Štíbor				60 200	63 200	0	63 200
	620	665		Poistné a príspevky do poisťovní	900	900		900
	632001	665		Energie	31 200	31 200		31 200
	632002	665		Vodné, stočné	2 500	2 500		2 500
	632005	665		Telekomunikačné služby		0		0
	633006	665		Všeobecný materiál	6 000	6 000		6 000
	633009	665		Knihy, časopisy, noviny	200	200		200
	633016	665		Reprezentačné		0		0
	634002	665		Servis, údržba a opravy	400	400		400
	635001	665		Údržba interiérového vybavenia	2 500	2 500		2 500
	635006	665		Údržba budov, objektov		2 000		2 000
	637002	665		Konkurzy, súťaže	9 500	9 500		9 500
	637004	665		Všeobecné služby	4 500	4 500		4 500
	637027	665		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 500	3 500		3 500
14.8.2	Zariadenie pre seniorov				0	0	0	0
14.15	Starostlivosť o sociálne prípady				35 000	35 000	0	35 000
			06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované				
	636001	582		Nájom budov, objektov - ubytovňa Brodské	35 000	35 000		35 000
14.16	Projekty				6 400	6 450	0	6 450
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
14.16.1	Tábor Lienka				3 400	3 400	0	3 400
	633006	26		Všeobecný materiál		0		0
	634004	26		Prepravné	600	600		600
	637002	26		Konkurzy a súťaže - dotácia TTSK		1 600		1 600
	637002	26		Konkurzy, súťaže	2 800	1 200		1 200
	637004	26		Všeobecné služby		0		0
14.16.2	Dni zdravia				3 000	3 050	0	3 050
	633006	70		Všeobecný materiál	500	500		500
	634004	70		Prepravné	1 000	1 050		1 050
	637002	70		Konkurzy, súťaže	1 500	1 500		1 500
CELKOM:					560 150	591 373	1 250	592 623

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
PROGRAM 15: VOĽBY, REFERENDÁ A SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA								
15.1	Voľby parlamentné				0	12 499	673	13 172
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	600	509		Parlamentné voľby		12 499	673	13 172
	637027	509		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru				
15.3	Voľby komunálne				0	0	0	0
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	610	510		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania				
	637009	510		Náhrada mzdy a platu				
	637014	510		Stravovanie				
	637026	510		Odmeny a príspevky				
	637027	510		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru				
15.4	Voľby prezidenta				0			
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	610	524		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania				
	620	524		Poistné a príspevky do poisťovní				
	632001	524		Energie				
	634004	524		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov				
	637009	524		Náhrada mzdy a platu				
	637014	524		Stravovanie				
	637026	524		Odmeny a príspevky				
	637027	524		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru				
15.5	Referendum				0	13 500	283	13 783
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	610	511		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	660		660
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	0	500		500
	632004			Komunikačná infraštruktúra	0	110		110
	632005			Telekomunikačné služby	0	60		60
	633006			Všeobecný materiál	0	500		500
	633016			Reprezentačné	0	200		200
	634001			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	110		110
	634004			Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	130		130
	636001			Nájomné za nájom budov, objektov...	0	1485		1485
	637014			Stravovanie	0	1500		1500
	637026			Odmeny a príspevky	0	7445	283	7728
	637027			Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	800		800
15.6	Sčítanie obyvateľstva				0	0	0	0
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	610	118		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania				
	637004	118		Všeobecné služby				
	637027	118		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru				
CELKOM:					0	25 999	956	26 955

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA								
16.1	Správa MsÚ				2 194 470	2 721 870	57 026	2 778 896
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 276 200	1 326 200	-7 593	1 318 607
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	440 600	458 100	7 593	465 693
	630	2222		Pomoc Ukrajině		0		0
	640	2222		Pomoc Ukrajině - ubytovanie odíedencov		440 000	73 549	513 549
	631001	190		Cestovné náhrady tuzemské	1 000	1 500		1 500
	631002	190		Cestovné náhrady zahraničné	500	1 500		1 500
	632001	190		Energie	60 000	60 000		60 000
	632002	190		Vodné, stočné	35 000	35 000		35 000
	632003	190		Poštové služby	42 000	45 300		45 300
	632005	190		Telekomunikačné služby	26 000	26 000		26 000
	633001	190		Interiérové vybavenie	8 000	10 000		10 000
	633004	190		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	6 000	6 500		6 500
	633006	190		Všeobecný materiál	25 000	24 500		24 500
	633009	190		Knihy, časopisy, noviny	4 500	5 800		5 800
	633010	190		Pracovné odevy, obuv	1 800	300		300
	633016	190		Reprezentačné - materiál		0		0
	634001	190		Palivo, mazivá, oleje	6 000	6 000	50	6 050
	634002	190		Servis, údržba, opravy	6 000	6 300		6 300
	634003	190		Poistenie	1 800	1 800		1 800
	634004	190		Prepravné	300	300	-300	0
	634005	190		Karty, známky, poplatky	1 000	1 000		1 000
	635004	190		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	500	500	-500	0
	636001	190		Nájom budov, objektov	1 500	1 500		1 500
	636002	190		Nájomné prevádzkových strojov	1 200	1 200		1 200
	636004	190		Nájomné dopravných prostriedkov - operatívny lízing		6 000	-6 000	0
	637001	190		Školenia, kurzy, semináre	8 000	11 000		11 000
	637003	190		Propagácia, reklama, inzercia	1 000	300		300
	637004	190		Všeobecné služby	10 000	10 000	177	10 177
	637005	190		Špeciálne služby	19 000	19 000		19 000
	637006	190		Náhrady - rekreačné poukazy MsÚ	20 000	20 000		20 000
	637012	190		Poplatky a odvody	1 500	1 500		1 500
	637014			Stravovanie	4 420	4 420		4 420
	637015	190		Poistné	20 000	20 000	50	20 050
	637016			Pridel do sociálneho fondu	19 350	20 550		20 550
	637018	190		Vrátenie príjmov min. rokov - iné	500	500	-500	0
	637027	190		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	40 000	28 700		28 700
	637027	288		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0	11 300		11 300
	637031	190		Pokuty, penále	1 500	1 500	-1 500	0
	637035	190		Dane	5 600	5 600		5 600
	641012	2222		Ostatným subjektom verejnej správy		0		0
	642012	190		Na odstupné	8 000	8 000	-8 000	0
	642013	190		Odchodné	27 000	24 200		24 200
	642014	190		Stravovanie - FP	51 900	58 200		58 200
	642015	190		Na nemocenské dávky	11 800	11 800		11 800
			02.2.0.	Civilná ochrana				
	600			Tovary a služby - celoplošné testovanie		0		0
16.2	Správa oddelenia strategického rozvoja				20 700	20 700	0	20 700
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637003	6470		Propagácia, reklama, inzercia	2 200	2 200		2 200
	637004	6470		Všeobecné služby	3 500	3 500		3 500
	637004	6475		Nízkouhlíková stratégia		0		0
	637005	6470		Špeciálne služby	15 000	15 000		15 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
16.3				Transakcie verejného dlhu	118 000	183 300	0	183 300
			01.7.0.	Transakcie verejného dlhu				
	651002	17		Splácanie úrokov	21 000	71 000		71 000
	651002	156		Splácanie úrokov - euroúver		15 000		15 000
	651003	119		Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	85 000	85 000		85 000
	651004	197		Splácanie úrokov - leasing autá MsP	0	300		300
	651004	478		Splácanie úrokov - leasing budova SEVŠ	2 000	2 000		2 000
	637012	17		Poplatky a odvody	10 000	10 000		10 000
CELKOM:					2 333 170	2 925 870	57 026	2 982 896

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
	231	190	Príjmy z predaja kapitálových aktív		10 000		10 000
	231		Príjmy z predaja kap.aktív - budova lekárne oproti Bille		0		0
	231		Príjmy z predaja kap.aktív - budova na ul. Valacha (Skal&Co)		0		0
	233001	462	Príjmy z predaja pozemkov	88 000	48 000		48 000
	233001		Príjmy z predaja pozemkov - Vičie hôrky		0		0
	321		Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva v prihraničnej oblasti	21 000	21 000		21 000
	321	113	Grant - obnova učební ZŠ Strážnická (EU)	0	16 000		16 000
	321	144	Grant - MŠ Clementisa - Zelená strecha (EU)	33 000	26 500		26 500
	321	192	Grant - Zateplenie požiarnej zbrojnice (envirofond)	120 000	0		0
	321		Grant - futbalové ihrisko		0		0
	321		Grant - Vodozádržné opatrenia Clementisa		0		0
	321		Grant - Vodozádržné opatrenia Hviezdoslavova (EU)	170 000	145 458		145 458
	321		Grant - Vnútroblok L. Svobodu (EU)	274 000	260 000		260 000
	321		Grant - Vnútrobloky Športová (EU)	615 000	615 000		615 000
	321		Grant - Rozvoj turist. Infraštruktúry prihraničného regiónu (EU)	19 000	0		0
	321		Grant - Cykloeko	49 500	12 780		12 780
	321	307	Grant - rekonštrukcia strechy Domu kultúry		0		0
	321		Grant - Odvlhčenie Paulínsky kostol		20 000		20 000
	321		Grant - Smart city (EU)	438 000	419 370		419 370
	321		Grant - rehabilitačný zdvihák Jesénia		0		0
	321		Grant - modernizácia techniky v Dome kultúry Skalica	0	134 000		134 000
	321		Grant - Modernizácia autobusovej zastávky - ul. Mallého pri DU Skalica		44 500		44 500
	322001	113	Dotácia na ZŠ Strážnická		0		0
CELKOM:				1 827 500	1 772 608	0	1 772 608

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					105 000	168 000	-19 500	148 500
1.6	Manažment investícií				105 000	168 000	-19 500	148 500
			04.4.3.	Výstavba				
	711001	462		Nákup pozemkov	5 000	4 000		4 000
				Infraštruktúra HANT		0		0
	711005			Územný plán - ZaD (digitalizácia)		26 000		26 000
	711005			Územný plán zóny - Jazerné polia		17 000		17 000
	712001			Nákup budov, objektov alebo ich častí		1 000		1 000
	716			PD iné	100 000	120 000	-19 500	100 500
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	700			budúce spolufinancovanie inv. aktivít v hodnotiacom procese		0		0
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA					25 000	0	0	0
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu				25 000	0	0	0
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	700			Projekt Rozvoj turistickej infraštruktúry prihraničného regiónu (EU)	25 000	0		0
2.5	Tradičné trhy				0	0	0	0
2.5.3	Vianočné trhy				0	0	0	0
	713004			Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		0		0
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY					0	190 000	0	190 000
3.6	Prevádzka a údržba budov a objektov					190 000	0	190 000
			08.2.0.	Kultúrne služby				
	710			Projekt Modernizácia techniky v Dome kultúry Skalica	0	190 000		190 000
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY					7 300	7 300	0	7 300
3.11	Mestský informačný systém				7 300	7 300	0	7 300
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	711003	449		Softwer	7 300	7 300		7 300
	713002	449		Výpočtová technika		0		0
	713004	449		Nákup strojov, prístrojov, zariadení		0		0
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					130 000	135 000	5 684	140 684
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť				0	0	0	0
			03.1.0.	Policačné služby				
	713005	197		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia				
	714001			Nákup dopr. prostriedkov- osobný automobil MsP	0	0		0
5.3	Chránené pracovisko				0	0	0	0
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	713005	15		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia				
5.6	Ochrana pred požiarmi				130 000	135 000	5 684	140 684
			03.2.0.	Ochrana pred požiarmi				
	700	192		Zateplenie požiarnej zbrojnice	130 000	135 000	5 684	140 684
	713001	192		Interiérové vybavenie				
	713004	192		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení				
	713005	192		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení				
	717002			Rekonštrukcia a modernizácia				
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					30 000	79 140	-40 000	39 140
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu				30 000	79 140	-40 000	39 140
			04.4.3.	Výstavba				
	717001	620		Realizácia nových stavieb - oplotenie kontajnerov	30 000	79 140	-40 000	39 140

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE					1 603 100	1 843 950	0	1 843 950
8.2	Výstavba miestnych komunikácií				1 603 100	1 843 950	0	1 843 950
			04.6.0.	Komunikácie				
	710			Moderné technológie mesta Skalica (EU)	491 000	466 500		466 500
	717			Vodozádržné opatrenia - Hviezdoslavova (EU)	140 000	161 000		161 000
	717			Regenerácia vnútrobloku - L. Svobodu (EU)	300 000	320 000		320 000
	717001			Realizácia nových stavieb		0		0
	717001			Realizácia nových stavieb - parkovisko Pelíškova		0		0
	717001			Realizácia nových stavieb - parkovisko SNP		30 000		30 000
	717001			Realizácia nových stavieb - parkovisko Pod Hájkom (Barbar)		9 000		9 000
	717001			Realizácia nových stavieb - priechod pre chodcov Pod kalváriou + svetlá		0		0
	717001			Realizácia nových stavieb - priechod pre chodcov Lúčky+Clementisa		25 000		25 000
	717002			Rekonštrukcia a mod.-parkoviská, chodníky	0	0		0
	717002			Rekonštrukcia cesty - Dr. Clementisa		0		0
	717002			Rekonštrukcia komunikácií - Nad predmestím a Predmestie		0		0
	717002			Rekonštrukcia cesty - Na skale		0		0
	717002			Rekonštrukcia chodníkov - Pelíškova		0		0
	717002			Rekonštrukcia poľných a vinohradníckych ciest	0	20 000		20 000
	717002			Regenerácia vnútrobloku - Športová (EU)	620 000	655 000		655 000
	721009			Spolufinancovanie projektu - Cykloeko	52 100	13 450		13 450
	717002			Rekonštrukcia cesty - Psíky		0		0
	717002			Rekonštrukcia chodníka - Dr. Valacha		0		0
	717002			Rekonštrukcia chodníka - Obrancov mieru - SNP		0		0
	717002			Chodník Kaufland - Jazerné pole		0		0
	717002			Rekonštrukcia - vnútrobloky Malého		0		0
	717002			Rekonštrukcia a rozšírenie cesty na ul. Hviezdoslavova		89 000		89 000
	717002	431		Rekonštrukcia chodníka a komunikácie - Pri potoku				
			04.5.1.	Cestná doprava				
	700			Rekonštrukcia autobusovej zastávky na ul. Malého	0	55 000		55 000
PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT					0	0	0	0
9.3	Odchytová stanica				0	0	0	0
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	717001			Realizácia nových stavieb - útulok				
	717001	554		Realizácia nových stavieb - karanténna stanica				
9.7	Správa a údržba verejnej zelene				0	0	0	0
			05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny				
	716			Dokument starostlivosti o zeleň				
9.10	Verejné osvetlenie				0	0	0	0
			06.4.0.	Verejné osvetlenie				
	717001	227		Realizácia nových stavieb - osvetlenie prechodov pre chodcov				
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ					0	218 500	0	218 500
10.1	Materská škola				0	30 000	0	30 000
			09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	713003	144		Telekomunikačná technika - MŠ Pod kalváriou				
	713004	144		Prevádzkové stroje, prístroje - MŠ Pod kalváriou				
	717002	143		Rekonštrukcia MŠ Clementisa - Zelená strecha (EU)				
	717002			Rekonštrukcia MŠ Hurbanova /chodníky, plot/				
	717002			Rekonštrukcia MŠ Pod kalváriou - kotelňa				
	717002	144		Rekonštrukcia MŠ Pod kalváriou				
	717002			Rekonštrukcia MŠ Hviezdoslavova - terasy		30 000		30 000
10.2	Základné školy				0	17 500	0	17 500
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
	710	113		Interiérové vybavenie - Obnova učebni ZŠ Strážnická (EU)	0	17 500		17 500
	713001	113		Nákup interaktívneho projektoru				
	717002	113		Rekonštrukcia ZŠ Strážnická				
	717002	113		Rekonštrukcia basketbalového ihriska ZŠ Vajanského				
10.4	Školské stravovanie				0	171 000	0	171 000
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve				
10.4.3	ŠJ Strážnická				0	0	0	0
	717002			PD - Rekonštrukcia ŠJ ZŠ Strážnická				
10.4.1	ŠJ Vajanského				0	171 000	0	171 000
	717002			Rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ ZŠ Vajanského	0	171 000		171 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
PROGRAM 11: ŠPORT					0	126 000	0	126 000
11.2	Podpora športových aktivít				0	126 000	0	126 000
			08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	717001	249		Realizácia nových stavieb - ihriská	0	6 000		6 000
	717001	29		Realizácia nových stavieb - hokejbalové ihrisko		0		0
	717001			Realizácia nových stavieb - ihrisko na Športová		0		0
	717			Oplotenie hokejbalového ihriska		0	0	0
	717002			Rekonštrukcia zimného a letného štadióna		0		0
	717002			Rekonštrukcia zimného štadióna - Bleskozvod		120 000	0	120 000
	717002			Výmena povrchu na detském ihrisku Tornádo		0		0
	710			Vybudovanie detského ihriska - Karvašova		0		0
	710			Vybudovanie detského ihriska - Trávniky		0		0
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY					0	37 000	0	37 000
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti				0	37 000	0	37 000
			08.2.0.	Kultúrne služby				
12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva				0	37 000	0	37 000
	700			Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti	0			
	700			Projekt Odvlhčenie Paulínsky kostol		37 000		37 000
	717002			Rekonštrukcia strechy hlavnej sály Domu kultúry				
	717002			Rekonštrukcia a modernizácia -Hradby FNŠP				
	717002			Rekonštrukcia a modernizácia - strecha Židovňa				
	717002			Rekonštrukcia a modernizácia - strecha Pilárikov mlyn				
	719014	626		Vratky - Rotunda				
12.6	Oddelenie kultúry				0			
			08.2.0.	Kultúrne služby				
12.6.1	650 výročie povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto				0			
	710			Foto nadpis Skalica				
	713			Vianočná výzdoba - fotorámik				
PROGRAM 13: BÝVANIE					0			
13.1	Bytová výstavba				0			
			04.4.3.	Výstavba				
	717002	593		Rekonštrukcia modernizácia - strecha BD Horská				
	712001	691		Nákup budov, objektov alebo ich častí				
	717001	692		Realizácia nových stavieb - inž. siete				
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY					0	0	0	0
14.8	Zariadenia sociálnych služieb				0	0	0	0
				Staroba				
	700			Projekt - rehabilitačný ergonomický zdvíhák Jesénia				
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA					0	7 000	0	7 000
16.1	Správa MsÚ				0	7 000	0	7 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	713004	190		Nákup strojov, prístrojov, zariadení - klimatizácia MsÚ		0		0
	713004	190		Nákup strojov, prístrojov, zariadení - kamerový systém		7 000		7 000
CELKOM:					1 900 400	2 811 890	-53 816	2 758 074

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
	431		Príjem z predaja majetkových účasti - Golf Resort	645 000	0		0
	453	23	Prevod prostriedkov z minulých rokov		355 867		355 867
	453		prevod fin.prostreidkov - Norsky fond		0		0
	453	1319	Prevod prostriedkov z min. rokov-poplatok za rozvoj		143 140		143 140
	453		Prevod prostriedkov z min. rokov - fond opráv mestské byty		19 493	43 361	62 854
	453		Prevod prostriedkov z min.rokov - referendum z r. 2022	0	7 420		7 420
	453		Prevod prostreidkov z min. rokov - Zateplenie PZ		120 083		120 083
	454001	7	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	150 000	776 817		776 817
	456002		Prijaté finančné zábezpeky	60 000	60 000		60 000
	456005		Prijatá mylná platba		0		0
	513002		Bankové úvery dlhodobé - euroúver	1 516 000	1 516 000		1 516 000
	513002		Bankové úvery dlhodobé	0	0		0
	513003		Kontokorentný úver	500 000	500 000		500 000
	514002		Návratná fin. výpomoc z MF SR		0		0
CELKOM:				2 871 000	3 498 820	43 361	3 542 181

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 12	Zmena č. 13	Rozpočet po zmene č. 13
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA							
16.3	Transakcie verejného dlhu			3 021 700	3 026 350	0	3 026 350
	814001		Účasť na majetku v tuzemsku		0		0
	819002		Vrátené finančné zábezpeky	60 000	60 000		60 000
	819005		Vrátenie mylnej platby		0		0
	821007	119	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	335 000	335 000		335 000
	821005	156	Splácanie istiny z úverov - euroúver		0		0
	821005		Splácanie istiny z úverov - euroúver	1 516 000	1 516 000		1 516 000
	821005	7	Splácanie istiny z úverov	567 000	567 000		567 000
	821010		Splácanie istiny kontokorentný úver	500 000	500 000		500 000
	800		Akcie BVS		0		0
	824	142	Splátka finančného prenájmu - MŠ L. Svobodu		0		0
	824	113	Splátka finančného prenájmu - ZŠ Strážnická		0		0
	824	190	Splátka finančného prenájmu - autá MsÚ		0		0
	824	197	Splátka finančného prenájmu - autá MsP		4 650		4 650
	824	478	Splátka finančného prenájmu - budova SEVŠ	43 700	43 700		43 700
CELKOM:				3 021 700	3 026 350	0	3 026 350

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č.12	zmena č. 13	Rozpočet po zmene č.13
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ					8 837 329	9 633 302	0	9 633 302
10.1	Materská škola				2 457 766	2 634 058	0	2 634 058
			09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	610	638		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 220 027	1 227 475		1 227 475
	620	638		Poistné a príspevky do poisťovní	432 864	435 864		435 864
	630	638		Tovary a služby	794 375	943 509		943 509
	640	638		Bežné transfery	10 500	27 210		27 210
10.2	Základné školy				5 174 144	5 635 536	0	5 635 536
10.2.1	Základná škola Vajanského				1 902 800	2 102 818	0	2 102 818
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
	610	111		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 175 640	1 240 303		1 240 303
	620	111		Poistné a príspevky do poisťovní	410 890	433 492		433 492
	630	111		Tovary a služby	306 270	408 347		408 347
	640	111		Bežné transfery	10 000	20 676		20 676
10.2.2	Základná škola Malého				503 430	632 267	0	632 267
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
	610	112		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	308 620	330 726		330 726
	620	112		Poistné a príspevky do poisťovní	109 260	115 887		115 887
	630	112		Tovary a služby	85 050	182 436		182 436
	640	112		Bežné transfery	500	3 218		3 218
10.2.3	Základná škola Strážnická				1 555 260	1 649 280	0	1 649 280
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
	610	113		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 002 150	979 394		979 394
	620	113		Poistné a príspevky do poisťovní	358 550	342 409		342 409
	630	113		Tovary a služby	185 560	304 078		304 078
	640	113		Bežné transfery	9 000	23 399		23 399
10.2.4	Základná umelecká škola				1 212 654	1 251 171	0	1 251 171
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610	110		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	690 638	725 038		725 038
	620	110		Poistné a príspevky do poisťovní	246 280	257 880		257 880
	630	110		Tovary a služby	273 781	266 298		266 298
	640	110		Bežné transfery	1 955	1 955		1 955
10.4	Školské stravovanie				718 086	868 295	0	868 295
10.4.1	ŠJ Vajanského				360 890	486 060	0	486 060
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	110 700	110 700		110 700
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	39 500	39 500		39 500
	630			Tovary a služby	209 690	334 860		334 860
	640			Bežné transfery	1 000	1 000		1 000
10.4.2	ŠJ Malého				38 400	35 080	0	35 080
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve				
	630			Tovary a služby	38 400	35 080		35 080
10.4.3	ŠJ Strážnická				318 796	347 155	0	347 155
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	86 780	86 780		86 780
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	29 676	29 676		29 676
	630			Tovary a služby	201 540	229 899		229 899
	640			Bežné transfery	800	800		800
10.4.4	Sociálne zabezpečenie				0	0	0	0
			10.4.0.	Rodina a deti				
10.5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie				442 483	450 563	0	450 563
10.5.1	ŠKD Vajanského				214 722	222 802	0	222 802
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	151 000	151 000		151 000
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	53 652	53 652		53 652
	630			Tovary a služby	9 070	17 150		17 150
	640			Bežné transfery	1 000	1 000		1 000
10.5.2	ŠKD Strážnická				185 371	185 371	0	185 371
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	114 801	114 801		114 801
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	40 400	40 400		40 400
	630			Tovary a služby	28 970	28 970		28 970
	640			Bežné transfery	1 200	1 200		1 200

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č.12	zmena č. 13	Rozpočet po zmene č.13
10.5.3	ŠKD Mallého				42 390	42 390	0	42 390
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	28 560	28 560		28 560
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	8 670	8 670		8 670
	630			Tovary a služby	4 970	4 970		4 970
	640			Bežné transfery	190	190		190
10.8	Podpora práce s deťmi a mládežou				44 850	44 850	0	44 850
			09.2.1.1	<i>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</i>				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 400	2 400		2 400
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	6 450	6 450		6 450
	630			Tovary a služby	36 000	36 000		36 000
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY					148 470	148 470	0	148 470
12.2	Knižnica				148 470	148 470	0	148 470
			08.2.0.	Kultúrne služby				
	610	165		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	58 300	58 300		58 300
	620	165		Poistné a príspevky do poisťovní	21 590	21 590		21 590
	630	165		Tovary a služby	68 180	68 180		68 180
	640	165		Bežné transfery	400	400		400
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY					2 705 673	3 291 751	0	3 291 751
14.8	Zariadenia sociálnych služieb				2 705 673	3 291 751	0	3 291 751
14.8.2	Zariadenie pre seniorov				1 830 508	2 175 270	0	2 175 270
			10.2.0.	Staroba				
	610	616		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	868 636	960 646		960 646
	620	616		Poistné a príspevky do poisťovní	297 682	329 892		329 892
	630	616		Tovary a služby	655 190	875 732		875 732
	640	616		Bežné transfery	9 000	9 000		9 000
14.8.2	Jesénia				875 165	1 116 481	0	1 116 481
			10.2.0.	Staroba				
	610	716		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	522 665	605 120		605 120
	620	716		Poistné a príspevky do poisťovní	187 222	216 082		216 082
	630	716		Tovary a služby	160 778	290 779		290 779
	640	716		Bežné transfery	4 500	4 500		4 500
CELKOM:					11 691 472	13 073 523	0	13 073 523

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č.12	zmena č. 13	Rozpočet po zmene č.13
		111	Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského	257 700	357 982	0	357 982
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov		5 600		5 600
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	51 000	53 656		53 656
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	41 700	41 700		41 700
	223003		Za stravné	165 000	105 264		105 264
	292012		Z dobropisov		0		0
	292017		Z vratiek		44		44
	292019		Z refundácie		0		0
	311		Granty		550		550
	312001		Transfery zo ŠR		151 168		151 168
		112	Vlastné príjmy - ZŠ Malého	9 900	25 072	0	25 072
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov		5 595		5 595
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		2 500		2 500
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	9 900	9 900		9 900
	292012		Z dobropisov		0		0
	292017		Z vratiek		4 487		4 487
	311		Granty		0		0
	312001		Transfery zo ŠR		2 590		2 590
		113	Vlastné príjmy - ZŠ Strážnická	237 540	252 740	0	252 740
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov		3 000		3 000
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	53 600	53 600		53 600
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	36 000	36 000		36 000
	223003		Za stravné	143 000	143 000		143 000
	292006		Z poistného plnenia		9 500		9 500
	292017		Z vratiek		2 700		2 700
	311		Granty		0		0
	312001		Transfery zo ŠR	4 940	4 940		4 940
		110	Vlastné príjmy ZUŠ	105 760	121 119	0	121 119
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 850	1 850		1 850
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	102 270	102 270		102 270
	292012		Z dobropisov	140	140		140
	292017		Z vratiek	1 500	1 500		1 500
	311		Granty		0		0
	312001		Transfery zo ŠR		15 359		15 359
		638	Vlastné príjmy - materská škola	379 000	443 780	0	443 780
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	240 000	240 000		240 000
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	130 000	130 000		130 000
	292017		Z vratiek		2 000		2 000
	311		Granty	1 000	26 670		26 670
	312001		Transfery zo ŠR	8 000	45 110		45 110
		616	Vlastné príjmy - zariadenie pre seniorov	773 080	987 558	0	987 558
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	388 009	510 587		510 587
	223003		Za stravné	384 771	384 771		384 771
	243		Z účtov finančného hospodárenia	300	300		300
	292006		Z náhrad poistného plnenia		0		0
	292012		Z dobropisov		0		0
	292017		Z vratiek		0		0
	292027		Iné príjmy		0		0
	311		Granty		0		0
	312001		Transfery zo ŠR		0		0
	312003		Transfery zo zdravotných poisťovní		13 700		13 700
	312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku		0		0
	315		Transfery od subjektov nezaraďovaných vo verejnej správe		78 200		78 200
		716	Vlastné príjmy - Jesénia	247 309	352 450	0	352 450
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	247 109	265 350		265 350
	243		Z účtov finančného hospodárenia	200	200		200
	292006		Z náhrad z poistného plnenia		0		0

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č.12	zmena č. 13	Rozpočet po zmene č.13
	292012		Z dobropisov		0		0
	292017		Z vratiek		0		0
	292027		Iné		0		0
	311		Granty		0		0
	312001		Transfery zo ŠR		0		0
	312003		Transfery zo zdravotných poisťovní		27 400		27 400
	315		Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe		59 500		59 500
		165	Vlastné príjmy - knižnica	10 000	10 000	0	10 000
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8 000	8 000		8 000
	292012		Z dobropisov	2 000	2 000		2 000
CELKOM:				2 020 289	2 550 701	0	2 550 701

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	Funkčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č.12	zmena č. 13	Rozpočet po zmene č.13
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ						2 636	0	2 636
10.1	Materská škola				0	0	0	0
			09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	713004	144		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...				
	700	144		Výstavba tribúny na multifunkčn. ihrisku MŠ Pri potoku		0		0
10.2	Základné školy				0	0	0	0
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
10.2.3	Základná škola Strážnická				0	0	0	0
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...				
10.2.4	Základná umelecká škola							
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...				
10.4	Školské stravovanie				0	2 636	0	2 636
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve				
10.4.1	ŠJ Vajanského				0	0	0	0
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...				
10.4.3	ŠJ Strážnická				0	2 636	0	2 636
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...		2 636	0	2 636
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY					0	87 276	0	87 276
14.8	Zariadenia sociálnych služieb				0	87 276	0	87 276
			10.2.0.	Staroba				
14.8.2	Zariadenie pre seniorov				0	84 036	0	84 036
	700	616		projekt Solárny systém ohrevu teplej vody v ZPS		82 176		82 176
	717002	616		Rekonštrukcia a modernizácia budov				
	713003	616		Telekomunikačná technika				
	713004	616		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ... - ZPS		1 860		1 860
	714001	616		Osobných automobilov				
	716			Transfér - Jesenia rozpočtová organizácia				
14.8.2	JESENIA					3 240	0	3 240
	716	716		PD Bezbariérový prístup a parkové úpravy Jesenia		3 240		3 240
CELKOM:					0	89 912	0	89 912



**NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č.2024**

**k návrhu
*Zmena rozpočtu mesta Skalica na rok 2023 č. 13 rozpočtovým opatrením primátorky
č. 6/2023***

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica

*berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu mesta Skalica na rok 2023 č. 13 rozpočtovým
opatrením primátorky mesta č. 6/2023*

4. STANOVISKÁ ORGÁNOV MsZ:

4.1 UZNESENIA KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Stanovisko komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo zo dňa 14.02.2024

Ekonomická komisia nemá pripomienky a odporúča zobrať informáciu o zmene rozpočtu na vedomie.

Stanovisko komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie Stanovisko komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky Stanovisko komisie pre vzdelávanie, mládež a šport

Stanovisko komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

4.2 UZNESENIA MESTSKEJ RADY:

Mestská rada mesta Skalica zo dňa 14.02.2024 uznesením č. 16/2024

odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica:

Zobrať na vedomie informáciu o zmene rozpočtu mesta Skalica na rok 2023 č. 13 rozpočtovým opatrením primátorky mesta č. 6/2023.

Uznesenie bolo prijaté.



**MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA**

Bod programu: 6. b)

Číslo materiálu: 15/2024

Zasadnutie dňa: 21.02.2024

Návrh

***Zmena rozpočtu mesta Skalica na rok 2023 č. 14
rozpočtovým opatrením primátorky mesta č. 7/2023***

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ
4. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:

Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Materiál vypracoval:

*Ing. Tatiana Šteflíková
vedúca OEM*

Materiál predkladá:

*Mgr. Oľga Luptáková
primátorka mesta*

1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:

Mestské zastupiteľstvo v Skalici dňa 15.12.2022 uznesením č. 154/2022 schválilo rozpočet mesta Skalica na rok 2023 s celkovým hospodárskym výsledkom vo výške 459 940 €. Na zasadnutí dňa 24.1.2023 schválilo Mestské zastupiteľstvo Skalica zmenu rozpočtu na rok 2023 č. 1 rozpočtovým opatrením MsZ č. 1/2023 bez zmeny výsledku hospodárenia mesta a celková výška prebytku zostala na úrovni 459 940 €. Dňa 02.03.2023 primátorka Mesta Skalica vykonala zmenu rozpočtu č. 2/2023 rozpočtovým opatrením primátorky č. 1/2023 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. a v súlade so Štatútom mesta, po ktorom sa hospodárenie mesta zmenilo a celková výška prebytku sa znížila o 1.500 € na sumu 458.440 €. Mestské zastupiteľstvo Skalica dňa 29.03.2023 schválilo zmenu rozpočtu č. 3/2023 rozpočtovým opatrením MsZ č. 2/2023 pričom výška prebytku po zmene poklesla na sumu. 438 442 €. Dňa 30.03.2023 primátorka Mesta Skalica vykonala zmenu rozpočtu č. 4/2023 rozpočtovým opatrením primátorky č. 2/2023 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. a v súlade so Štatútom mesta, po ktorom sa hospodárenie zmenilo a celková výška prebytku sa znížila o 33 000 € na sumu 405 442 €. Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica dňa 26.04.2023 schválilo zmenu rozpočtu mesta Skalica č. 5/2023 rozpočtovým opatrením MsZ č. 3/2023 po ktorom sa hospodárenie mesta znížilo na sumu prebytku 113 944 €. Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica dňa 07.06.2023 schválilo zmenu rozpočtu mesta Skalica na rok 2023 č. 6 rozpočtovým opatrením MsZ č. 4/2023 po ktorej sa celkové hospodárenie zvýšilo na sumu 370 489 €. Dňa 08.06.2023 primátorka Mesta Skalica vykonala zmenu rozpočtu č. 7/2023 rozpočtovým opatrením primátorky č. 3/2023 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. a v súlade so Štatútom mesta, po ktorom sa hospodárenie mesta nezmenilo a celková výška prebytku zostala vo výške 370 789 €. Dňa 18.8.2023 primátorka Mesta Skalica vykonala zmenu rozpočtu č. 8/2023 rozpočtovým opatrením primátorky č. 4/2023 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. a v súlade so Štatútom mesta, po ktorom sa hospodárenie mesta zmenilo a celková výška prebytku sa znížila na sumu 354 589 €. Dňa 27.9.2023 Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schválilo zmenu rozpočtu mesta Skalica na rok 2023 č. 9 rozpočtovým opatrením MsZ č. 5/2023 po ktorom sa hospodárenie mesta znížilo o 1 708 € na sumu prebytku 352 881 €. Dňa 6.11.2023 Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schválilo zmenu rozpočtu mesta Skalica na rok 2023 č. 10 rozpočtovým opatrením MsZ č. 6/2023 po ktorom hospodárenie mesta sa znížilo na sumu prebytku 96 350 €. Dňa 13.12.2023 Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schválilo zmenu rozpočtu mesta Skalica na rok 2023 č. 11 rozpočtovým opatrením MsZ č. 7/2023 po ktorom hospodárenie mesta sa zvýšilo na sumu prebytku 99 226 €. Dňa 14.12.2023 vykonala primátorka mesta Skalica zmenu rozpočtu č. 12/2023 rozpočtovým opatrením primátorky č. 5 po ktorom sa celkové hospodárenie mesta nemenilo a výška prebytku zostala na sume 99 226 €. Dňa 28.12.2023 vykonala primátorka mesta Skalica zmenu rozpočtu č. 13/2023 rozpočtovým opatrením primátorky č. 6 po ktorom sa celkové hospodárenie mesta zvýšilo na sumu 205 519 €.

Vzhľadom na potrebné úpravy rozpočtu primátorka mesta Skalica dňa 29.12.2023 vykonala zmenu rozpočtu č. 14/2023 rozpočtovým opatrením primátorky č. 7/2023 po ktorom sa celkové hospodárenie zvýšilo na prebytok v sume 439 082 €

Popis jednotlivých zmien rozpočtu sú uvedené v textovej a tabuľkovej časti materiálu.

*Návrh zmeny rozpočtu mesta Skalica na rok 2023 č. 14
rozpočtovým opatrením primátorky mesta č. 7/2023*

Rozpočtové opatrenie primátorky č. 7/2023

V súlade s § 11, ods. 4, bod b) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 14, bod b) Štatútu Mesta Skalica, v rozsahu do výšky 50 000 € zmeny rozpočtu vykonáva primátor mesta. Dňa 29. 12. 2023 primátorka Mesta Skalica vykonala zmenu rozpočtu č. 14/2023 rozpočtovým opatrením primátorky č. 7/2023, ktorého obsahom boli nasledovné zmeny:

Bežné príjmy

- *V bežných príjmoch zníženie položky Poplatok za rozvoj podľa reálneho plnenia; navýšenie/zníženie jednotlivých príjmových položiek - zapojenie prijatých finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva; zníženie položky Transfer zo ŠR - Jesenia*

Bežné výdavky

- *V programe 10 - zníženie položky Rezerva na originálne kompetencie*
- *V programe 13 – zapojenie čerpania fondu opráv z roku 2022 na základe vyúčtovania;*

Kapitálové príjmy

- *Bez zmeny*

Kapitálové výdavky

- *Zníženie položky podľa reálneho plnenia*

Finančné operácie príjmové

- *Zapojenie tvorby fondu opráv z roku 2022 do rozpočtu*

Finančné operácie výdavkové

- *Bez zmeny*

Rozpočtové organizácie mesta

- *Bežné výdavky – úpravy rozpočtu v RO podľa reálneho plnenia na základe žiadosti*
- *Bežné príjmy - úpravy rozpočtu v RO podľa reálneho plnenia na základe žiadosti*
- *Kapitálové výdavky – úpravy rozpočtu v RO podľa reálneho plnenia na základe žiadosti*

Súčasťou rozpočtového opatrenia primátorky je príloha - tabuľková časť s vyznačenými zmenami.

Prebytok rozpočtu a zároveň aj celkové hospodárenie mesta vrátane rozpočtových organizácií sa po rozpočtovom opatrení primátorky **mení a celková výška prebytku sa zvyšuje na sumu 439 082 €.**

Návrh zmeny rozpočtu mesta Skalica na rok 2023 - zmena č. 14

ROZPOČET MESTA	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
BEŽNÝ ROZPOČET (BR)		RO13		RO14
bežné príjmy (BP) mesta	18 902 542	21 054 468	513 799	21 568 267
bežné príjmy rozpoč. organ. mesta (ROM)	2 020 289	2 550 701	281 555	2 832 256
BP spolu	20 922 831	23 605 169	795 354	24 400 523
bežné výdavky (BV) mesta	8 547 819	9 766 580	39 150	9 805 730
bežné výdavky ROM	11 691 472	13 073 523	557 685	13 631 208
BV spolu	20 239 291	22 840 103	596 835	23 436 938
prebytok / schodok BR	683 540	765 066	198 519	963 585
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KR)				
kapit. príjmy (KP) mesta	1 827 500	1 772 608	0	1 772 608
kapit. príjmy ROM	0	0	0	0
KP spolu	1 827 500	1 772 608	0	1 772 608
kapit. výdavky (KV) mesta	1 900 400	2 758 074	-37 140	2 720 934
kapit. výdavky ROM	0	89 912	22 102	112 014
KV spolu	1 900 400	2 847 986	-15 038	2 832 948
prebytok / schodok KR	-72 900	-1 075 378	15 038	-1 060 340
HOSPODÁRENIE MESTA				
prijmy celkom	22 750 331	25 377 777	795 354	26 173 131
výdavky celkom	22 139 691	25 688 089	581 797	26 269 886
prebytok / schodok hospodárenia	610 640	-310 312	213 557	-96 755
FINANČNÉ OPERÁCIE				
finančné operácie príjmové	2 871 000	3 542 181	20 006	3 562 187
finančné operácie výdavkové	3 021 700	3 026 350	0	3 026 350
finančné operácie spolu	-150 700	515 831	20 006	535 837
HOSPODÁRENIE MESTA CELKOM	459 940	205 519	233 563	439 082

Dôvodová správa

Podľa § 11, ods. 4, bod b) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, pričom **v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta.**

V zmysle § 14, bod b) Štatútu Mesta Skalica, **v rozsahu do výšky 50 000 € zmeny rozpočtu vykonáva primátor mesta.**

Dôvodom predkladanej zmeny rozpočtu je zapojenie finančných prostriedkov zo ŠR, vykonanie presunov finančných prostriedkov a ich zvýšenie/zníženie v jednotlivých programoch mesta podľa skutočnej potreby; zapojenie reálneho plnenia vlastných príjmov rozpočtových organizácií, vykonanie presunov finančných prostriedkov a ich zvýšenie/zníženie v jednotlivých rozpočtových organizáciách mesta podľa skutočnej potreby.

V Skalici 29.12.2023

Vyhotovil: Ing. Tatiana Šteflíková, vedúca OEM

Mgr. Oľga Luptáková
primátorka mesta Skalica

Návrh zmeny rozpočtu mesta Skalica na rok 2023 - zmena č. 14

ROZPOČET MESTA	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
BEŽNÝ ROZPOČET (BR)	RO13		RO14	
bežné príjmy (BP) mesta	18 902 542	21 054 468	513 799	21 568 267
bežné príjmy rozpoč.organ.mesta (ROM)	2 020 289	2 550 701	281 555	2 832 256
BP spolu	20 922 831	23 605 169	795 354	24 400 523
bežné výdavky (BV) mesta	8 547 819	9 766 580	39 150	9 805 730
bežné výdavky ROM	11 691 472	13 073 523	557 685	13 631 208
BV spolu	20 239 291	22 840 103	596 835	23 436 938
prebytok / schodok BR	683 540	765 066	198 519	963 585
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KR)				
kapit.príjmy (KP) mesta	1 827 500	1 772 608	0	1 772 608
kapit.príjmy ROM	0	0	0	0
KP spolu	1 827 500	1 772 608	0	1 772 608
kapit.výdavky (KV) mesta	1 900 400	2 758 074	-37 140	2 720 934
kapit.výdavky ROM	0	89 912	22 102	112 014
KV spolu	1 900 400	2 847 986	-15 038	2 832 948
prebytok / schodok KR	-72 900	-1 075 378	15 038	-1 060 340
HOSPODÁRENIE MESTA				
príjmy celkom	22 750 331	25 377 777	795 354	26 173 131
výdavky celkom	22 139 691	25 688 089	581 797	26 269 886
prebytok / schodok hospodárenia	610 640	-310 312	213 557	-96 755
FINANČNÉ OPERÁCIE				
finančné operácie príjmové	2 871 000	3 542 181	20 006	3 562 187
finančné operácie výdavkové	3 021 700	3 026 350	0	3 026 350
finančné operácie spolu	-150 700	515 831	20 006	535 837
HOSPODÁRENIE MESTA CELKOM	459 940	205 519	233 563	439 082

BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
	100		Daňové príjmy	11 743 183	12 185 573	-30 000	12 155 573
	111003	1110	Podiel výnosu dane zo ŠR	8 409 783	8 750 153		8 750 153
	121	1211	Daň z nehnuteľností	2 107 000	2 200 000		2 200 000
	133001	1331	Daň za psa	16 000	16 000		16 000
	133003	1333	Daň za nevýherné hracie prístroje		0		0
	133004	1334	Daň za predajné automaty	400	1 400		1 400
	133006	1336	Daň za ubytovaciu kapacitu	10 000	18 020		18 020
	133013	1330	Poplatok za komunálny odpad	1 100 000	1 100 000		1 100 000
	133015		Poplatok za rozvoj	100 000	100 000	-30 000	70 000
	160		Sankcie uložené v daňovom konaní		0		0
	200		Nedaňové príjmy	934 397	859 990	0	859 990
	211003	2	Dividendy - Vepos	5 000	10 176		10 176
	211003	655	Dividendy - BVS	0	0		0
	212002	462	Príjmy z prenajatých pozemkov	9 966	9 966		9 966
	212002	2005	Príjmy z prenajatých pozemkov - jarmok	20 000	8 000		8 000
	212003	30	Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co	14 551	14 551		14 551
	212003	190	Príjmy z prenajatých budov	1 000	1 000		1 000
	212003	192	Príjmy z prenajatých budov	100	100		100
	212003	538	Príjmy z prenajatých budov - Lúčky	246 939	226 939		226 939
	212003	576	Príjmy z prenajatých budov - Nádražná	17 128	17 128		17 128
	212003	593	Príjmy z prenajatých budov - Horská	8 925	8 925		8 925
	212003	599	Príjmy z prenajatých budov - Tehelňa	43 816	43 816		43 816
	212003	679	Príjmy z prenajatých budov - Zlatnícka	28 976	28 976		28 976
	212003		Príjmy z prenajatých budov - Karvašova 33 b.j.	175 640	175 640		175 640
	212003	117	Príjmy z prenajatých budov - ESO	49 996	49 996		49 996
	212003		Príjmy z prenajatých mestských bytov - vyúčtovanie		23 670		23 670
	221002	190	Správne poplatky MsÚ	25 000	0		0
	221002	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	100	0		0
	221002	586	Správne poplatky - matrika	6 000	0		0
	221002	635	Správne poplatky - stavebný úrad	32 000	0		0
	221004	190	Správne poplatky MsÚ	0	25 000		25 000
	221004	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	0	100		100
	221004	586	Správne poplatky - matrika	0	6 000		6 000
	221004	635	Správne poplatky - stavebný úrad	0	32 000		32 000
	222003	190	Pokuty, penále - MsÚ	0	100		100
	222003	197	Pokuty, penále - mestská polícia	0	11 000		11 000
	222003	635	Pokuty, penále - stavebný úrad	0	15 000		15 000
	222003	671	Pokuty, penále - školský úrad		100		100
	223001	58	Platby za predaj výrobkov.... - trdlofest	20 000	28 174		28 174
	223001	164	Platby za predaj výrobkov.... - kultúra	1 500	1 500		1 500
	223001	190	Platby za predaj výrobkov - MsÚ	1 000	1 000		1 000
	223001	197	Platby za predaj výrobkov - MsP	7 000	7 000		7 000
	223001	449	Platby za predaj výrobkov ... - informatici	7 000	7 000		7 000
	223001	456	Platby za predaj výrobkov.... - ples		0		0
	223001	635	Platby za predaj výrobkov.... - stavebný úrad	20 500	20 500		20 500
	223001	636	Platby za predaj výrobkov.... - opatrovateľská služba	6 200	6 200		6 200
	223001	2005	Platby za predaj výrobkov.... - jarmok	110 000	1 000		1 000
	223001		Platby za predaj výrobkov.... - Musica Sacra	500	500		500
	223001	2222	Platby za predaj výrobkov... - koncert na podporu Ukrajiny		0		0
	223001	1330	Platby za predaj výrobkov - SPAK		1 000		1 000
	223002	140	Platby za predaj výrobkov - CVČ	3 200	3 200		3 200
	223002	161	Platby za predaj výrobkov- CVČ tábor	12 960	12 960		12 960
	229005		Za znečistenie ovzdušia	1 300	1 300		1 300
	242	17	Úroky z vkladov		100		100
	292006	190	Príjmy z náhrad poistného plnenia		100		100
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérií	55 000	55 000		55 000
	292012		Z dobropisov	1 100	1 100		1 100
	292017	15	Z vratiek- chránené pracovisko		0		0
	292017	30	Príjmy z vratiek - byty		0		0
	292017	84	Príjmy z vratiek		2 173		2 173
	292017	636	Z vratiek		0		0
	292017	716	Príjmy z vratiek		0		0
	292027		Iné nedaňové príjmy	2 000	2 000		2 000

BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
	300		Granty a transfery	6 224 962	8 008 905	543 799	8 552 704
	311	140	Grant pre CVČ		0		0
	311	140	Grant pre CVČ - projekt Ukrajina		1 600		1 600
	311	192	Grant DPO SR- hasiči		5 000		5 000
	311	203	Grant Ekopolis- Oddychová zóna Krivé Kúty		0		0
	311	310	Grant - koncert M. Varga		0		0
	311	800	Grant		0		0
	311		Grant - Schaeffler		0		0
	311	2222	Grant - Engie		0		0
	311		Grant - Rekonštrukcia Pamätníka oslobodenia v Skalici		0		0
	312001		Transfer zo ŠR - dotácia v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie		94 319		94 319
	312001		Transfer zo ŠR - projekt Ukrajina		507 000		507 000
	312001	15	Transfer zo ŠR - chránená dielňa	26 000	33 600		33 600
	312001	16	Transfer z VÚC - pomník padlých		0		0
	312001	16	Transfer zo ŠR - pomník padlých		0		0
	312001	77	Transfer zo ŠR - detské ihriská		0		0
	312001	84	Transfer zo ŠR - Štíbor	180 180	185 710		185 710
	312001	95	Transfer zo ŠR - Paulínsky kostol - oltár Panny Márie Bolestnej I. Etapa		10 000		10 000
	312001	284	Transfer z fondu na podporu kultúry nár. menšín		0		0
	312001	307	Transfer zo ŠR - kultúrny dom		0		0
	312001		Transfer zo ŠR - Rozvoj turist. infraštruktúry prihranič. regiónu	5 000	20 000		20 000
	312001	509	Transfer - parlamentné voľby		13 172		13 172
	312001	510	Transfer zo ŠR - komunálne voľby	0	0		0
	312001	511	Transfer zo ŠR - referendum	0	6 080		6 080
	312001	524	Transfer zo ŠR- Voľby prezidenta		0		0
	312001	616	Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	1 057 428	1 089 748		1 089 748
	312001	636	Transfer zo ŠR- opatrovatelky	90 000	98 000		98 000
	312001		Transfer zo ŠR - stabilizačný príspevok		191 000		191 000
	312001	638	Transfer zo ŠR - Projekt pomáhajúce profesie v MŠ		0		0
	312001	639	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky		5 750	0	5 750
	312001	669	Transfer zo ŠR- Voľby do Európskeho parlamentu		0		0
	312001	716	Transfer zo ŠR - JESÉŇIA	602 856	627 271	-6 000	621 271
	312001		Tranfer zo ŠR- športová výbava ZŠ Mallého		0		0
	312001		Transfer zo ŠR- zachovanie kultúrneho dedičstva	7 500	7 500		7 500
	312001	2222	Tranfer zo ŠR - pomoc Ukrajine		0		0
	312001		Transfer zo ŠR- Výmena know-how samospráv		0		0
	312001	2222	Tranfer zo ŠR - ubytovanie odíedencov z Ukrajiny		513 549		513 549
	312001		Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	38 000	38 000		38 000
	312001	21	Transfer zo ŠR - enviromesto		0		0
	312002		Transfer zo ŠR - testovanie COVID		0		0
	312002	307	Transfer zo ŠR - modernejšia škola 3. ZŠ		0		0
	312002	21	Transfer zo ŠR - envirofond	20 000	45 400		45 400
	312007		Transfer z rozpočtu obce - CVČ od iných obcí		3 375		3 375
	312008	66	Transfer z VUC- Artleto		0		0
	312008	26	Transfer z VUC - Tábor Lienka		1 600		1 600
	312008	327	Transfer z VUD - Trojka Záhorie		1 260		1 260
	312008	70	Transfer z VUC- Deň zdravia		0		0
	312008	190	Transfer z VÚC - COVID		0		0
	312008	240	Transfer z VÚC- infopanel Výstavná expozícia		0		0
	312008	2005	Transfer z VÚC - Skalické dni		0		0
	312012	11	Transfer zo ŠR - školstvo	3 961 490	4 251 675	493 678	4 745 353
	312012	112	Transfer zo ŠR - bazén	20 000	20 000		20 000
	312012	112	Transfer zo ŠR - oprava strechy ZŠ Mallého		0		0
	312012	118	Transfer zo ŠR - SODB		0		0
	312012	190	Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva	6 800	7 097		7 097
	312012	317	Transfer zo ŠR - edukačné publikácie pre ZŠ	0	0		0
	312012	586	Transfer zo ŠR - matrika	59 000	71 843		71 843
	312012	635	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	24 000	25 000		25 000
	312012	638	Transfer zo ŠR - Materská škola	60 000	66 936	56 121	123 057
	312012		Transfer zo ŠR - Pomocný vychovávateľ v MŠ z Plánu obnovy	14 608	15 120		15 120
	312012	661	Transfer zo ŠR - ŠFRB	10 100	10 800		10 800
	312012	671	Transfer zo ŠR - školský úrad	42 000	41 500		41 500
	312012		Transfér Dni Európskeho kultúrneho dedičstva		0		0
CELKOM:				18 902 542	21 054 468	513 799	21 568 267

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA								
1.1	Výkon funkcie primátora				52 000	61 000	0	61 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	633006	521		Všeobecný materiál	5 000	7 000		7 000
	633016			Reprezentačné - materiál	35 000	42 000		42 000
	637002	521		Konkurzy a súťaže	3 000	3 000		3 000
	637036	521		Reprezentačné výdavky - služby	5 000	5 000		5 000
	642001	521		Transfer do NF mesta Skalica	0	0		0
	642022	521		Bežné transfery - novorodenci uvítanie	4 000	4 000		4 000
1.3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach				25 000	39 000	0	39 000
			08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby				
	642006	6		Transfery na členské príspevky	25 000	39 000		39 000
1.6	Manažment investícií				37 000	42 000	0	42 000
			04.4.3.	Výstavba				
	637004	588		Všeobecné služby	2 000	2 000		2 000
	637005	588		Špeciálne služby	35 000	40 000		40 000
	633009			Knihy, časopisy, novinyvýstavna expozícia, infopanel		0		0
	635006			Údržba budov, objektov alebo ich častí - výstavna expozícia ...		0		0
	637038	81		Nezrovnalosti - rekonštrukcia MsÚ		0		0
	637038	126		Nezrovnalosti - vetrolamy		0		0
1.7	Audit a rating				5 000	5 000	0	5 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637005	684		Špeciálne služby	5 000	5 000		5 000
CELKOM:					119 000	147 000	0	147 000

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA								
2.1	Propagácia a prezentácia mesta				5 100	5 110	0	5 110
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
2.1.1.	Propagačné materiály mesta				5 100	5 110	0	5 110
	633016			Reprezentačné - materiál				
	637003	6473		Propagácia, reklama, inzercia	1 300	1 310		1 310
	637004	6473		Všeobecné služby	3 800	3 800		3 800
2.2	Marketingová komunikácia				21 500	26 040	0	26 040
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637003	6474		Propagácia, reklama, inzercia	20 000	20 340		20 340
	637004	6474		Všeobecné služby	1 500	5 700		5 700
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu				6 000	24 500	0	24 500
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	630			Projekt - Rozvoj turist. Infraštruktúry prihran. Regiónu	5 500	24 000		24 000
2.3.1	Veľtrhy				500	500	0	500
	637004	6472		Všeobecné služby		0		0
	637012	6472		Poplatky a odvody	500	500		500
2.4	Turisticko informačná kancelária				52 600	52 600	0	52 600
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	6471		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		0		0
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	5 500	5 500		5 500
	631001	6471		Cestovné náhrady tuzemské	500	0		0
	631002	6471		Cestovné náhrady zahraničné	1 000	500		500
	633006	6471		Všeobecný materiál	2 300	2 300		2 300
	637004	6471		Všeobecné služby	8 300	9 300		9 300
	637016	6471		Prídel do sociálneho fondu		0		0
	637027			Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	35 000	35 000		35 000
2.5	Tradičné trhy				155 000	120 000	0	120 000
			08.2.0.	Kultúrne služby				
2.5.1	Trdlofest				20 000	40 000	0	40 000
	633016	58		Reprezentačné - materiál		0		0
	637002	58		Konkurzy a súťaže	20 000	0		0
	630	58		Tovary a služby - Trdlofest		40 000		40 000
2.5.2	Skalické dni				130 000	70 000	0	70 000
	610	2005		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		0		0
	620	2005		Odvody	1 000	0		0
	633016	2005		Reprezentačné - materiál		0		0
	637004	2005		Všeobecné služby	125 000	0		0
	637005	2005		Špeciálne služby- VO	1 500	0		0
	637027	2005		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 500	0		0
	600			Tovary a služby Skalický jarmok		70 000		70 000
2.5.3	Vianočné trhy				5 000	10 000	0	10 000
	633006	38		Všeobecný materiál	200	200		200
	633016	38		Reprezentačné - materiál		0		0
	637002	38		Konkurzy a súťaže	1 500	6 500		6 500
	637004	38		Všeobecné služby	3 000	3 000		3 000
	637012	38		Poplatky	300	300		300
2.7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca				9 000	5 400	0	5 400
			08.2.0.	Kultúrne služby				
	631002	497		Cestovné náhrady zahraničné	2 000	400		400
	633016	497		Reprezentačné - materiál		0		0
	634004	497		Prepravné	2 500	1 500		1 500
	637004	497		Všeobecné služby	2 000	2 000		2 000
	637036	497		Reprezentačné výdavky - služby	2 500	1 500		1 500
CELKOM:					249 200	233 650	0	233 650

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY								
3.1	Skalická televízia				24 200	21 360	0	21 360
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	633003	597		Telekomunikačná technika				
	633006	597		Všeobecný materiál				
	633013	597		Softvér				
	637003	597		Propagácia, reklama, inzercia	24 200	21 360		21 360
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta				67 500	79 650	0	79 650
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	12 500	15 650		15 650
	632005	191		Telekomunikačné služby		0		0
	633002	191		Výpočtová technika	10 000	10 000		10 000
	633006	191		Všeobecný materiál	1 000	1 000		1 000
	633016	191		Reprezentačné - materiál		0		0
	637002	191		Konkurzy a súťaže- Ceny mesta	2 000	2 000		2 000
	637004			Všeobecné služby- ceny mesta	2 000	2 000		2 000
	637026			Odmeny a príspevky	40 000	49 000		49 000
3.6	Prevádzka a údržba budov a objektov				40 000	40 000	0	40 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	635006			Údržba budov, objektov - plánovaná	40 000	40 000		40 000
	630			Údržba budov, objektov - Rekonštrukcia pamätníka oslobodenia		0		0
	630			Údržba budov, objektov - Rekonštrukcia domu kultúry		0		0
	630			Výmena povrchu na detskom ihrisku Tornádo		0		0
3.7	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností mesta				159 594	99 300	0	99 300
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	635006	23		Údržba budov, objektov - nórsky fond radnica		0		0
	635006	190		Údržba budov, objektov -neočakávané udalosti	15 000	15 000		15 000
	635006			Údržba budov, objektov- MŠ	30 000	30 000		30 000
	636001			Nájom budov, objektov	4 300	4 300		4 300
	637005	571		Špeciálne služby-majetkové	5 000	5 000		5 000
	637005			Špeciálne služby- právne	35 000	35 000		35 000
	637012			Poplatky a odvody - exekúcie	10 000	10 000		10 000
	637018			Vrátenie príjmov z min.rokov- Krivé Kúty		0		0
	637031			Rezerva na náhradu trov konania	60 294	0		0
3.8	Vzdelávanie zamestnancov				0	0	0	0
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637038	93		Nezrovnalosti - projekt vzdelávanie zamestnancov				
3.11	Mestský informačný systém				164 000	160 300	0	160 300
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	632004	449		Komunikačná infraštruktúra	23 500	24 000		24 000
	632005	449		Telekomunikačné služby	21 000	21 200		21 200
	633002	449		Výpočtová technika	14 000	13 000		13 000
	633003	449		Telekomunikačná technika	3 000	500		500
	633006	449		Všeobecný materiál	8 000	9 000		9 000
	633013	449		Softvér	16 500	20 000		20 000
	635002	449		Údržba výpočtovej techniky	1 000	1 000		1 000
	635004	449		Údržba prevádzkových strojov	1 000	1 000		1 000
	636002	449		Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	15 000	15 000		15 000
	637003	449		Propagácia, reklama, inzercia	4 000	2 000		2 000
	637004	449		Všeobecné služby	47 000	47 000		47 000
	630			Geoinformačný systém	0	0		0
	637005	449		Špeciálne služby - kybernetická bezpečnosť	10 000	6 600		6 600
CELKOM:					455 294	400 610	0	400 610

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM								
4.1	Činnosť matriky				71 420	74 368	0	74 368
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	586		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	49 000	51 429		51 429
	620	586		Poistné a príspevky do poisťovní	18 500	19 059		19 059
	633006	586		Všeobecný materiál	500	500		500
	637001	586		Školenia, kurzy, semináre	500	0		0
	637014	586		Stravovanie	0	0		0
	637016	586		Prídel do sociálneho fondu	800	800		800
	642014	586		Stravovanie - FP	2 120	2 580		2 580
4.2	Bežné transfery nezarađené				600 000	1 030 664	0	1 030 664
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	644001	300		Transfer PO založenej obcou - vykrytie stratySMM		425 264		425 264
	644001	300		Transfer PO založenej obcou - SMM	600 000	600 000		600 000
	641012			Transfer - Združenie Cykloeko		5 400		5 400
	642			Dotácie z rozpočtu mesta - participatívny rozpočet		0		0
4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov				2 000	2 000	0	2 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	633006			Všeobecný materiál	2 000	2 000		2 000
4.6	Spoločný stavebný úrad				112 150	114 420	0	114 420
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	635		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	77 850	79 250		79 250
	620	635		Poistné a príspevky do poisťovní	26 900	27 390		27 390
	632005	635		Telekomunikačné služby	300	300		300
	633006	635		Všeobecný materiál	1 000	1 000		1 000
	637001	635		Školenia, kurzy, semináre	2 000	2 000		2 000
	637014	635		Stravovanie	0	0		0
	637016	635		Prídel do sociálneho fondu	1 200	1 200		1 200
	642014	635		Stravovanie - FP	2 900	3 280		3 280
	642015	635		Na nemocenské dávky	0	0		0
4.7	Služby ŠFRB				24 620	41 770	0	41 770
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	661		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 500	26 900		26 900
	620	661		Poistné a príspevky do poisťovní	6 100	10 820		10 820
	637014	661		Stravovanie	0	0		0
	637016	661		Prídel do sociálneho fondu	270	370		370
	642013	661		Odchodné	0	2 800		2 800
	642014	661		Stravovanie - FP	750	880		880
4.8	Organizácia občianskych obradov				8 800	10 460	0	10 460
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	620	196		Poistné a príspevky do poisťovní	1 700	1 625		1 625
	633006	196		Všeobecný materiál	500	500		500
	637027	196		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	6 600	8 335		8 335
CELKOM:					818 990	1 273 682	0	1 273 682

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK								
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť				458 210	474 690	0	474 690
			03.1.0.	Polícijné služby				
	610	197		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	301 000	307 500		307 500
	620	197		Poistné a príspevky do poisťovní	108 500	113 950		113 950
	631001	197		Cestovné náhrady tuzemské	500	200		200
	632003	197		Poštové služby	50	50		50
	632004	197		Komunikačná infraštruktúra	4 680	4 680		4 680
	632005	197		Telekomunikačné služby	0	0		0
	633001	197		Interiérové vybavenie	500	450		450
	633005	197		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	0	0		0
	633006	197		Všeobecný materiál	1 500	2 300		2 300
	633007	197		Špeciálny materiál	700	800		800
	633010	197		Pracovné odevy, obuv	5 000	7 000		7 000
	633013	197		Softvér	0	0		0
	633016	197		Reprezentačné - materiál	0	0		0
	634001	197		Palivo, mazivá, oleje	7 500	7 500		7 500
	634002	197		Servis, údržba, opravy	1 800	2 300		2 300
	634003	197		Poistenie	1 500	1 500		1 500
	635003	197		Údržba telekomunikačnej techniky	0	0		0
	635004	197		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	200	320		320
	636001	197		Nájom budov, objektov	200	200		200
	637001	197		Školenie	500	500		500
	637002	197		Konkurzy a súťaže	350	350		350
	637004	197		Všeobecné služby	300	950		950
	637005	197		Špeciálne služby	370	370		370
	637006	197		Náhrady- rekreačné poukazy	1 500	1 380		1 380
	637012	197		Poplatky a odvody	50	50		50
	637014	197		Stravovanie		0		0
	637015	197		Poistné	1 300	1 300		1 300
	637016	197		Prídely do sociálneho fondu	4 550	4 550		4 550
	637027	197		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 000	1 700		1 700
	642014	197		Stravovanie - FP	13 660	14 790		14 790
	642015	197		Na nemocenské dávky	0	0		0
5.3	Chránené pracovisko				109 330	111 370	0	111 370
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	15		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	69 500	73 100		73 100
	620	15		Poistné a príspevky do poisťovní	24 500	25 230		25 230
	635003	15		Údržba telekomunikačnej techniky	2 000	3 000		3 000
	636001	15		Nájomné	1 700	1 730		1 730
	637006	15		Náhrady- rekreačné poukazy		0		0
	637014	15		Stravovanie	6 280	0		0
	637016	15		Prídely do sociálneho fondu	1 050	1 050		1 050
	637027	15		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 500	0		0
	642013	15		Odchodné	2 300	0		0
	642014	15		Stravovanie - FP		6 760		6 760
	642015	15		Na nemocenské dávky	500	500		500
5.4	Ochrana majetku mesta				1 000	0	0	0
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637004	4		Všeobecné služby	1 000	0		0

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
5.6	Ochrana pred požiarmi				48 930	56 850	0	56 850
			03.2.0.	Ochrana pred požiarmi				
	630	192		Tovary a služby - grant		5 250		5 250
	632001	192		Energie	17 000	16 000		16 000
	632002	192		Vodné, stočné	2 000	2 000		2 000
	632005	192		Telekomunikačné služby	500	800		800
	633001	192		Interiérové vybavenie	0	0		0
	633002	192		Výpočtová technika	0	0		0
	633003	192		Telekomunikačná technika	0	0		0
	633004	192		Prevádzkové stroje, prístroje	1 500	4 870		4 870
	633005	192		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	1 500	1 500		1 500
	633006	192		Všeobecný materiál	3 200	9 650		9 650
	633007	192		Špeciálny materiál	1 910	1 860		1 860
	633009	192		Knihy, časopisy, noviny	300	0		0
	633010	192		Pracovné odevy, obuv	3 720	750		750
	634001	192		Palivo, mazivá, oleje	4 000	4 000		4 000
	634002	192		Servis, údržba, opravy	5 510	4 860		4 860
	634003	192		Poistenie	1 500	1 500		1 500
	635004	192		Oprava prevádzkových strojov, prístrojov	800	210		210
	635005	192		Údržba špeciálnych strojov, prístrojov	300	0		0
	635006	192		Údržba budov, objektov	1 000	0		0
	637001	192		Školenie	1 400	1 000		1 000
	637004	192		Všeobecné služby	800	510		510
	637007	192		Cestovné náhrady mimo pracovný pomer	0	100		100
	637006	192		Náhrady	0	0		0
	637015	192		Poistné	1 990	1 990		1 990
	637027	192		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0	0		0
CELKOM:					617 470	642 910	0	642 910

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO								
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu				1 060 000	1 060 000	0	1 060 000
			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi				
	637004	21		Všeobecné služby	80 000	80 000		80 000
	637004	300		Všeobecné služby	980 000	980 000		980 000
6.3	Skládky KO				149 916	149 916	0	149 916
6.3.1	Kompostáreň							
			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	130 000	130 000	0	130 000
	635005	54		Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	10 000	10 000		10 000
	637004	54		Všeobecné služby	120 000	120 000		120 000
6.3.2	Skládka KO Mokry Háj				19 916	19 916	0	19 916
			01.8.0.	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy				
	641009	519		Bežné transfery - obec Mokry Háj	19 916	19 916		19 916
CELKOM:					1 209 916	1 209 916	0	1 209 916

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
PROGRAM 7: DOPRAVA								
7.1	Mestská hromadná doprava				152 000	189 000	0	189 000
			04.5.1.	Cestná doprava				
	634004			Prepravné	2 000	2 000		2 000
	644002			Všeobecné služby	150 000	187 000		187 000
CELKOM:					152 000	189 000	0	189 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE								
8.1	<i>Správa a údržba miestnych komunikácií</i>				130 000	130 000	0	130 000
			04.5.1.	<i>Cestná doprava</i>				
	635006			Oprava cyklotrás - Zlat. dolina, Mlynky, Baťov kanál	10 000	10 000		10 000
	637004	300		Všeobecné služby	120 000	120 000		120 000
8.2	<i>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</i>				0	0	0	0
			04.6.0.	<i>Komunikácie</i>				
CELKOM:					130 000	130 000	0	130 000

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT								
9.1	Menšie obecné služby				0	0	0	0
			04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť				
9.2	Verejnoprospešné práce				74 180	74 130	0	74 130
			04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť				
	610			Mzdy, platy	50 100	50 100		50 100
	620			Príspevky do poisťovní	17 600	17 600		17 600
	633006			Všeobecný materiál	1 000	0		0
	633010			Pracovné odevy, obuv	500	500		500
	637014			Stravovanie	4 230	4 680		4 680
	637016			Prídel do sociálneho fondu	750	750		750
	637037			Vratky VPP		0		0
	637038			Nezrovnalosti	0	0		0
	642015			Na nemocenské dávky		500		500
9.3	Odchytová stanica				5 500	5 500	0	5 500
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	620	554		Príspevky do poisťovní	1 300	1 300		1 300
	637004	554		Všeobecné služby	500	500		500
	637027	554		Odmeny mimo pracovného pomeru	3 700	3 700		3 700
9.7	Správa a údržba verejných priestranstiev				62 000	62 000	0	62 000
			05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny				
	637004	300		Všeobecné služby	60 000	60 000		60 000
	642			Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	2 000	2 000		2 000
9.8	Správa a údržba verejnej zelene				230 000	230 000	0	230 000
			05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny				
9.8.1	Údržba verejnej zelene				230 000	230 000	0	230 000
	637004			Všeobecné služby - výsadba zelene	10 000	10 000		10 000
	630			Obnova zelených plôch v Štíboře - grant		0		0
	637004	300		Všeobecné služby - údržba zelene	220 000	220 000		220 000
	637005			Všeobecné služby - odstránenie škôd		0		0
9.10	Verejné osvetlenie				240 000	240 000	0	240 000
			06.4.0.	Verejné osvetlenie				
	632001	300		Energie	200 000	200 000		200 000
	635004	300		Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	40 000	40 000		40 000
CELKOM:					611 680	611 630	0	611 630

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ								
10.1	Materská škola				0	2 834	0	2 834
	637037	638		Vratky do ŠR - nevyčerpané fin. prostr. Z plánu Obnovy - pom.vych.		2 834		2 834
10.2	Základné školy				80 000	850	-850	0
10.2.5	Základné školy				80 000	850	-850	0
	640			Rezerva na originálne výdavky	80 000	850	-850	0
10.3	Centrum voľného času				113 340	118 830	0	118 830
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610	140		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 000	43 040		43 040
	620	140		Poistné a príspevky do poisťovní	21 700	16 780		16 780
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	0	5 170		5 170
	630	140		Tovary a služby - grant CVČ		0		0
	600	140		Tovary a služby - grant Ukrajina		1 700		1 700
	632001	140		Energie	8 000	8 000		8 000
	632002	140		Vodné, stočné	250	250		250
	632005	140		Telekomunikačné služby		0		0
	633001	140		Interiérové vybavenie		0		0
	633004	140		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (krúžok varenia)	0	0		0
	633006	140		Všeobecný materiál	2 000	3 652		3 652
	633009	140		Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	200	0		0
	633011	140		Potraviny (krúžok varenia)	0	0		0
	633016	140		Reprezentačné (650 výrobie)		0		0
	636001	140		Nájom budov, objektov	0	0		0
	636002	140		Prenájom prístrojov a zariadení	700	0		0
	637001	140		Školenie	200	0		0
	637002	140		Konkurzy, súťaže	2 000	2 200		2 200
	637002	161		Konkurzy, súťaže CVČ tábor	10 960	11 730		11 730
	637004	140		Všeobecné služby	1 500	2 448		2 448
	637014	140		Stravovanie		0		0
	637016	140		Prídel do sociálneho fondu	620	620		620
	641009	140		Príspevok ostatným CVČ	200	570		570
	642014	140		Stravovanie - FP	1 410	1 570		1 570
	642015	140		Na nemocenské dávky		0		0
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány		0		0
	637027	140		Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - krúžky	3 600	1 600		1 600
	637027	161		Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - tábory	2 000	2 500		2 500
	637027			Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - tréneri	17 000	17 000		17 000
10.6	Súkromné školstvo				675 877	700 701	0	700 701
10.6.1	Súkromná materská škola				257 697	267 162	0	267 162
			09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	642005			Transfer súkromné školské zariadenie	257 697	267 162		267 162
10.6.2	Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva + súkromná				332 746	344 968	0	344 968
			09.1.1.2.	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou				
	642005	136		Transfer súkromné školské zariadenie - súkromná špec. MŠ	205 158	212 693		212 693
	642005	137		Transfer súkromné školské zariadenie - centrum špec.	127 588	132 275		132 275
10.6.3	Via Humana				0	0	0	0
	642005	130		Transfer súkromné školské zariadenie	0			
10.6.4	Súkromná základná škola				85 434	88 571	0	88 571
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
	642005	108		Transfer súkromné školské zariadenie - stravovacie zar.	28 568	29 617		29 617
	642005	109		Transfer súkromné školské zariadenie - výchov. vzdel. zar.	42 945	44 522		44 522
	642005	109		Transfer súkromné školské zariadenie - CVČ	13 921	14 432		14 432

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
10.7	Spoločný školský úrad				59 540	60 900	0	60 900
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	671		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 700	32 800		32 800
	620	671		Poistné a príspevky do poisťovní	14 500	16 150		16 150
	633001	671		Interiérové vybavenie		600		600
	633002	671		Výpočtová technika		800		800
	633004	671		Stroje, prístroje, zariadenia		500		500
	633006	671		Všeobecný materiál	200	1 200		1 200
	633009	671		Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	50	50		50
	637001	671		Školenie	500	0		0
	637004	671		Všeobecné služby		2 900		2 900
	637006	671		Náhrady- rekreačné poukazy	550	0		0
	637014	671		Stravovanie	0	0		0
	637016	671		Prídel do sociálneho fondu	630	630		630
	642013	671		Odchodné		3 700		3 700
	642014	671		Stravovanie - FP	1 410	1 570		1 570
	642015	671		Na nemocenské dávky		0		0
CELKOM:					928 757	884 115	-850	883 265

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
PROGRAM 11: ŠPORT								
11.2	Podpora športových aktivít				235 000	235 000	0	235 000
			08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	633006	495		Všeobecný materiál	2 000	1 000		1 000
	637002	495		Konkurzy, súťaže		1 000		1 000
	637002	521		Konkurzy, súťaže	3 000	3 000		3 000
	642001	428		Transfer - Športový klub ŠK Skalica		0		0
	642001	210		Transfer - MHKM	140 000	140 000		140 000
	642001			Transfer - MFK, o.z.	30 000	30 000		30 000
	642			Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	60 000	60 000		60 000
CELKOM:					235 000	235 000	0	235 000

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY								
12.4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít				55 550	55 750	0	55 750
			08.2.0.	Kultúrne služby				
12.4.1	Artleto				13 300	13 300	0	13 300
	630	66		Tovary a služby - grant		0		0
	633006	66		Všeobecný materiál	300	300		300
	637002	66		Konkurzy a súťaže	7 600	7 600		7 600
	637004	66		Všeobecné služby	4 100	4 100		4 100
	637004	2006		Všeobecné služby- Skalické leto		0		0
	637012	66		Poplatky a odvody - autorské	1 300	1 300		1 300
12.4.3	Musica sacra Skalica				3 150	3 150	0	3 150
	637004			Všeobecné služby	3 150	3 150		3 150
12.4.5	Výstavy a ostatné kultúrne aktivity				39 100	39 300	0	39 300
	630	284		Tovary a služby - Projekt spomienkové podujatia		0		0
	633006			Všeobecný materiál	1 600	1 800		1 800
	633016			Reprezentačné - materiál		0		0
	637002			Konkurzy a súťaže	10 200	10 200		10 200
	637002	521		Konkurzy a súťaže	3 000	3 000		3 000
	637004			Všeobecné služby	8 000	8 000		8 000
	637012			Poplatky a odvody - autorské	1 300	1 300		1 300
	637037			Vrátenie nevyčerpanej dotácie		0		0
	642			Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	15 000	15 000		15 000
12.4.6.	Dni Európskeho kultúrneho dedičstva				0	0	0	0
	637004			Všeobecné služby		0		0
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti				0	10 500	0	10 500
			08.2.0.	Kultúrne služby				
12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva				0	10 500	0	10 500
	635006	95		Údržba budov, objektov - Paulínsky kostol - Oltár Panny Márie Bolestnej		10 500	0	10 500
	600	16		Projekt Revitalizácia okolia - Pomník padlých		0		0
	600			Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti	0	0		0
12.6	Oddelenie kultúry				5 500	5 700	0	5 700
			08.2.0.	Kultúrne služby				
	620	164		Poistné a príspevky do poisťovní	1 000	0		0
	620			Poistné a príspevky do poisťovní		1 000		1 000
	631001	164		Cestovné tuzemské	200	200		200
	631002	164		Cestovné zahraničné	200	200		200
	632005	164		Telekomunikačné služby		0		0
	633006	164		Všeobecný materiál	100	100		100
	634004	164		Prepravné	2 000	2 000		2 000
	637027	164		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	2 000	2 200		2 200
12.6.1	650 výročie povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto				0	0	0	0
	630	650		Tovary a služby - 650.výročie		0		0
CELKOM:					61 050	71 950	0	71 950

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
PROGRAM 13: BÝVANIE								
13.2	Správa a evidencia bytov				66 142	134 643	40 000	174 643
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	635006			Oprava a údržba bytov - neočakávané mimo fondu opráv	30 000	30 000		30 000
	635			Oprava a údržba bytov - vyúčtovanie SkalCo		68 241	40 000	108 241
	637004	679		Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka	1 123	1 123		1 123
	637004	538		Všeobecné služby - Lúčky	15 351	15 401		15 401
	637004	576		Všeobecné služby - Nádražná	3 651	3 851		3 851
	637004	593		Všeobecné služby - Horská	2 247	2 257		2 257
	637004	599		Všeobecné služby - Tehelňa	3 370	3 370		3 370
	637004	691		Všeobecné služby - Karvašova	10 300	10 300		10 300
	637004	30		Všeobecné služby - nepredané byty	100	100		100
	637018	535		Vrátenie zábezpeky		0		0
CELKOM:					66 142	134 643	40 000	174 643

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY								
14.1	Sociálna pomoc občanom				68 350	62 800	0	62 800
			10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				
	637005	59		Pochovanie občanov bez príbuzných	1 350	2 150		2 150
	642014	59		Transfery jednotlivcom	60 000	53 650		53 650
	642026	59		Transfery na dávku v hmotnej núdzi	7 000	7 000		7 000
14.2	Dotácie neštátnym subjektom				193 180	200 883	0	200 883
			10.2.0.	Staroba				
	637002	521		Konkurzy, súťaže	0	0		0
	637037	84		Vratky		2 173		2 173
	642001	84		Transfery - Štíbor n. o.	180 180	185 710		185 710
	641009			Dotácia mestu Prešov- mimoriadna udalosť		0		0
	642			Transfery ostatným práv.osobám	13 000	13 000		13 000
14.3	Rodinné prídavky + náhrady				0	5 750	0	5 750
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637006	639		Náhrady - rodinné prídavky		5 750		5 750
14.4	Opatrovateľská služba				197 020	218 540	0	218 540
			10.2.0.	Staroba				
	610	636		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	135 300	135 500		135 500
	620	636		Poistné a príspevky do poisťovní	47 700	49 970		49 970
	633010	636		Pracovné odevy, obuv	1 200	1 200		1 200
	637014	636		Stravovanie		0		0
	637016	636		Pridel do sociálneho fondu	2 050	2 050		2 050
	637026	636		Odmeny a príspevky - Stabilizačný príspevok	0	16 000		16 000
	642013	636		Odchodné	3 000	3 000		3 000
	642014	636		Stravovanie - FP	7 770	10 820		10 820
	642015	636		Na nemocenské dávky		0		0
14.8	Zariadenia sociálnych služieb				60 200	63 200	0	63 200
			10.2.0.	Staroba				
14.8.1	Činnosť zariadenia Štíbor				60 200	63 200	0	63 200
	620	665		Poistné a príspevky do poisťovní	900	900		900
	632001	665		Energie	31 200	31 200		31 200
	632002	665		Vodné, stočné	2 500	2 500		2 500
	632005	665		Telekomunikačné služby		0		0
	633006	665		Všeobecný materiál	6 000	6 000		6 000
	633009	665		Knihy, časopisy, noviny	200	200		200
	633016	665		Reprezentačné		0		0
	634002	665		Servis, údržba a opravy	400	400		400
	635001	665		Údržba interiérového vybavenia	2 500	2 500		2 500
	635006	665		Údržba budov, objektov		2 000		2 000
	637002	665		Konkurzy, súťaže	9 500	9 500		9 500
	637004	665		Všeobecné služby	4 500	4 500		4 500
	637027	665		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 500	3 500		3 500
14.8.2	Zariadenie pre seniorov				0	0	0	0
14.15	Starostlivosť o sociálne prípady				35 000	35 000	0	35 000
			06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované				
	636001	582		Nájom budov, objektov - ubytovňa Brodské	35 000	35 000		35 000
14.16	Projekty				6 400	6 450	0	6 450
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
14.16.1	Tábor Lienka				3 400	3 400	0	3 400
	633006	26		Všeobecný materiál		0		0
	634004	26		Prepravné	600	600		600
	637002	26		Konkurzy a súťaže - dotácia TTSK		1 600		1 600
	637002	26		Konkurzy, súťaže	2 800	1 200		1 200
	637004	26		Všeobecné služby		0		0
14.16.2	Dni zdravia				3 000	3 050	0	3 050
	633006	70		Všeobecný materiál	500	500		500
	634004	70		Prepravné	1 000	1 050		1 050
	637002	70		Konkurzy, súťaže	1 500	1 500		1 500
CELKOM:					560 150	592 623	0	592 623

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
PROGRAM 15: VOĽBY, REFERENDÁ A SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA								
15.1	Voľby parlamentné				0	13 172	0	13 172
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	600	509		Parlamentné voľby		13 172		13 172
	637027	509		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru				
15.3	Voľby komunálne				0	0	0	0
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	610	510		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania				
	637009	510		Náhrada mzdy a platu				
	637014	510		Stravovanie				
	637026	510		Odmeny a príspevky				
	637027	510		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru				
15.4	Voľby prezidenta				0			
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	610	524		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania				
	620	524		Poistné a príspevky do poisťovní				
	632001	524		Energie				
	634004	524		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov				
	637009	524		Náhrada mzdy a platu				
	637014	524		Stravovanie				
	637026	524		Odmeny a príspevky				
	637027	524		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru				
15.5	Referendum				0	13 783	0	13 783
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	610	511		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	660		660
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	0	500		500
	632004			Komunikačná infraštruktúra	0	110		110
	632005			Telekomunikačné služby	0	60		60
	633006			Všeobecný materiál	0	500		500
	633016			Reprezentačné	0	200		200
	634001			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	110		110
	634004			Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	130		130
	636001			Nájomné za nájom budov, objektov...	0	1485		1485
	637014			Stravovanie	0	1500		1500
	637026			Odmeny a príspevky	0	7728		7728
	637027			Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	800		800
15.6	Sčítanie obyvateľ'stva				0	0	0	0
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	610	118		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania				
	620	118		Poistné a príspevky do poisťovní				
	632003	118		Poštové služby				
	633002	118		Výpočtová technika				
	633006	118		Všeobecný materiál				
	634001	118		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny				
	637004	118		Všeobecné služby				
	637027	118		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru				
CELKOM:					0	26 955	0	26 955

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA								
16.1	Správa MsÚ				2 194 470	2 778 896	0	2 778 896
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 276 200	1 318 607		1 318 607
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	440 600	465 693		465 693
	630	2222		Pomoc Ukrajině		0		0
	640	2222		Pomoc Ukrajině - ubytovanie odídenčov		513 549		513 549
	631001	190		Cestovné náhrady tuzemské	1 000	1 500		1 500
	631002	190		Cestovné náhrady zahraničné	500	1 500		1 500
	632001	190		Energie	60 000	60 000		60 000
	632002	190		Vodné, stočné	35 000	35 000		35 000
	632003	190		Poštové služby	42 000	45 300		45 300
	632005	190		Telekomunikačné služby	26 000	26 000		26 000
	633001	190		Interiérové vybavenie	8 000	10 000		10 000
	633004	190		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	6 000	6 500		6 500
	633006	190		Všeobecný materiál	25 000	24 500		24 500
	633009	190		Knihy, časopisy, noviny	4 500	5 800		5 800
	633010	190		Pracovné odevy, obuv	1 800	300		300
	633016	190		Reprezentačné - materiál		0		0
	634001	190		Palivo, mazivá, oleje	6 000	6 050		6 050
	634002	190		Servis, údržba, opravy	6 000	6 300		6 300
	634003	190		Poistenie	1 800	1 800		1 800
	634004	190		Prepravné	300	0		0
	634005	190		Karty, známky, poplatky	1 000	1 000		1 000
	635004	190		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	500	0		0
	636001	190		Nájom budov, objektov	1 500	1 500		1 500
	636002	190		Nájomné prevádzkových strojov	1 200	1 200		1 200
	636004	190		Nájomné dopravných prostriedkov - operatívny lízing		0		0
	637001	190		Školenia, kurzy, semináre	8 000	11 000		11 000
	637003	190		Propagácia, reklama, inzercia	1 000	300		300
	637004	190		Všeobecné služby	10 000	10 177		10 177
	637005	190		Špeciálne služby	19 000	19 000		19 000
	637006	190		Náhrady - rekreačné poukazy MsÚ	20 000	20 000		20 000
	637012	190		Poplatky a odvody	1 500	1 500		1 500
	637014			Stravovanie	4 420	4 420		4 420
	637015	190		Poistné	20 000	20 050		20 050
	637016			Prídel do sociálneho fondu	19 350	20 550		20 550
	637018	190		Vrátenie príjmov min. rokov - iné	500	0		0
	637027	190		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	40 000	28 700		28 700
	637027	288		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0	11 300		11 300
	637031	190		Pokuty, penále	1 500	0		0
	637035	190		Dane	5 600	5 600		5 600
	641012	2222		Ostatným subjektom verejnej správy		0		0
	642012	190		Na odstupné	8 000	0		0
	642013	190		Odchodné	27 000	24 200		24 200
	642014	190		Stravovanie - FP	51 900	58 200		58 200
	642015	190		Na nemocenské dávky	11 800	11 800		11 800
			02.2.0.	Civilná ochrana				
	600			Tovary a služby - celoplošné testovanie		0		0
16.2	Správa oddelenia strategického rozvoja				20 700	20 700	0	20 700
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637003	6470		Propagácia, reklama, inzercia	2 200	2 200		2 200
	637004	6470		Všeobecné služby	3 500	3 500		3 500
	637004	6475		Nízkouhlíková stratégia		0		0
	637005	6470		Špeciálne služby	15 000	15 000		15 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
16.3				Transakcie verejného dlhu	118 000	183 300	0	183 300
			01.7.0.	Transakcie verejného dlhu				
	651002	17		Splácanie úrokov	21 000	71 000		71 000
	651002	156		Splácanie úrokov - euroúver		15 000		15 000
	651003	119		Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	85 000	85 000		85 000
	651004	197		Splácanie úrokov - leasing autá MsP	0	300		300
	651004	478		Splácanie úrokov - leasing budova SEVŠ	2 000	2 000		2 000
	637012	17		Poplatky a odvody	10 000	10 000		10 000
CELKOM:					2 333 170	2 982 896	0	2 982 896

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
	231	190	Príjmy z predaja kapitálových aktív		10 000		10 000
	231		Príjmy z predaja kap.aktív - budova lekárne oproti Bille		0		0
	231		Príjmy z predaja kap.aktív - budova na ul. Valacha (Skal&Co)		0		0
	233001	462	Príjmy z predaja pozemkov	88 000	48 000		48 000
	233001		Príjmy z predaja pozemkov - Vičie hôrky		0		0
	321		Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva v prihraničnej oblasti	21 000	21 000		21 000
	321	113	Grant - obnova učební ZŠ Strážnická (EU)	0	16 000		16 000
	321	144	Grant - MŠ Clementisa - Zelená strecha (EU)	33 000	26 500		26 500
	321	192	Grant - Zateplenie požiarnej zbrojnice (envirofond)	120 000	0		0
	321		Grant - futbalové ihrisko		0		0
	321		Grant - Vodozádržné opatrenia Clementisa		0		0
	321		Grant - Vodozádržné opatrenia Hviezdoslavova (EU)	170 000	145 458		145 458
	321		Grant - Vnútroblok L. Svobodu (EU)	274 000	260 000		260 000
	321		Grant - Vnútrobloky Športová (EU)	615 000	615 000		615 000
	321		Grant - Rozvoj turist. Infraštruktúry prihraničného regiónu (EU)	19 000	0		0
	321		Grant - Cykloeko	49 500	12 780		12 780
	321	307	Grant - rekonštrukcia strechy Domu kultúry		0		0
	321		Grant - Odvlhčenie Paulínsky kostol		20 000		20 000
	321		Grant - Smart city (EU)	438 000	419 370		419 370
	321		Grant - rehabilitačný zdvihák Jesénia		0		0
	321		Grant - modernizácia techniky v Dome kultúry Skalica	0	134 000		134 000
	321		Grant - Modernizácia autobusovej zastávky - ul. Mallého pri DU Skalica		44 500		44 500
	322001	113	Dotácia na ZŠ Strážnická		0		0
CELKOM:				1 827 500	1 772 608	0	1 772 608

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					105 000	148 500	0	148 500
1.6	Manažment investícií				105 000	148 500	0	148 500
			04.4.3.	Výstavba				
	711001	462		Nákup pozemkov	5 000	4 000		4 000
				Infraštruktúra HANT		0		0
	711005			Územný plán - ZaD (digitalizácia)		26 000		26 000
	711005			Územný plán zóny - Jazerné polia		17 000		17 000
	712001			Nákup budov, objektov alebo ich častí		1 000		1 000
	716			PD iné	100 000	100 500		100 500
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	700			budúce spolufinancovanie inv. aktivít v hodnotiacom procese		0		0
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA					25 000	0	0	0
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu				25 000	0	0	0
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	700			Projekt Rozvoj turistickej infraštruktúry prihraničného regiónu (EU)	25 000	0		0
2.5	Tradičné trhy				0	0	0	0
2.5.3	Vianočné trhy				0	0	0	0
	713004			Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		0		0
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY					0	190 000	0	190 000
3.6	Prevádzka a údržba budov a objektov					190 000	0	190 000
			08.2.0.	Kultúrne služby				
	710			Projekt Modernizácia techniky v Dome kultúry Skalica	0	190 000		190 000
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY					7 300	7 300	0	7 300
3.11	Mestský informačný systém				7 300	7 300	0	7 300
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	711003	449		Softwer	7 300	7 300		7 300
	713002	449		Výpočtová technika		0		0
	713004	449		Nákup strojov, prístrojov, zariadení		0		0
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					130 000	140 684	0	140 684
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť				0	0	0	0
			03.1.0.	Policačné služby				
	713005	197		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia				
	714001			Nákup dopr. prostriedkov- osobný automobil MsP	0	0		0
5.3	Chránené pracovisko				0	0	0	0
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	713005	15		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia				
5.6	Ochrana pred požiarmi				130 000	140 684	0	140 684
			03.2.0.	Ochrana pred požiarmi				
	700	192		Zateplenie požiarnej zbrojnice	130 000	140 684		140 684
	713001	192		Interiérové vybavenie				
	713004	192		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení				
	713005	192		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení				
	717002			Rekonštrukcia a modernizácia				
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					30 000	39 140	-37 140	2 000
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu				30 000	39 140	-37 140	2 000
			04.4.3.	Výstavba				
	717001	620		Realizácia nových stavieb - oplotenie kontajnerov	30 000	39 140	-37 140	2 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE					1 603 100	1 843 950	0	1 843 950
8.2	Výstavba miestnych komunikácií				1 603 100	1 843 950	0	1 843 950
			04.6.0.	Komunikácie				
	710			Moderné technológie mesta Skalica (EU)	491 000	466 500		466 500
	717			Vodozádržné opatrenia - Hviezdoslavova (EU)	140 000	161 000		161 000
	717			Regenerácia vnútrobloku - L. Svobodu (EU)	300 000	320 000		320 000
	717001			Realizácia nových stavieb		0		0
	717001			Realizácia nových stavieb - parkovisko Pelíškova		0		0
	717001			Realizácia nových stavieb - parkovisko SNP		30 000		30 000
	717001			Realizácia nových stavieb - parkovisko Pod Hájkom (Barbar)		9 000		9 000
	717001			Realizácia nových stavieb - priechod pre chodcov Pod kalváriou + svetlá		0		0
	717001			Realizácia nových stavbieb - priechod pre chodcov Lúčky+Clementisa		25 000		25 000
	717002			Rekonštrukcia a mod.-parkoviská,chodníky	0	0		0
	717002			Rekonštrukcia cesty - Dr. Clementisa		0		0
	717002			Rekonštrukcia komunikácií - Nad predmestím a Predmestie		0		0
	717002			Rekonštrukcia cesty - Na skale		0		0
	717002			Rekonštrukcia chodníkov - Pelíškova		0		0
	717002			Rekonštrukcia poľných a vinohradníckych ciest	0	20 000		20 000
	717002			Regenerácia vnútrobloku - Športová (EU)	620 000	655 000		655 000
	721009			Spolufinancovanie projektu - Cykloeko	52 100	13 450		13 450
	717002			Rekonštrukcia cesty - Psíky		0		0
	717002			Rekonštrukcia chodníka - Dr. Valacha		0		0
	717002			Rekonštrukcia chodníka - Obrancov mieru - SNP		0		0
	717002			Chodník Kaufland - Jazerné pole		0		0
	717002			Rekonštrukcia - vnútrobloky Mallého		0		0
	717002			Rekonštrukcia a rozšírenie cesty na ul. Hviezdoslavova		89 000		89 000
	717002	431		Rekonštrukcia chodníka a komunikácie - Pri potoku				
			04.5.1.	Cestná doprava				
	700			Rekonštrukcia autobusovej zastávky na ul. Mallého	0	55 000		55 000
PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT					0	0	0	0
9.3	Odchytová stanica				0	0	0	0
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	717001			Realizácia nových stavieb - útulok				
	717001	554		Realizácia nových stavieb - karanténna stanica				
9.7	Správa a údržba verejnej zelene				0	0	0	0
			05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny				
	716			Dokument starostlivostí o zeleň				
9.10	Verejné osvetlenie				0	0	0	0
			06.4.0.	Verejné osvetlenie				
	717001	227		Realizácia nových stavieb - osvetlenie prechodov pre chodcov				
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ					0	218 500	0	218 500
10.1	Materská škola				0	30 000	0	30 000
			09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	713003	144		Telekomunikačná technika - MŠ Pod kalváriou				
	713004	144		Prevádzkové stroje, prístroje - MŠ Pod kalváriou				
	717002	143		Rekonštrukcia MŠ Clementisa - Zelená strecha (EU)				
	717002			Rekonštrukcia MŠ Hurbanova /chodníky, plot/				
	717002			Rekonštrukcia MŠ Pod kalváriou - kotelňa				
	717002	144		Rekonštrukcia MŠ Pod kalváriou				
	717002			Rekonštrukcia MŠ Hviezdoslavova - terasy		30 000		30 000
10.2	Základné školy				0	17 500	0	17 500
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
	710	113		Interiérové vybavenie - Obnova učebni ZŠ Strážnická (EU)	0	17 500		17 500
	713001	113		Nákup interaktívneho projektoru				
	717002	113		Rekonštrukcia ZŠ Strážnická				
	717002	113		Rekonštrukcia basketbalového ihriska ZŠ Vajanského				
10.4	Školské stravovanie				0	171 000	0	171 000
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve				
10.4.3	ŠJ Strážnická				0	0	0	0
	717002			PD - Rekonštrukcia ŠJ ZŠ Strážnická				
10.4.1	ŠJ Vajanského				0	171 000	0	171 000
	717002			Rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ ZŠ Vajanského	0	171 000		171 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
PROGRAM 11: ŠPORT					0	126 000	0	126 000
11.2	Podpora športových aktivít				0	126 000	0	126 000
			08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	717001	249		Realizácia nových stavieb - ihriská	0	6 000		6 000
	717001	29		Realizácia nových stavieb - hokejbalové ihrisko		0		0
	717001			Realizácia nových stavieb - ihrisko na Športová		0		0
	717			Oplotenie hokejbalového ihriska		0	0	0
	717002			Rekonštrukcia zimného a letného štadióna		0		0
	717002			Rekonštrukcia zimného štadióna - Bleskozvod		120 000	0	120 000
	717002			Výmena povrchu na detskom ihrisku Tornádo		0		0
	710			Vybudovanie detského ihriska - Karvašova		0		0
	710			Vybudovanie detského ihriska - Trávniky		0		0
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY					0	37 000	0	37 000
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti				0	37 000	0	37 000
			08.2.0.	Kultúrne služby				
12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva				0	37 000	0	37 000
	700			Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti	0			
	700			Projekt Odvlhčenie Paulínsky kostol		37 000		37 000
	717002			Rekonštrukcia strechy hlavnej sály Domu kultúry				
	717002			Rekonštrukcia a modernizácia -Hradby FNsP				
	717002			Rekonštrukcia a modernizácia - strecha Židovňa				
	717002			Rekonštrukcia a modernizácia - strecha Pilárikov mlyn				
	719014	626		Vratky - Rotunda				
12.6	Oddelenie kultúry				0			
			08.2.0.	Kultúrne služby				
12.6.1	650 výročie povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto				0			
	710			Foto nadpis Skalica				
	713			Vianočná výzdoba - fotorámik				
PROGRAM 13: BÝVANIE					0			
13.1	Bytová výstavba				0			
			04.4.3.	Výstavba				
	717002	593		Rekonštrukcia modernizácia - strecha BD Horská				
	712001	691		Nákup budov, objektov alebo ich častí				
	717001	692		Realizácia nových stavieb - inž. siete				
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY					0	0	0	0
14.8	Zariadenia sociálnych služieb				0	0	0	0
				Staroba				
	700			Projekt - rehabilitačný ergonomický zdvíhák Jesénia				
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA					0	7 000	0	7 000
16.1	Správa MsÚ				0	7 000	0	7 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	713004	190		Nákup strojov, prístrojov, zariadení - klimatizácia MsÚ		0		0
	713004	190		Nákup strojov, prístrojov, zariadení - kamerový systém		7 000		7 000
CELKOM:					1 900 400	2 758 074	-37 140	2 720 934

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2023	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
	431		Príjem z predaja majetkových účasti - Golf Resort	645 000		0
	453	23	Prevod prostriedkov z minulých rokov			355 867
	453		prevod fin.prostriedkov - Norsky fond			0
	453	1319	Prevod prostriedkov z min. rokov-poplatok za rozvoj			143 140
	453		Prevod prostriedkov z min. rokov - fond opráv mestské byty		20 006	82 860
	453		Prevod prostriedkov z min.rokov - referendum z r. 2022	0		7 420
	453		Prevod prostriedkov z min. rokov - Zateplenie PZ			120 083
	454001	7	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	150 000		776 817
	456002		Prijaté finančné zábezpeky	60 000		60 000
	456005		Prijatá mylná platba			0
	513002		Bankové úvery dlhodobé - euroúver	1 516 000		1 516 000
	513002		Bankové úvery dlhodobé	0		0
	513003		Kontokorentný úver	500 000		500 000
	514002		Návratná fin. výpomoc z MF SR			0
CELKOM:				2 871 000	20 006	3 562 187

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č. 13	Zmena č. 14	Rozpočet po zmene č. 14
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA							
16.3	Transakcie verejného dlhu			3 021 700	3 026 350	0	3 026 350
	814001		Účasť na majetku v tuzemsku		0		0
	819002		Vrátené finančné zábezpeky	60 000	60 000		60 000
	819005		Vrátenie mylnej platby		0		0
	821007	119	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	335 000	335 000		335 000
	821005	156	Splácanie istiny z úverov - euroúver		0		0
	821005		Splácanie istiny z úverov - euroúver	1 516 000	1 516 000		1 516 000
	821005	7	Splácanie istiny z úverov	567 000	567 000		567 000
	821010		Splácanie istiny kontokorentný úver	500 000	500 000		500 000
	800		Akcie BVS		0		0
	824	142	Splátka finančného prenájmu - MŠ L. Svobodu		0		0
	824	113	Splátka finančného prenájmu - ZŠ Strážnická		0		0
	824	190	Splátka finančného prenájmu - autá MsÚ		0		0
	824	197	Splátka finančného prenájmu - autá MsP		4 650		4 650
	824	478	Splátka finančného prenájmu - budova SEVŠ	43 700	43 700		43 700
CELKOM:				3 021 700	3 026 350	0	3 026 350

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č.13	zmena č. 14	Rozpočet po zmene č.14
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ					8 837 329	9 633 302	559 011	10 192 313
10.1	Materská škola				2 457 766	2 634 058	126 220	2 760 278
			09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	610	638		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 220 027	1 227 475	30 287	1 257 762
	620	638		Poistné a príspevky do poisťovní	432 864	435 864	8 363	444 227
	630	638		Tovary a služby	794 375	943 509	80 865	1 024 374
	640	638		Bežné transfery	10 500	27 210	6 705	33 915
10.2	Základné školy				5 174 144	5 635 536	394 143	6 029 679
10.2.1	Základná škola Vajanského				1 902 800	2 102 818	130 132	2 232 950
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
	610	111		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 175 640	1 240 303	31 211	1 271 514
	620	111		Poistné a príspevky do poisťovní	410 890	433 492	15 111	448 603
	630	111		Tovary a služby	306 270	408 347	78 762	487 109
	640	111		Bežné transfery	10 000	20 676	5 048	25 724
10.2.2	Základná škola Malého				503 430	632 267	111 165	743 432
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
	610	112		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	308 620	330 726	20 271	350 997
	620	112		Poistné a príspevky do poisťovní	109 260	115 887	10 440	126 327
	630	112		Tovary a služby	85 050	182 436	67 706	250 142
	640	112		Bežné transfery	500	3 218	12 748	15 966
10.2.3	Základná škola Strážnická				1 555 260	1 649 280	147 400	1 796 680
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
	610	113		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 002 150	979 394	47 005	1 026 399
	620	113		Poistné a príspevky do poisťovní	358 550	342 409	26 557	368 966
	630	113		Tovary a služby	185 560	304 078	71 370	375 448
	640	113		Bežné transfery	9 000	23 399	2 468	25 867
10.2.4	Základná umelecká škola				1 212 654	1 251 171	5 446	1 256 617
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610	110		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	690 638	725 038	-2 886	722 152
	620	110		Poistné a príspevky do poisťovní	246 280	257 880	-4 757	253 123
	630	110		Tovary a služby	273 781	266 298	7 916	274 214
	640	110		Bežné transfery	1 955	1 955	5 173	7 128
10.4	Školské stravovanie				718 086	868 295	62 628	930 923
10.4.1	ŠJ Vajanského				360 890	486 060	-8 040	478 020
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	110 700	110 700	-999	109 701
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	39 500	39 500	994	40 494
	630			Tovary a služby	209 690	334 860	-10 902	323 958
	640			Bežné transfery	1 000	1 000	2 867	3 867
10.4.2	ŠJ Malého				38 400	35 080	0	35 080
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve				
	630			Tovary a služby	38 400	35 080		35 080
10.4.3	ŠJ Strážnická				318 796	347 155	70 668	417 823
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	86 780	86 780	9 280	96 060
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	29 676	29 676	4 554	34 230
	630			Tovary a služby	201 540	229 899	55 442	285 341
	640			Bežné transfery	800	800	1 392	2 192
10.4.4	Sociálne zabezpečenie				0	0	0	0
			10.4.0.	Rodina a deti				
10.5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie				442 483	450 563	-23 980	426 583
10.5.1	ŠKD Vajanského				214 722	222 802	-17 506	205 296
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	151 000	151 000	-14 537	136 463
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	53 652	53 652	-4 589	49 063
	630			Tovary a služby	9 070	17 150	642	17 792
	640			Bežné transfery	1 000	1 000	978	1 978
10.5.2	ŠKD Strážnická				185 371	185 371	-1 797	183 574
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	114 801	114 801	2 574	117 375
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	40 400	40 400	1 093	41 493
	630			Tovary a služby	28 970	28 970	-4 840	24 130
	640			Bežné transfery	1 200	1 200	-624	576

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č.13	zmena č. 14	Rozpočet po zmene č.14
10.5.3	ŠKD Mallého				42 390	42 390	-4 677	37 713
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	28 560	28 560	-1 600	26 960
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	8 670	8 670	642	9 312
	630			Tovary a služby	4 970	4 970	-3 719	1 251
	640			Bežné transfery	190	190		190
10.8				Podpora práce s deťmi a mládežou	44 850	44 850	0	44 850
			09.2.1.1	<i>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</i>				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 400	2 400	5 270	7 670
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	6 450	6 450		6 450
	630			Tovary a služby	36 000	36 000	-5 270	30 730
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY					148 470	148 470	0	148 470
12.2	Knižnica				148 470	148 470	0	148 470
			08.2.0.	Kultúrne služby				
	610	165		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	58 300	58 300	530	58 830
	620	165		Poistné a príspevky do poisťovní	21 590	21 590	1 540	23 130
	630	165		Tovary a služby	68 180	68 180	-1 670	66 510
	640	165		Bežné transfery	400	400	-400	0
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY					2 705 673	3 291 751	-1 326	3 290 425
14.8	Zariadenia sociálnych služieb				2 705 673	3 291 751	-1 326	3 290 425
14.8.2	Zariadenie pre seniorov				1 830 508	2 175 270	19 345	2 194 615
			10.2.0.	Staroba				
	610	616		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	868 636	960 646	158 829	1 119 475
	620	616		Poistné a príspevky do poisťovní	297 682	329 892	74 505	404 397
	630	616		Tovary a služby	655 190	875 732	-220 615	655 117
	640	616		Bežné transfery	9 000	9 000	6 626	15 626
14.8.2	Jesénia				875 165	1 116 481	-20 671	1 095 810
			10.2.0.	Staroba				
	610	716		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	522 665	605 120	61 057	666 177
	620	716		Poistné a príspevky do poisťovní	187 222	216 082	20 098	236 180
	630	716		Tovary a služby	160 778	290 779	-100 866	189 913
	640	716		Bežné transfery	4 500	4 500	-960	3 540
CELKOM:					11 691 472	13 073 523	557 685	13 631 208

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č.13	zmena č. 14	Rozpočet po zmene č.14
		111	Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského	257 700	357 982	399	358 381
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov		5 600	458	6 058
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	51 000	53 656	2 400	56 056
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	41 700	41 700	-1 315	40 385
	223003		Za stravné	165 000	105 264	-3 144	102 120
	292012		Z dobropisov		0	2 000	2 000
	292017		Z vratiek		44		44
	292019		Z refundácie		0		0
	311		Granty		550		550
	312001		Transfery zo ŠR		151 168	0	151 168
		112	Vlastné príjmy - ZŠ Malého	9 900	25 072	50 854	75 926
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov		5 595	1 042	6 637
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		2 500	3 961	6 461
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	9 900	9 900	-3 181	6 719
	292012		Z dobropisov		0		0
	292017		Z vratiek		4 487		4 487
	311		Granty		0	500	500
	312001		Transfery zo ŠR		2 590	48 532	51 122
		113	Vlastné príjmy - ZŠ Strážnická	237 540	252 740	71 605	324 345
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov		3 000	2 585	5 585
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	53 600	53 600	8 554	62 154
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	36 000	36 000	-1 797	34 203
	223003		Za stravné	143 000	143 000	-65 882	77 118
	292006		Z poistného plnenia		9 500		9 500
	292017		Z vratiek		2 700		2 700
	311		Granty		0		0
	312001		Transfery zo ŠR	4 940	4 940	128 145	133 085
		110	Vlastné príjmy ZUŠ	105 760	121 119	3 078	124 197
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 850	1 850	380	2 230
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	102 270	102 270	2 976	105 246
	292012		Z dobropisov	140	140	-78	62
	292017		Z vratiek	1 500	1 500	-200	1 300
	311		Granty		0		0
	312001		Transfery zo ŠR		15 359		15 359
		638	Vlastné príjmy - materská škola	379 000	443 780	65 524	509 304
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	240 000	240 000	51 836	291 836
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	130 000	130 000	15 768	145 768
	292017		Z vratiek		2 000		2 000
	311		Granty	1 000	26 670	2 820	29 490
	312001		Transfery zo ŠR	8 000	45 110	-4 900	40 210
		616	Vlastné príjmy - zariadenie pre seniorov	773 080	987 558	64 991	1 052 549
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	388 009	510 587	-66 373	444 214
	223003		Za stravné	384 771	384 771	111 692	496 463
	243		Z účtov finančného hospodárenia	300	300	-94	206
	292006		Z náhrad poistného plnenia		0		0
	292012		Z dobropisov		0		0
	292017		Z vratiek		0		0
	292027		Iné príjmy		0	2 043	2 043
	311		Granty		0	1 000	1 000
	312001		Transfery zo ŠR		0		0
	312003		Transfery zo zdravotných poisťovní		13 700	1 988	15 688
	312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku		0	1 716	1 716
	315		Transfery od subjektov nezaraďovaných vo verejnej správe		78 200	13 019	91 219
		716	Vlastné príjmy - Jesénia	247 309	352 450	25 104	377 554
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	247 109	265 350	1 553	266 903
	243		Z účtov finančného hospodárenia	200	200	-34	166
	292006		Z náhrad z poistného plnenia		0		0

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č.13	zmena č. 14	Rozpočet po zmene č.14
	292012		Z dobropisov		0		0
	292017		Z vratiek		0		0
	292027		Iné		0	13	13
	311		Granty		0	9 228	9 228
	312001		Transfery zo ŠR		0		0
	312003		Transfery zo zdravotných poisťovní		27 400	4 155	31 555
	315		Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe		59 500	10 189	69 689
		165	Vlastné príjmy - knižnica	10 000	10 000	0	10 000
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8 000	8 000		8 000
	292012		Z dobropisov	2 000	2 000		2 000
CELKOM:				2 020 289	2 550 701	281 555	2 832 256

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	Funkčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmene č.13	zmena č. 14	Rozpočet po zmene č.14
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ						2 636	7 464	10 100
10.1	Materská škola				0	0	0	0
			09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	713004	144		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...				
	700	144		Výstavba tribúny na multifunkčn. ihrisku MŠ Pri potoku		0		0
10.2	Základné školy				0	0	0	0
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
10.2.3	Základná škola Strážnická				0	0	0	0
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...				
10.2.4	Základná umelecká škola							
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...				
10.4	Školské stravovanie				0	2 636	7 464	10 100
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve				
10.4.1	ŠJ Vajanského				0	0	7 464	7 464
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...			7464	7464
10.4.3	ŠJ Strážnická				0	2 636	0	2 636
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...		2 636	0	2 636
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY					0	87 276	14 638	101 914
14.8	Zariadenia sociálnych služieb				0	87 276	14 638	101 914
			10.2.0.	Staroba				
14.8.2	Zariadenie pre seniorov				0	84 036	14 638	98 674
	700	616		projekt Solárny systém ohrevu teplej vody v ZPS		82 176		82 176
	717002	616		Rekonštrukcia a modernizácia budov				0
	713003	616		Telekomunikačná technika			3 466	3 466
	713004	616		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ... - ZPS		1 860	11 172	13 032
	714001	616		Osobných automobilov				
	716			Transfér - Jesenia rozpočtová organizácia				
14.8.2	JESENIA					3 240	0	3 240
	716	716		PD Bezbariérový prístup a parkové úpravy Jesenia		3 240		3 240
CELKOM:					0	89 912	22 102	112 014



**NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č.2024**

**k návrhu
*Zmena rozpočtu mesta Skalica na rok 2023 č. 14 rozpočtovým opatrením primátorky
č. 7/2023***

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica

*berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu mesta Skalica na rok 2023 č. 14 rozpočtovým
opatrením primátorky mesta č. 7/2023*

4.1 UZNESENIA KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Stanovisko komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo zo dňa 14.02.2024
Ekonomická komisia nemá pripomienky a odporúča zobrať informáciu o zmene rozpočtu na vedomie.

Stanovisko komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie

Stanovisko komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky

Stanovisko komisie pre vzdelávanie, mládež a šport

Stanovisko komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

4.2 UZNESENIA MESTSKEJ RADY:

Mestská rada mesta Skalica zo dňa 14.02.2024 uznesením č. 17/2024

odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica:

Zobrať na vedomie informáciu o zmene rozpočtu mesta Skalica na rok 2023 č. 14 rozpočtovým opatrením primátorky mesta č. 7/2023.

Uznesenie bolo prijaté.



**MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA**

Bod programu: 7.

Číslo materiálu: 16/2024

Zasadnutie dňa: 21.02.2024

Návrh

Nájom časti pozemku p.č. 2919/1 o výmere 763 m² pre výstavbu stanice
záchrannej zdravotnej služby

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ
4. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:

Žiadosť investora

Materiál vypracoval:

Ing. Emil Vajla.

Vedúci majetkového referátu OEM

Ing. Jozef Hlavatý

Vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia

Materiál predkladá:

Ing. Anton Bobrik

Prednosta MsÚ v Skalici

1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:

Listom zo dňa 31.8.2023 Operačné stredisko záchranej zdravotnej služby Slovenskej republiky požiadalo mesto Skalica:

- o schválenie zámeru výstavby dvojposádkovej stanice ZZS na pozemku v k.ú. Skalica , parcela reg. C KN p.č. 2919/1 vo výlučnom vlastníctve mesta Skalica, podľa priloženej dokumentácie
- o súhlasné stanovisko s nájmom dotknutej časti predmetného pozemku o výmere približne 763 m² na dobu 10 rokov s možnosťou predĺženia tohto nájmu a zároveň o schválenie možnosti budúceho odkúpenia dotknutého pozemku OS ZZS SR za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

Operačné stredisko záchranej zdravotnej služby Slovenskej republiky (ďalej iba OS ZZS SR) v súvislosti s aktuálne prebiehajúcim Plánom obnovy Slovenského zdravotníctva hľadá vhodné pozemky pre výstavbu staníc záchranej zdravotnej služby na území Slovenskej republiky. OS ZZS SR bolo v zmysle uznesenia vlády SR č. 484/2022 z 20. júla 2022 priamo určeným prijímateľom za účelom realizácie výstavby a obnovy staníc záchranej služby v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Na základe komunikácie medzi mestom Skalica a OS ZZS SR, po vykonaní obhliadky a po vyjadrení sa Komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie identifikovalo OS ZZS SR pozemok vhodný pre výstavbu dvojposádkovej stanice práve pozemok, ktorý je predmetom žiadosti.

Plánované ukončenie výstavby je 2Q 2025.

Výstavba stanice ZZS na časti pozemku p.č. 2919/1 nie je v rozpore s Územným plánom mesta Skalica.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 27.9.2023 v predmetnej žiadosti prijalo uznesenia č. 150/2023 a 151/2023:

Uznesenie MsZ č. 150/2023

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schvaľuje zámer výstavby dvojposádkovej stanice záchranej zdravotnej služby na časti pozemku registra C KN p.č. 2919/1 v súlade s predloženou žiadosťou Operačného strediska záchranej zdravotnej služby Slovenskej republiky zo dňa 31.8.2023

Uznesenie MsZ č. 151/2023

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení zámer nájmu nehnuteľnosti v k.ú. Skalica - časti pozemku reg. „C“ KN p.č. 2919/1 o výmere približne 763 m² vo vlastníctve mesta Skalica pre žiadateľa Operačné stredisko záchranej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Trnavská cesta 8/A, 820 05 Bratislava 25, IČO: 36 076 643 na dobu určitú 10 rokov, za účelom výstavby a užívania dvojposádkovej stanice záchranej zdravotnej služby, s cenou nájmu

- 50 eur ročne za celý predmet nájmu odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy
- 100 eur ročne za celý premet nájmu odo dňa právoplatného rozhodnutia o kolaudácii stavby stanice ZZS

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že výstavbou stanice záchranej zdravotnej služby sa skvalitní poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre občanov mesta Skalica.

Za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty nájmu predmetného pozemku bol vyhotovený znalecký posudok č. 1/2024 zo dňa 2.1.2024, ktorý určil cenu nájmu predmetnej časti pozemku p.č. 2919/1 o výmere 763 m² vo výške 6883,79 €.

Osobitný zreteľ v prípade predloženého návrhu nájmu je zdôvodnený v súlade s ustanovením § 15 ods. 1), písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Skalica (ďalej iba Zásad), zníženie ceny nájomného oproti všeobecnej hodnote nájomného je v súlade s ustanovením § 16 ods. 3) Zásad.

Zámer prenajať predmetný majetok s uvedením jeho všeobecnej hodnoty bol zverejnený predpísaným spôsobom.

Navrhujeme, aby bol predmet nájmu schválený ako dočasne prebytočný majetok, čím bude splnená podmienka podľa § 14 ods. 6 písm. a) Zásad.

§ 9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení:

„majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ak sú splnené tieto podmienky:

- 1. zámer prenajať majetok obce týmto spôsobom a všeobecnú hodnotu nájomného obec zverejní na úradnej tabuli, na svojom webovom sídle, ak ho má obec zriadené, a iným vhodným spôsobom najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu, pričom tieto údaje sú zverejnené najmenej do schválenia nájmu,*
- 2. osobitný zreteľ je zdôvodnený v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obce a*
- 3. všeobecná hodnota nájomného je stanovená znaleckým posudkom,^{22d)} ktorý v deň schvaľovania nájmu nie je starší ako deväť mesiacov; stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného znaleckým posudkom sa nevyžaduje, ak hodnota nájomného v úhrne za celé obdobie nájmu neprevyšuje 7 500 eur alebo pri obciach nad 30 000 obyvateľov hodnota nájomného v úhrne za celé obdobie nájmu neprevyšuje 15 000 eur na základe preukázateľného porovnania s obdobným nájomom alebo inou verejne dostupnou ponukou na nájom obdobnej veci, ak osobitné predpisy o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave⁴⁾ a meste Košice⁵⁾ neustanovujú inak.“*

2. MATERIÁL:

Návrh

Nájom časti pozemku p.č. 2919/1 o výmere 763 m² pre výstavbu stanice
záchrannnej zdravotnej služby



Operačné stredisko
záchrannej zdravotnej služby
Slovenskej republiky
Trnavská cesta 8/A
P.O. BOX 93
820 05 Bratislava 25

Mesto Skalica
Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica

Váš list číslo / zo dňa:

Vybvavuje: Ing. Darina Kolembusová, 0947 923 656

Naše číslo:

Bratislava 31.08.2023

Vec: **Žiadosť o schválenie dlhodobého nájmu a možnosti budúceho prevodu vlastníckeho práva k pozemku pre účel výstavby alebo obnovy stanice záchrannej zdravotnej služby**

V súvislosti s aktuálne prebiehajúcim Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, Komponent 11_Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť, Investícia 4_Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) ste boli Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky (ďalej len „OS ZZS SR“) ako prijímateľom uvedenej investície oslovení so žiadosťou o spoluprácu pri identifikovaní vhodných pozemkov pre výstavbu alebo obnovu stanice ZZS.

Po uskutočnení spoločného stretnutia za účasti zástupcov OS ZZS SR a zástupcov mesta Skalica bol zo strany mesta Skalica ponúknutý pozemok v k.ú. Skalica, parc. reg. C-KN 2919/1, LV č. 3407 vo výlučnom vlastníctve mesta Skalica. Na základe obhliadky a ďalšej súvisiacej analýzy zástupcovia OS ZZS SR identifikovali predmetný pozemok ako vhodný pre výstavbu dvojposádkovej stanice ZZS. **Plocha pozemku potrebného pre výstavbu dvojposádkovej stanice ZZS vrátane spevnených plôch a odstupových vzdialeností je cca 765m².**

Výstavbu dvojposádkovej stanice ZZS v plnom rozsahu zabezpečí OS ZZS SR z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Plánované ukončenie výstavby je 2Q 2025. Nadobudnutie pozemku / majetkoprávne vypořádanie pozemku požadujeme formou nájomnej zmluvy. Nakoľko OS ZZS SR považuje výstavbu a obnovu staníc ZZS za prípad hodný osobitého zreteľa, navrhujeme nájomný vzťah medzi OS ZZS SR a mestom Skalica ako výlučným vlastníkom pozemku vyriešiť formou dlhodobého prenájmu na 10 rokov za tzv. symbolickú cenu. Určenie jej výšky si dovoľujeme ponechať na rozhodnutí mestského zastupiteľstva, s prosbou o zohľadnenie vyššie uvedených skutočností a účelu predmetnej investície. V tejto súvislosti si dovoľujeme uviesť ako príklad, že zastupiteľstvá konkrétnych miest nám už odsúhlasili dlhodobý prenájom pozemku pre výstavbu stanice ZZS vo výške 1 EUR / rok.

Na základe vyššie uvedeného si Vás týmto dovoľujeme požiadať

- o schválenie zámeru výstavby dvojposádkovej stanice ZZS na pozemku v k.ú. Skalica, parc. reg. C-KN 2919/1, LV č. 3407
- o súhlasné stanovisko s nájmom predmetného pozemku, resp. jeho časti na dobu 10 rokov s možnosťou predĺženia tohto nájmu a zároveň o schválenie možnosti budúceho odkúpenia pozemku, resp. jeho časti OS ZZS SR za cenu stanovenú znaleckým posudkom

S pozdravom

MUDr. Július Pavčo
riadiťel

Prílohy:

Príloha č. 1 - Označenie parcely a orientačný návrh osadenia stanice ZZS

Príloha č. 2 - Architektonická štúdia dvojposádkovej stanice

Tel.: +421 2 6820 7311
E-mail: sekretariat@155.sk
podatelna@155.sk

IČO: 36076643
DIČ: 2022063802
Bankové spojenie: SK16 8180 0000 0070 0025 9030

Príloha č.1 - Označenie parcely a orientačný návrh osadenia stanice ZZS



www.155.sk

POROZUMENIE
POMOC
PROFESIONALITA



PLOCHA POZEMKU:
ZASTAVANÁ PLOCHA :
PLOCHA ZELENÉ:
SPEVNENÉ PLOCHY:

762,57 m²
238,40 m²
306,54 m²
217,63 m²



PLÁN "OBNOVY"



TYPOVÉ OBJEKTY STANÍC ZZS - DVOJPOSÁDKOVÁ STANICA OSADENIE OBJEKTU - SKALICA

Ing. arch. V. Talas, Ing. L. Širová, Ing. P. Brisdá, Ing. arch. R. Prognier

M1:1000 AUGUST 2023

NÁZOV KOMPONENTU: Komponent 11. Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
NÁZOV INVESTÍCIE: Investícia 4. Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS)
ZHOTOVITEL: TEAM T, spol. s r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava
OBJEDNÁVATEL: OPERAČNÉ STREDISKO ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZÁCIA MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SR,
 Trnavská cesta 8/A, 821 08 Bratislava

Príloha č.2 - Architektonická štúdiá dvojposádkovej stanice

zastavaná plocha = 238,34 m²



www.155.sk

POROZUMENIE
POMOC
PROFESIONALITA



**NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2024**

**k návrhu na -
Nájom časti pozemku p.č. 2919/1 o výmere 763 m² pre výstavbu stanice
záchranej zdravotnej služby**

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica

- A) Schvaľuje časť pozemku reg. C KN p.č. 2919/1 o výmere 763 m² definovaného prílohou žiadosti Operačného strediska záchranej zdravotnej služby Slovenskej republiky zo dňa 31.8.2023, ako dočasne prebytočný majetok mesta Skalica,
- B) Schvaľuje nájom nehnuteľnosti v k.ú. Skalica - časti pozemku reg. „C“ KN p.č. 2919/1 o výmere 763 m² vo vlastníctve mesta Skalica, definovaného prílohou žiadosti Operačného strediska záchranej zdravotnej služby Slovenskej republiky zo dňa 31.8.2023, pre žiadateľa Operačné stredisko záchranej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Trnavská cesta 8/A, 820 05 Bratislava 25, IČO: 36 076 643 na dobu určitú 10 rokov, za účelom výstavby a užívania dvojposádkovej stanice záchranej zdravotnej služby, s cenou nájmu
- 50 eur ročne za celý predmet nájmu odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy
 - 100 eur ročne za celý premet nájmu odo dňa právoplatného rozhodnutia o kolaudácii stavby stanice ZZS

Tento nájom je v zmysle § 9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení prípad hodný osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ je zdôvodnený v súlade so znením § 15 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Skalica. Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že výstavbou stanice záchranej zdravotnej služby sa skvalitní poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre občanov mesta Skalica.

4. STANOVISKÁ ORGÁNOV MsZ:

4.1 UZNESENIA KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Uznesenie komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo zo dňa 14.2.2024

Ekonomická komisia nemá pripomienky a odporúča schváliť časť pozemku ako dočasne prebytočný majetok mesta Skalica.

Hlasovanie EK (za: 8 proti: 0, zdržal sa: 0)

Ekonomická komisia nemá pripomienky a odporúča schváliť nájom danej nehnuteľnosti za uvedenú cenu nájmu. EK hlasovaním (za: 8 proti: 0, zdržal sa: 0)

Uznesenie komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie zo dňa 22.8.2023

Komisia nemá námietky k novému umiestneniu pozemku pre ZZS, ale upozorňuje, že v súvislosti s vybudovaním stanice ZZS je nutné vyriešiť dopravnú situáciu v tejto lokalite.

Hlasovanie: (za: 6, proti: 1, nehlasoval: 0)

Uznesenie komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie č. 09/2024 zo dňa 7.2.2024

Po podrobnom prerokovaní členovia komisie navrhujú nájom pozemku pre ZZS podporiť za podmienok, že v zmluve bude podmienené, aby tento pozemok bol prenájatý výhradne pre účely zriadenia ZZS.

Hlasovanie (za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)

Uznesenie 09/2024: Komisia **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu v Skalici schváliť návrh nájmu časti pozemku p.č.2919/1 o výmere 763 m² pre výstavbu stanice záchrannej zdravotnej služby.

Uznesenie komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky č. ...

Uznesenie komisie pre vzdelávanie, mládež a šport č. ...

4.2 UZNESENIE MESTSKEJ RADY

číslo 18/2024 zo dňa 14.2.2024

Mestská rada mesta Skalica odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica

- A) Schváliť časť pozemku reg. C KN p.č. 2919/1 o výmere 763 m² definovaného prílohou žiadosti Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky zo dňa 31.8.2023, ako dočasne prebytočný majetok mesta Skalica,
- B) Schváliť nájom nehnuteľnosti v k.ú. Skalica - časti pozemku reg. „C“ KN p.č. 2919/1 o výmere 763 m² vo vlastníctve mesta Skalica, definovaného prílohou žiadosti Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky zo dňa 31.8.2023, pre žiadateľa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Trnavská cesta 8/A, 820 05 Bratislava 25, IČO: 36 076 643 na dobu určitú 10 rokov, za účelom výstavby a užívania dvojposádkovej stanice záchrannej zdravotnej služby, s cenou nájmu
 - 50 eur ročne za celý predmet nájmu odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy
 - 100 eur ročne za celý premet nájmu odo dňa právoplatného rozhodnutia o kolaudácii stavby stanice ZZS

Tento nájom je v zmysle § 9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení prípad hodný osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ je zdôvodnený v súlade so znením § 15 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Skalica.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že výstavbou stanice záchrannej zdravotnej služby sa skvalitní poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre občanov mesta Skalica.

Uznesenie bolo prijaté.



**MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA**

Bod programu: 8.

Číslo materiálu: 17/2024

Zasadnutie dňa: 21.02.2024

Návrh

Zmluvný prevod nehnuteľnosti -
Budúci predaj časti pozemku o výmere približne 56 m² za účelom realizácie prístavby
k rekreačnej chate

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ
4. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:

Žiadosť vlastníka chaty

Materiál vypracoval:

Ing. Emil Vajla.

*Vedúci majetkového referátu
oddelenia ekonomiky a majetku*

Materiál predkladá:

Ing. Anton Bobrík

Prednosta MsÚ v Skalici

1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:

Predkladáme Vám žiadosť Mariána Vávrika o odpredaj časti pozemku registra C KN p.č. 20326/2 o výmere približne 76 m² nachádzajúcej sa v dotyku s rekreačnou chatou súp.č. 7067 vo vlastníctve žiadateľa. Dôvodom predloženia žiadosti je zámer vlastníka realizovať prestavbu chaty a rozšíriť jej pôdorys o približne 56 m². Zastavaný pozemok reg. C KN p.č. 20326/50 pod chatou má výmeru 20 m², v zmysle predloženej stavebnej dokumentácie je navrhovaná zastavaná plocha 76 m². Maximálna zastavaná plocha môže byť 80 m².

Navrhujeme dotknutú časť pozemku p.č. 20326/2 o výmere približne 56 m² po realizácii a zameraní hrubej stavby odpredať za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámer prestavby rekreačnej chaty je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou a nie je možné ju umiestniť na pozemku vo vlastníctve investora.

Pre účel splnenia zákonnej podmienky zverejnenia všeobecnej hodnoty prevádzaného majetku bola hodnota 56 m² prevádzaného pozemku stanovená preukázateľným porovnaním na 2784,76 € (Znaleckým posudkom č. 56/2023 zo dňa 3.10.2023 bola určená jednotková cena pozemku reg. C KN p.č. 20459/80 nachádzajúceho sa v Rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina vo výške 49,71 €/ m²).

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 24.1.2024 v predmetnej žiadosti prijalo uznesenie č. 5/2024:

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schvaľuje podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení zámer budúceho predaja nehnuteľnosti v k.ú. Skalica, časti pozemku registra C KN p.č. 20326/2 o výmere približne 56 m² z vlastníctva mesta Skalica do vlastníctva Marián Vávrík, bytom Vrádište 87, 908 49 Vrádište pre účel prestavby rekreačnej chaty súp.č. 7067 na pozemku registra C KN p.č. 20326/50 za nasledovných podmienok:

- Spísanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pred vydaním stavebného povolenia pre stavbu „prestavba a prístavba rekreačnej chaty súp. č. 7067“ na pozemku registra C KN p.č. 20326/50 v k.ú. Skalica.
- Kúpna cena bude stanovená znaleckým posudkom.
- Spísanie riadnej kúpnej zmluvy po výstavbe a zameraní hrubej stavby „prestavba a prístavba rekreačnej chaty súp. č. 7067“ na pozemku registra C KN p.č. 20326/50 v k.ú. Skalica a po schválení mestským zastupiteľstvom.

Náklady spojené s realizáciou zmluvného prevodu znáša žiadateľ. Termín platnosti tohto uznesenia je do 12 mesiacov od schválenia mestským zastupiteľstvom.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámer prestavby rekreačnej chaty je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou a nie je možné ju umiestniť na pozemku vo vlastníctve investora.

Osobitný zreteľ v prípade predloženého návrhu nájmu je zdôvodnený v súlade s ustanovením § 12 ods. 3), písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Skalica (ďalej iba Zásady).

Zámer predat' predmetný majetok navrhovaným spôsobom s uvedením jeho všeobecnej hodnoty bol zverejnený predpísaným spôsobom.

Navrhujeme, aby bol predmet budúceho prevodu schválený ako prebytočný majetok, o čom rozhoduje v súlade s §3 ods. 4 Zásad mestské zastupiteľstvo.

Mestská rada mesta Skalica prijala uznesenie, ktorým odporúča, oproti pôvodnému návrhu uznesenia, stanoviť kúpnu cenu vo výške 100 €/m², ak znalecký posudok neurčí cenu vyššiu. Po schválení budúceho predaja bude so žiadateľom spísaná zmluva o budúcej kúpnej zmluve, ktorou môže žiadateľ ako stavebník dokladovať vzťah k dotknutému pozemku pri stavebnom konaní.

Po realizácii a zameraní prestavby bude mestským zastupiteľstvom schválený riadny odpredaj dotknutého pozemku definovaného geometrickým plánom za cenu 100 €/m², pokiaľ znalecký posudok neurčí cenu vyššiu.

§ 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení:

f) majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov, ak sú splnené tieto podmienky:

- 1. zámer previesť majetok obce týmto spôsobom a všeobecnú hodnotu prevádzaného majetku obec zverejní na úradnej tabuli, na svojom webovom sídle, ak ho má obec zriadené, a iným vhodným spôsobom najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu a tieto údaje sú zverejnené najmenej do schválenia prevodu,*
- 2. osobitný zreteľ je zdôvodnený v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obce a*
- 3. všeobecná hodnota prevádzaného majetku je stanovená znaleckým posudkom,^{22d)} ktorý v deň schválenia prevodu nie je starší ako deväť mesiacov; stanovenie všeobecnej hodnoty prevádzaného majetku znaleckým posudkom sa nevyžaduje, ak hodnota majetku obce neprevyšuje 3 000 eur alebo pri obciach nad 30 000 obyvateľov hodnota majetku obce neprevyšuje 7 500 eur na základe preukázateľného porovnania s obdobným majetkom obce alebo inou verejne dostupnou ponukou na predaj obdobnej veci, ak osobitné predpisy o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave⁴⁾ a meste Košice⁵⁾ neustanovujú inak.*

2. MATERIÁL:

Návrh

Zmluvný prevod nehnuteľnosti -
Budúci predaj časti pozemku o výmere približne 56 m² za účelom realizácie prístavby
k rekreačnej chate

Marian Vávrik, narodený [redacted] trvale bytom Vrádište 87, 908 49 Vrádište
[redacted]



Mestský úrad Skalica
Referát majetkový – Ing. E. Vajla
Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica

Vec: Žiadosť o odkúpenie časti pozemku

Ako vlastník chaty v Zlatníckej doline, súpisné číslo 7067, pozemok registra „C“ KN parc. Č. 20326/50 k.ú. Skalica zapísanej na liste vlastníctva č. 3874 týmto žiadam o odkúpenie časti pozemku parc.č. 20326/2 k.ú. Skalica zapísaného na liste vlastníctva 3407 vo vlastníctve Mesto Skalica, Nám. Slobody 145/10 Skalica za účelom prestavby a prístavby rekreačnej chaty súpisné číslo 7067.

V Skalici 22.11.2023



Marián Vávrik

V prílohe: Výzva Spoločného stavebného úradu Mesto Skalica
Situačný plán umiestnenia starej a novej stavby z projektovej
dokumentácie

01423

20326/54

20326/56

SITUÁCIA M 1: 250

PODROBNÁ - NOVÝ STAV

— NOVÁ REKREAČNÁ CHATA INVESTORA — PO PRESTAVBE

— POVODNÁ ZASTAVANÁ PLOCHA CHATKY

— JESTVUJÚCA OKOLITÁ ZÁSTAVBA

— JESTVUJÚCI VODOVOD D 80 MM — PVC

— JESTVUJÚCE ZEMNÉ VEDENIE NN

— JESTVUJÚCA VODOVODNÁ PRIPOJKA DN 32 MM

— JESTVUJÚCA KANALIZAČNÁ PRIPOJKA DN 100 MM (DO ŽUMPY)

— JESTVUJÚCA ZEMNÁ PRIPOJKA ELEKTROINŠTALÁCIE

— JESTVUJÚCA VODONEPRIEPUSTNÁ ŽUMPA (NEDAVNO MENENÁ)

— JESTVUJÚCA SPOLOČNÁ VODOMERNÁ ŠACHTA

— JESTVUJÚCA SPOLOČNÁ ROZVODNÁ SKRIŇA EI.

POZNÁMKA: NAPOJENIE CHATY NA OKOLITÉ INŽINIERSKE SIEŤE SA PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU NEMENÍ.



9604

9603

20326/2

20326/50



+—0,00 = TERAJŠEJ ÚROVNI PODLAHY PRÍZEMIA

AUTOR	ING. ŠANTÁNY RUDOLF, AUT. ING.
PROJEKTU	
ZODP. PROJEKTANT	
VYPRACOVAL	
STAVBA SKALICA — PRESTAVBA A PRÍSTAVBA REKREAČN. CHATY	
OBSAH	PODROBNÁ SITUÁCIA—NOVÁ
INVESTOR: MARTIN VÁVRÍK, VRÁDŠTE č. 87	
MIESTO: SKALICA, ZLATIN. DOLINA, P.Č. 20326/50, 20326/54, 20326/56	
DATUM	IX.23
STUPEN	PS
FORMÁT	2x44
ZAK.Č.	S-023-096
MIERKA	1:250



**NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2024**

**k návrhu na zmluvný prevod nehnuteľnosti -
Budúci predaj časti pozemku o výmere približne 56 m² za účelom realizácie
prístavby k rekreačnej chate**

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica

- A) **Schvaľuje** časť pozemku reg. C KN p.č. 20326/2 o výmere približne 56 m² definovaného prílohou žiadosti Mariána Vávrika zo dňa 22.11.2023, ako prebytočný majetok mesta Skalica,
- B) **Schvaľuje** budúci predaja nehnuteľnosti v k.ú. Skalica, časti pozemku registra C KN p.č. 20326/2 o výmere približne 56 m² z vlastníctva mesta Skalica do vlastníctva Marián Vávrík, bytom Vrádište 87, 908 49 Vrádište pre účel prestavby rekreačnej chaty súp.č. 7067 na pozemku registra C KN p.č. 20326/50 za nasledovných podmienok:
- Spísanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pred vydaním stavebného povolenia pre stavbu „prestavba a prístavba rekreačnej chaty súp. č. 7067“ na pozemku registra C KN p.č. 20326/50 v k.ú. Skalica.
 - Kúpna cena bude vo výške 100 €/m², ak znalecký posudok neurčí cenu vyššiu.
 - Spísanie riadnej kúpnej zmluvy po výstavbe a zameraní hrubej stavby „prestavba a prístavba rekreačnej chaty súp. č. 7067“ na pozemku registra C KN p.č. 20326/50 v k.ú. Skalica a po schválení mestským zastupiteľstvom.
- Náklady spojené s realizáciou zmluvného prevodu znáša žiadateľ. Termín platnosti tohto uznesenia je do 12 mesiacov od schválenia mestským zastupiteľstvom.
- Tento zmluvný prevod je realizovaný v súlade s ustanovením § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa.
- Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámer prestavby rekreačnej chaty je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou a nie je možné ju umiestniť na pozemku vo vlastníctve investora.

4. STANOVISKÁ ORGÁNOV MsZ:

4.1 UZNESENIA KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Uznesenie komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo zo dňa 14.2.2024

Ekonomická komisia nemá pripomienky a odporúča schváliť časť pozemku ako prebytočný majetok mesta Skalica.

Hlasovanie EK (za: 8 proti: 0, zdržal sa: 0)

Ekonomická komisia nemá pripomienky a odporúča schváliť budúci predaj danej nehnuteľnosti.

Hlasovanie EK (za: 8 proti: 0, zdržal sa: 0)

Uznesenie komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie zo dňa 16.1.2024

Komisia nemá pripomienky a odporúča MsZ schváliť predložený zámer.

Hlasovanie: za 5, proti 0, nehlasoval 1

Uznesenie komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky č. ...

Uznesenie komisie pre vzdelávanie, mládež a šport č. ...

Uznesenie komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie č. ...

4.2 UZNESENIE MESTSKEJ RADY

číslo 19/2024 zo dňa 14.2.2024

Mestská rada mesta Skalica v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica

A) **Schváliť** časť pozemku reg. C KN p.č. 20326/2 o výmere približne 56 m² definovaného prílohou žiadosti Mariána Vávrika zo dňa 22.11.2023, ako prebytočný majetok mesta Skalica,

B) **Schváliť** budúci predaja nehnuteľnosti v k.ú. Skalica, časti pozemku registra C KN p.č. 20326/2 o výmere približne 56 m² z vlastníctva mesta Skalica do vlastníctva Marián Vávrik, bytom Vrádište 87, 908 49 Vrádište pre účel prestavby rekreačnej chaty súp.č. 7067 na pozemku registra C KN p.č. 20326/50 za nasledovných podmienok:

- Spísanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pred vydaním stavebného povolenia pre stavbu „prestavba a prístavba rekreačnej chaty súp. č. 7067“ na pozemku registra C KN p.č. 20326/50 v k.ú. Skalica.
- Kúpna cena bude vo výške 100 €/m², ak znalecký posudok neurčí cenu vyššiu.
- Spísanie riadnej kúpnej zmluvy po výstavbe a zameraní hrubej stavby „prestavba a prístavba rekreačnej chaty súp. č. 7067“ na pozemku registra C KN p.č. 20326/50 v k.ú. Skalica a po schválení mestským zastupiteľstvom.

Náklady spojené s realizáciou zmluvného prevodu znáša žiadateľ. Termín platnosti tohto uznesenia je do 12 mesiacov od schválenia mestským zastupiteľstvom.

Tento zmluvný prevod je realizovaný v súlade s ustanovením § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámer prestavby rekreačnej chaty je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou a nie je možné ju umiestniť na pozemku vo vlastníctve investora.



**MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA**

Bod programu: 9.

Číslo materiálu: 18/2024

Zasadnutie dňa: 21.02.2024

Návrh

*Zámer predloženia žiadosti o NFP s názvom "Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy ZŠ
Mallého 2, Skalica "*

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ
4. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:

iniciatívny návrh Mesta Skalica

Materiál vypracoval:

*Ing. Michal Čunderlík
vedúci odd. strategického rozvoja*

Materiál predkladá:

*Mgr. Oľga Luptáková
primátorka Mesta Skalica*

1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:

Dňa 22.12.2023 bola vyhlásená výzva v rámci Programu Slovensko 2021-2027 s kódom PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách. Výzva je otvorená a bude uzavretá po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu. Vzhľadom na obmedzený objem finančných zdrojov v tejto výzve a predpokladaný veľký záujem sme už Žiadosť o poskytnutie NFP predložili. V prípade, že by MsZ tento predkladaný materiál neschválilo, tak by sme predmetnú Žiadosť o poskytnutie NFP z hodnotiaceho procesu stiahli.

2. MATERIÁL:

NÁZOV PROJEKTU:

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy ZŠ Mallého 2, Skalica

Cieľom tohto projektu je realizácia opatrení zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy ZŠ Mallého 2 v Skalici, čím dosiahneme zníženie spotreby energie na vykurovanie objektu a s tým súvisiace zníženie nákladov na vykurovanie školy a tiež zníženie emisií skleníkových plynov.

V rámci projektu budú na budove ZŠ realizované nasledovné opatrenia:

- zateplenie fasády,
- zateplenie plochej strechy,
- zateplenie stropu pod nevykurovaným priestorom (povala)
- výmena všetkých okenných a dverných výplní,
- výmena časti radiátorov, ktoré sú v havarijnom stave, inštalácia diaľkovo ovládateľných termostatických hlavíc a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy.

Výška celkových oprávnených výdavkov projektu sa odvíja od výšky úspory primárnej energie. V našom prípade je na základe navrhnutých opatrení vypočítaná úspora primárnej energie na úrovni 58,64%, tzn. že celkové oprávnené výdavky predstavujú 95% z celkový výdavkov projektu.

Rozpočet projektu

Celkové výdavky projektu:	910 360,65 EUR
Celkové oprávnené výdavky projektu (COV):	864 842,62 EUR
Dotácia (100% z COV):	864 842,62 EUR
Neoprávnené výdavky projektu:	45 518,03 EUR

3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:



NÁVRH NA PRIJATIE UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA č. ...2024

k návrhu

*Zámer predloženia žiadosti o NFP s názvom "Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy ZŠ
Mallého 2, Skalica "*

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica

schvaľuje

zámer predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy ZŠ Mallého 2, Skalica“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR z Programu Slovensko 2021-2027.

4. STANOVISKÁ ORGÁNOV MsZ:

4.1 UZNESENIA KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Uznesenie komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo zo dňa 14.2.2024:

Ekonomická komisia nemá pripomienky a odporúča predložený zámer schváliť.

Uznesenie komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie č. ...

Uznesenie komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky č. ...

Uznesenie komisie pre vzdelávanie, mládež a šport č. ...

Uznesenie komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie č. ...

4.2 UZNESENIE MESTSKEJ RADY:

Mestská rada mesta Skalica uznesením č. 20/2024 zo dňa 14.2.2024

odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica schváliť

zámer predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy ZŠ Mallého 2, Skalica“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR z Programu Slovensko 2021-2027.

Uznesenie bolo prijaté.



**MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA**

Bod programu: 10.

Číslo materiálu: 19/2024

Zasadnutie dňa: 21.02.2024

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh uznesenia

Materiál sa predkladá na základe:

*plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra MsZ na I. polrok 2024
podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.,
uznesenie MsZ zo dňa 06.11.2023 č.170/2023*

Materiál vypracoval:

Ing. Gejza Liska
hlavný kontrolór

Materiál predkladá:

Ing. Gejza Liska
hlavný kontrolór



MESTO SKALICA
Námestie slobody 10
909 01 Skalica

1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol je predložená v súlade s § 18f ods. 1, písm. d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., v súlade s § 18f ods. 1, písm. i zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., podľa Základných pravidiel kontrolnej činnosti a to ustanovenia § 20-27 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



2. MATERIÁL:

Správa z kontroly.

HLK-1-2024

V súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., podľa Základných pravidiel kontrolnej činnosti a to ustanovenia § 20-27 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024.

Oprávnená osoba, ktorá vykonala kontrolu : Ing. Gejza Liska

Označenie kontrolovaného subjektu : Mestský úrad Skalica, Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica.

Termín vykonania kontroly : od dňa 30.01.2024

Cieľ a výsledok kontroly : Kontrola účtovných dokladov – prijatých faktúr za IV. štvrťrok 2023 s cieľom dodržiavania Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a interných predpisov mesta.

Opis zistených nedostatkov :

Vykonanou námatkovou kontrolou prijatých faktúr za IV. štvrťrok 2023 na Mestskom úrade Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica neboli zistené nedostatky .

Zoznam podkladov preukazujúcich zistené nedostatky :

Žiadne



MESTO SKALICA
Námestie slobody 10
909 01 Skalica

Označenie zákonov , všeobecne záväzných prepisov, vnútorných smerníc ktoré sa porušili:

Neboli

Dátum vyhotovenia správy z kontroly : 07.02.2024

Hlavný kontrolór: Ing.Gejza Liska.....

Za kontrolovaný subjekt správu prevzala dňa

Primátorka mesta Skalica : Mgr. Oľga Luptáková.....

Vedúca ekonomického oddelenia : Ing. Tatiana Šteflíková.....

Správa z kontroly.

HLK-2-2024

V súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., podľa Základných pravidiel kontrolnej činnosti a to ustanovenia § 20-27 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024.

Oprávnená osoba, ktorá vykonala kontrolu : Ing. Gejza Liska

Označenie kontrolovaného subjektu : Mestský úrad Skalica, Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica.

Termín vykonania kontroly : od dňa 30.01.2024.



MESTO SKALICA
Námestie slobody 10
909 01 Skalica

Cieľ a výsledok kontroly : Kontrola pokladničných dokladov za IV. štvrt'rok 2023 - v zmysle Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a interných predpisov mesta.

Kontrolné zistenia :

Pri námatkovej kontrole pokladničných dokladov neboli zistené žiadne závažné nedostatky v súvislosti s dodržiavaním Zákona č. 431/2020 Z.z. o účtovníctve, Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a interných predpisov mesta. Menšie nedostatky boli počas výkonu kontroly odstránene.

Označenie zákonov a všeobecne záväzných predpisov, ktoré sa porušili: Žiadne.

Dátum vyhotovenia správy z kontroly : 16.02.2024.

Hlavný kontrolór: Ing. Gejza Liska.....

Za kontrolovaný subjekt správu prevzala dňa

Primátorka mesta Skalica Mgr. Oľga Luptáková.....

Referent pre rozpočtovníctvo škôl Ing. Tatiana Šteflíková.....dňa.....



MESTO SKALICA
Námestie slobody 10
909 01 Skalica

3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:



NÁVRH NA PRIJATIE UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA č. ...2024

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol.